

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度市道新江川線新江川橋橋梁補修工事
工事地名	島根県江津市渡津町～江津町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 道路管理課		
2) 主工種	橋梁保全工事		
3) 工期	320日間	自	令和7年9月15日
		至	令和8年7月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度市道新江川線新江川橋橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	32,311,796	
鋼桁工	式	1	28,301,019	
鋼桁補強工	式	1	766,800	当て板補修(A) 12 箇所
部材取替工	式	1	7,520,039	高力ボルト取替 S10T M20×55 ; 205 本 高力ボルト取替 S10T M20×65 ; 205 本 高力ボルト取替 S10T M22×55 ; 128 本 高力ボルト取替 S10T M22×60 ; 47 本 高力ボルト取替 S10T M22×70 ; 689 本 高力ボルト取替 S10T M22×75 ; 1,613 本
橋梁足場工	式	1	20,014,180	
橋梁付属物工	式	1	70,380	
排水施設工	式	1	70,380	排水金具取替(A) 2 箇所
橋梁補修工	式	1	117,100	
部分補修工	式	1	117,100	金属パテ補修 1 箇所
現場塗装工	式	1	1,464,796	
橋梁塗装工	式	1	614,150	素地調整 5 m ² 塗膜除去(塗膜剥離剤) ; 素地調整 5 m ² 発錆面積30%以上 ;

積算内訳書

工事名	令和7年度市道新江川線新江川橋橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				下塗 無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ・ローラー; 5 m2 中塗 有機無機複合型コーティング剤 はけ・ローラー 淡彩; 5 m2 上塗 有機無機複合型コーティング剤 はけ・ローラー 淡彩; 5 m2
橋梁塗装工	式	1	25,626	素地調整 動力工具処理; 2 m2 下塗 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 高力ボルト連結部 塗装回数 1回; 2 m2 下塗 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 高力ボルト連結部 塗装回数 1回; 2 m2 中塗 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 高力ボルト連結部 塗装回数 1回; 2 m2 上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 高力ボルト連結部 塗装回数 1回; 2 m2
橋梁塗装工	式	1	825,020	下塗 無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ・ローラー; 14 m2 中塗 有機無機複合型コーティング剤 はけ・ローラー 淡彩; 14 m2 上塗 有機無機複合型コーティング剤 はけ・ローラー 淡彩; 14 m2
構造物撤去工	式	1	32,001	
運搬処理工	式	1	32,001	現場発生品運搬 鉄くず; 1 式
仮設工	式	1	2,326,500	
交通管理工	式	1	2,326,500	

積算内訳書

工事名	令和7年度市道新江川線新江川橋橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	17,262,246	
鋼桁工	式	1	9,630,324	
部材取替工	式	1	9,630,324	高力ボルト取替 S10T M22×90; 3,652 本
橋梁付属物工	式	1	5,955,840	
検査路工	式	1	5,955,840	転落防止柵取替 72 m
現場塗装工	式	1	1,610,990	
橋梁塗装工	式	1	491,320	素地調整 4 m2 塗膜除去(塗膜剥離剤); 素地調整 4 m2 発錆面積30%以上; 下塗 4 m2 無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ・ローラー; 中塗 4 m2 有機無機複合型コーティング剤 はけ・ローラー 淡彩; 上塗 4 m2 有機無機複合型コーティング剤 はけ・ローラー 淡彩;
橋梁塗装工	式	1	1,119,670	下塗 19 m2 無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ・ローラー; 中塗 19 m2 有機無機複合型コーティング剤 はけ・ローラー 淡彩; 上塗 19 m2 有機無機複合型コーティング剤 はけ・ローラー 淡彩;
構造物撤去工	式	1	65,092	
運搬処理工	式	1	65,092	現場発生品運搬 1 式 鉄くず;
直接工事費	式	1	49,574,042	

積算内訳書

工事名	令和7年度市道新江川線新江川橋橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	9,716,180	
共通仮設費	式	1	620,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	557,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,096,000	
純工事費	式	1	59,290,222	
現場管理費	式	1	31,587,000	
工事原価	式	1	90,877,222	
一般管理費等	式	1	15,752,778	
工事価格	式	1	106,630,000	