

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度江の川修繕工事
工事地名	江の川下流出張所管内、川本出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	167日間	自 令和7年10月16日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	16,333,480	
堤防養生工	式	1	12,480,000	
伐木除根工	式	1	12,480,000	伐木・伐竹(複合) 30,000 m2 伐木(機械施工); 伐木伐竹運搬 3,000 m3
法面補修工	式	1	169,280	
土のう工	式	1	169,280	土のう積 20 m2
応急処理工	式	1	3,374,000	
応急処理作業工	式	1	3,374,000	応急処理作業 1 式
仮設工	式	1	310,200	
交通管理工	式	1	310,200	
河川修繕	式	1	2,679,987	
河川土工	式	1	1,301	
残土処理工	式	1	1,301	
法覆護岸工	式	1	1,811,000	
法枠工	式	1	1,811,000	1号現場打法枠 100 m2
付属物設置工	式	1	68,890	
作業土工	式	1	10,494	

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
付属物設置工	式	1	46,450	1号監視カメラ基礎 1号張ンクリート	2 箇所 2 m2
アスファルト舗装工	式	1	11,946	下層路盤(歩道部) (路盤) 再生クランチャー RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1 層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	3 m2 3 m2
構造物撤去工	式	1	23,296		
構造物取壊し工	式	1	20,016	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm以下 ;	0.3 m3 7 m 7 m 3 m2
運搬処理工	式	1	3,280	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	0.3 m3 0.2 m3 0.3 m3 0.2 m3
仮設工	式	1	775,500		
交通管理工	式	1	775,500		
直接工事費	式	1	19,013,467		
共通仮設費	式	1	1,743,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	260,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	260,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,483,000	
純工事費	式	1	20,756,467	
現場管理費	式	1	7,256,000	
工事原価	式	1	28,012,467	
一般管理費等	式	1	5,567,533	
工事価格	式	1	33,580,000	