積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度江の川大貫地区外築堤護岸工事
工事地名	島根県江津市桜江町大貫地先～川越地先

2．工事内容

1）　事務所名　　浜田河川国道事務所　河川管理課
2）　主 工 種　　河川工事
3）　工　　期　　148日間　　自　令和 7年11月 4日
　　至　令和 8年 3月31日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川大貫地区外築堤護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤・護岸	式	1	83,308,994			
河川土工	式	1	40,996,323			
掘削工(ICT)	式	1	3,116,780	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	8,900	m3
盛土工	式	1	233,794	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m未満；	170 20	m3 m3
盛土工(ICT)	式	1	36,002,309	路体(築堤)盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	23,910 1 1	m3 式 式
法面整形工(ICT)	式	1	1,643,440	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	650 2,150	m2 m2
護岸基礎工	式	1	8,888,731			
作業土工	式	1	746,891			
基礎工	式	1	8,141,840	護岸基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎) 底幅60cm 高さ70cm；	217	m
法覆護岸工	式	1	28,262,788			
作業土工	式	1	47,784			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	22,240,764	平ﾌﾞﾛｯｸ張 (1号張ﾌﾞﾛｯｸ) 控え120 擬石ﾀｲﾌﾟ；	966	m2

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川大貫地区外築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	12	m2
護岸付属物工	式	1	5,974,240	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号小段平張) ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 底幅 250ｃｍ 天端幅 270ｃｍ 高さ 20ｃｍ；	132	m
				平張ｺﾝｸﾘｰﾄ (2号小段平張) ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 底幅 550ｃｍ 天端幅 570ｃｍ 高さ 20ｃｍ；	16	m
根固め工	式	1	3,610,152			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	3,610,152	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2.99ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無；	396	個
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 1.0km以下；	396	個
				吸出し防止材 t=10mm；	900	m2
仮設工	式	1	1,551,000			
交通管理工	式	1	1,551,000			
築堤･護岸	式	1	2,102,284			
仮設工	式	1	1,792,084			
工事用道路工	式	1	1,792,084	工事用道路盛土	190	m3
				敷砂利 RC-40 敷厚 100mm；	400	m2
				土のう (耐候性大型土のう) 仕拵･積立 3年対応；	99	袋

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川大貫地区外築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
仮設工	式	1	310,200			
交通管理工	式	1	310,200			
築堤･護岸	式	1	1,778,083			
付帯道路工	式	1	1,467,883			
路体盛土工	式	1	15,164	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	20	m3
路体盛土工(ICT)	式	1	381,864	路体(築堤)盛土(ICT)	160	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
法面整形工(ICT)	式	1	82,768	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	160	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	988,087	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm；	375	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；	375	m2
仮設工	式	1	310,200			
交通管理工	式	1	310,200			
直接工事費	式	1	87,189,361			
共通仮設費	式	1	7,868,000			
共通仮設費	式	1	1,146,000			
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川大貫地区外築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	6,722,000	
純工事費	式	1	95,057,361	
現場管理費	式	1	25,247,000	
工事原価	式	1	120,304,361	
一般管理費等	式	1	20,135,639	
工事価格	式	1	140,440,000	