積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度国道９号西津和野大橋橋梁補修工事
工事地名	島根県鹿足郡津和野町中座地内

2．工事内容

1）　事務所名　　浜田河川国道事務所　道路管理課
2）　主 工 種　　橋梁保全工事
3）　工　　期　　270日間　　自　令和 7年11月 4日
　　至　令和 8年 7月31日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度国道９号西津和野大橋橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	54,383,346			
舗装工	式	1	10,953,379			
路面切削工	式	1	988,067	路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去 作業無；	581	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑；	46	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑；	46	m3
橋面防水工	式	1	7,692,440	橋面防水 高浸透型複合防水；	581	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	2,272,872	基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 40mm 3.0m超；	581	m2
				表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 40mm 3.0m 超；	581	m2
区画線工	式	1	278,141			
区画線工	式	1	278,141	溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装無；	330	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱；	150	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 黄色 加熱；	77	m
鋼桁工	式	1	1,445,665			
鋼桁補強工	式	1	1,445,665	溶接補修(A)	2	箇所
				当て板補修(A)	5	箇所
				桁端部ｳｪﾌﾞ補修(A)	4	箇所
				金属ﾊﾟﾃ補修(A)	3	箇所

積算内訳書

工事名	令和７年度国道９号西津和野大橋橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁付属物工	式	1	1,636,868			
伸縮継手工	式	1	1,624,660	伸縮装置漏水補修(A)	30	m
				目地材取替(A)	4	m
排水施設工	式	1	12,208	伸縮排水ﾊﾟｲﾌﾟ流末処理(A)	4	箇所
橋梁補修工	式	1	2,971,086			
断面修復工	式	1	2,971,086	左官工法 (断面修復(A)) 0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有；	1	構造物
				左官工法 (断面修復(B)) 0.1m3以上 1構造物当り修復延べ体積 2m3 超速硬性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 ；	1	構造物
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	2	m3
現場塗装工	式	1	30,708,932			
橋梁塗装工	式	1	16,008,286	素地調整 塗膜除去(塗膜剥離剤) 2回；	287	m2
				素地調整 発錆面積30%以上；	287	m2
				下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回；	287	m2
				下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回；	287	m2
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 塗装回数 1回；	287	m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 塗装回数	287	m2

積算内訳書

工事名	令和７年度国道９号西津和野大橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				1回；		
橋梁塗装工	式	1	28,050	素地調整 動力工具処理；	2	m2
				下塗 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回；	2	m2
				下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 2回；	2	m2
				中塗 ふっ素樹脂塗料用 赤系 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回；	2	m2
				上塗 ふっ素樹脂塗料 赤系 高力ﾎﾞﾙﾄ連結部 塗装回数 1回；	2	m2
橋梁塗装工	式	1	5,576	素地調整 動力工具処理；	0.4	m2
				下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 外面溶接部 塗装回数 2回；	0.4	m2
				下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 外面溶接部 塗装回数 2回；	0.4	m2
				中塗 ふっ素樹脂塗料用 赤系 外面溶接部 塗装回数 1回；	0.4	m2
				上塗 ふっ素樹脂塗料 赤系 外面溶接部 塗装回数 1回；	0.4	m2
橋梁足場工	式	1	14,667,020			
構造物撤去工	式	1	26,275			

積算内訳書

工事名	令和７年度国道９号西津和野大橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬処理工	式	1	26,275	殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 現場発生品運搬 鉄くず；	2 1	m3 式
仮設工	式	1	6,363,000			
交通管理工	式	1	6,363,000			
直接工事費	式	1	54,383,346			
共通仮設費	式	1	10,609,380			
共通仮設費	式	1	948,380			
運搬費	式	1	215,200	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	133,180	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 道路工事完成図等作成費用	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	600,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	9,661,000			
純工事費	式	1	64,992,726			
現場管理費	式	1	33,984,000			
工事原価	式	1	98,976,726			
一般管理費等	式	1	16,953,274			
工事価格	式	1	115,930,000			