積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度浜田管内道の駅道路施設整備工事
工事地名	島根県浜田市三隅町折居地内

2．工事内容

1）　事務所名　　浜田河川国道事務所　道路管理課
2）　主 工 種　　道路改良工事
3）　工　　期　　163日間　　自　令和 7年10月20日
　　至　令和 8年 3月31日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度浜田管内道の駅道路施設整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	10,236,772			
道路土工	式	1	503,229			
掘削工(ICT)	式	1	140,179	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1000m3未満；	410	m3
法面整形工(ICT)	式	1	67,833	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土；	90	m2
残土処理工	式	1	295,217			
舗装工	式	1	1,729,680			
舗装準備工	式	1	76,103	不陸整正 補足材無し；	503	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,626,760	下層路盤(車道・路肩部) (路盤) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；	20	m2
				下層路盤(車道・路肩部) (路盤) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；	504	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	20	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	504	m2
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	式	1	26,817	下層路盤(歩道部) (路盤) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm；	7	m2
				ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 標準品 直線配置 厚6cm(流用品) 敷材 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2未満；	7	m2
排水構造物工	式	1	5,320,319			

積算内訳書

工事名	令和７年度浜田管内道の駅道路施設整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
作業土工	式	1	87,339			
側溝工	式	1	5,113,700	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝) 自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝) 自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝) 側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋) T-25 B300用 L=1000 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定；	23 6 50 23	m m m 枚
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	119,280	現場打ち集水桝 (1号集水桝) 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無； 蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋) T-25 600×600用 落込 細目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定；	1 1	箇所 枚
縁石工	式	1	35,424			
縁石工	式	1	35,424	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号地先境界ﾌﾞﾛｯｸ) C種(150×150×600)(流用品)；	12	m
区画線工	式	1	121,119			
区画線工	式	1	121,119	区画線消去 削取り式；	235	m
情報ﾎﾞｯｸｽ工	式	1	643,617			
作業土工	式	1	138,092			
管路工(管路部)	式	1	154,725	1号管路 2号管路	8 67	m m
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工	式	1	350,800	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ)	2	箇所

積算内訳書

工事名	令和７年度浜田管内道の駅道路施設整備工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				600×600×900；		
道路付属施設工	式	1	872,389			
作業土工	式	1	48,945			
道路付属物工	式	1	418,647	1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	53	m
ｹｰﾌﾞﾙ配管工	式	1	404,797	1号地中配管	33	m
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1	箇所
				(2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ)		
				900×900×900；		
構造物撤去工	式	1	519,195			
作業土工	式	1	1,522			
構造物取壊し工	式	1	264,220	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	6	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	9	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	65	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕	21	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
排水構造物撤去工	式	1	3,004	暗渠排水管撤去	18	m
				撤去；		
ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工	式	1	57,965	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	37	m2
				(ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去)		
				とりこわし 100m2未満；		
				ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去	8	m2
				再使用 100m2未満；		
縁石撤去工	式	1	14,424	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	12	m
				再利用；		

積算内訳書

工事名	令和７年度浜田管内道の駅道路施設整備工事

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
運搬処理工	式	1	178,060	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	1	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）；	6	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）；	9	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	1	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）；	6	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）；	9	m3
				廃材運搬処理 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ；	0.4	m3
仮設工	式	1	491,800			
交通管理工	式	1	491,800			
直接工事費	式	1	10,236,772			
共通仮設費	式	1	1,488,180			
共通仮設費	式	1	221,180			
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	158,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,267,000			
純工事費	式	1	11,724,952			
現場管理費	式	1	3,989,000			

積算内訳書

工事名	令和７年度浜田管内道の駅道路施設整備工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事原価	式	1	15,713,952	
一般管理費等	式	1	3,306,048	
工事価格	式	1	19,020,000	