積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度三隅・益田道路石見三隅ＩＣ外舗装工事
工事地名	島根県浜田市三隅町～島根県益田市西平原町地内

2．工事内容

1）　事務所名　　浜田河川国道事務所　工務課
2）　主 工 種　　舗装工事
3）　工　　期　　151日間　　自　令和 7年10月 1日
　　至　令和 8年 2月28日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路石見三隅ＩＣ外舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装	式	1	26,337,799			
舗装工	式	1	26,337,799			
排水性舗装工	式	1	16,263,270	基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50m m 3.0m超； 排水性舗装・表層（車道・路肩部） ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50mm；	3,550 3,460	m2 m2
排水性舗装工	式	1	3,963,200	排水性舗装・表層（車道・路肩部） ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50mm；	1,600	m2
排水性舗装工	式	1	4,625,129	基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50m m 3.0m超； 排水性舗装・表層（車道・路肩部） ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50mm；	957 1,030	m2 m2
排水性舗装工	式	1	1,486,200	排水性舗装・表層（車道・路肩部） ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50mm；	600	m2
直接工事費	式	1	26,337,799			
共通仮設費	式	1	3,921,180			
共通仮設費	式	1	542,180			
技術管理費	式	1	203,180	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 道路工事完成図等作成費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	339,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,379,000			
純工事費	式	1	30,258,979			
現場管理費	式	1	9,864,000			

積算内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路石見三隅ＩＣ外舗装工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事原価	式	1	56,953,079	
一般管理費等	式	1	9,856,921	
工事価格	式	1	66,810,000	

積算内訳書

工事名	令和７年度三隅･益田道路石見三隅ＩＣ外舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	9,279,700			
舗装工	式	1	8,779,300			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	8,779,300	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A)) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 再生粗 粒II型(20)DS5000； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑；	2,000 100 100 	m2 m3 m3
仮設工	式	1	500,400			
交通管理工	式	1	500,400			
直接工事費	式	1	9,279,700			
共通仮設費	式	1	2,460,400			
共通仮設費	式	1	530,400			
運搬費	式	1	306,400	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	90,000	道路工事完成図等作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	134,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,930,000			
純工事費	式	1	11,740,100			
現場管理費	式	1	5,090,000			

積算内訳書

工事名	令和７年度三隅･益田道路石見三隅ＩＣ外舗装工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事原価	式	1	16,830,100	