積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度国道９号新江川橋その２橋梁補修工事
工事地名	島根県江津市渡津町～江津町地内

2．工事内容

1）　事務所名　　浜田河川国道事務所　道路管理課
2）　主 工 種　　橋梁保全工事
3）　工　　期　　397日間　　自　令和 8年 1月26日
　　至　令和 9年 2月26日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度国道９号新江川橋その２橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	51,553,092			
鋼桁工	式	1	43,006,182			
部材取替工	式	1	16,864,152	高力ﾎﾞﾙﾄ取替 S10T M20×75；	92	本
				高力ﾎﾞﾙﾄ取替 S10T M22×60；	163	本
				高力ﾎﾞﾙﾄ取替 S10T M22×65；	466	本
				高力ﾎﾞﾙﾄ取替 S10T M22×70；	520	本
				高力ﾎﾞﾙﾄ取替 S10T M22×75；	1,604	本
				高力ﾎﾞﾙﾄ取替 S10T M22×80；	1,271	本
				高力ﾎﾞﾙﾄ取替 S10T M22×90；	3,279	本
				高力ﾎﾞﾙﾄ取替 S10T M22×100；	40	本
橋梁足場工	式	1	26,142,030			
橋梁付属物工	式	1	88,300			
排水施設工	式	1	88,300	排水桝清掃 土砂詰まり撤去；	2	箇所
橋梁補修工	式	1	939,409			
断面修復工	式	1	939,409	左官工法 (断面修復(A)) 1構造物当り修復延べ体積 0.278m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有；	1	構造物
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	0.3	m3

積算内訳書

工事名	令和７年度国道９号新江川橋その２橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
現場塗装工	式	1	2,784,940			
橋梁塗装工	式	1	866,320	素地調整 2種ｹﾚﾝ； 下塗 無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ・ﾛｰﾗｰ； 中塗 有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩； 上塗 有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩；	13 13 13 13 	m2 m2 m2 m2
橋梁塗装工	式	1	1,918,620	下塗 無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ・ﾛｰﾗｰ； 中塗 有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩； 上塗 有機無機複合型ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩；	38 38 38 	m2 m2 m2
構造物撤去工	式	1	91,361			
運搬処理工	式	1	91,361	殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 現場発生品運搬 鉄くず；	0.3 1 	m3 式
仮設工	式	1	4,642,900			
交通管理工	式	1	4,642,900			
直接工事費	式	1	51,553,092			
共通仮設費	式	1	9,996,180			
共通仮設費	式	1	640,180			
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式

積算内訳書

工事名	令和７年度国道９号新江川橋その２橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	577,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,356,000	
純工事費	式	1	61,549,272	
現場管理費	式	1	32,649,000	
工事原価	式	1	94,198,272	
一般管理費等	式	1	16,251,728	
工事価格	式	1	110,450,000	