

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度高津川神田排水機場機械設備更新工事
工事地名	島根県益田市神田町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 河川管理課		
2) 主工種	揚排水ポンプ設備(維持修繕)		
3) 工期	430日間	自	令和8年1月26日
		至	令和9年3月31日
4) 工事概要			

## 積算内訳書

工事名		令和7年度高津川神田排水機場機械設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工	式	1	223,500,000		
コラム形水中ポンプ設備製作	式	1	223,500,000		
ポンプユニット製作工	式	1	85,400,000	主ポンプ	2 台
電源・操作設備	式	1	138,100,000	燃料小出槽	1 台
				ポンプ操作盤	2 面
				中継端子盤	2 面
				入出力中継盤	1 面
				中央監視操作盤	1 面
				自家発電機	1 台
				低圧受電・発電機切替盤	1 面
				引込計器盤	1 面
				接地端子箱	1 面
純製作費	式	1	223,500,000		
製作原価	式	1	223,500,000		
据付工	式	1	12,075,824		
コラム形水中ポンプ設備輸送工	式	1	496,000		
輸送工	式	1	496,000	輸送	1 式
コラム形水中ポンプ設備据付	式	1	11,579,824		
ポンプ設備据付工	式	1	10,906,439	主ポンプ撤去	2 台
				主ポンプ据付	2 台
				燃料小出槽撤去	1 台
				燃料小出槽据付	1 台
				自家発電機・ポンプ操作盤移設	1 面
				自家発電機・ポンプ操作盤撤去	1 面
				自家発電機据付	1 台

# 積算内訳書

工事名	令和7年度高津川神田排水機場機械設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ポンプ操作盤据付	2	面
				中継端子盤据付	2	面
				入出力中継盤据付	1	面
				中央監視操作盤据付	1	面
				低圧受電・発電機切替盤据付	1	面
				引込計器盤撤去	1	面
				引込計器盤据付	1	面
				接地端子箱撤去	1	面
				接地端子箱据付	1	面
				吸水槽水位計(電極式)撤去	1	組
				吸水槽水位計(電極式)据付	1	組
				小配管類布設	1	式
				電気類撤去	1	式
				電気類敷設	1	式
				直接経費	1	式
現場塗替塗装工	式	1	136,884	現場塗替塗装(コラム・イブ・吐出弁)	22	m <sup>2</sup>
作業土工	式	1	173,170	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				再生砂	10	m <sup>3</sup>
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
舗装工	式	1	363,331	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎(施工幅1m以内)	24	m <sup>2</sup>
				舗装版破碎(施工幅1m超)	15	m <sup>2</sup>
				路盤工(下層)	39	m <sup>2</sup>
				アスファルト舗装工(表層)	39	m <sup>2</sup>
				殻運搬	1	式
				アスファルト殻；		
				殻処分費	2	m <sup>3</sup>
				アスファルト殻；		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度高津川神田排水機場機械設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,854,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,854,000	
純工事費	式	1	13,929,824	
現場管理費	式	1	3,077,000	
据付間接費	式	1	4,067,000	
据付工事原価	式	1	21,073,824	
設計技術費	式	1	6,407,000	
工事原価	式	1	250,980,824	
一般管理費等	式	1	17,359,176	
工事価格	式	1	268,340,000	