

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度国道9号津和野地区道路施設整備工事
工事地名	島根県鹿足郡津和野町池村地内、中座地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 道路管理課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	103日間	自	令和7年12月19日
		至	令和8年3月31日
4) 工事概要			

## 積算内訳書

工事名		令和7年度国道9号津和野地区道路施設整備工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳			
道路維持	式	1	4,883,405				
道路土工	式	1	5,345				
残土処理工	式	1	5,345				
舗装工	式	1	18,356				
アスファルト舗装工	式	1	18,356	下層路盤(車道・路肩部) (路盤) 再生クッション RC-40 仕上り厚 150mm ;	4	m <sup>2</sup>	
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	4	m <sup>2</sup>	
排水構造物工	式	1	176,986				
作業土工	式	1	105,040				
管渠工	式	1	71,946	暗渠排水管 (1号配水管) 据付 直管 50~150mm ;	63	m	
道路付属施設工	式	1	2,339,149				
作業土工	式	1	33,423				
道路付属物工	式	1	2,305,726	1号張コンクリート	500	m <sup>2</sup>	
				1号基礎	11	m	
				アンカーボルト W1/2×210 ;	8	本	
				1号土間コンクリート	8	m <sup>2</sup>	
構造物撤去工	式	1	17,069				
構造物取壊し工	式	1	13,634	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	12	m	

## 積算内訳書

工事名		令和7年度国道9号津和野地区道路施設整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				舗装版破碎 4 m <sup>2</sup> アスファルト舗装版 5cm以下;	
運搬処理工	式	1	3,435	殻運搬 0.2 m <sup>3</sup> アスファルト殻; 殻処分 0.2 m <sup>3</sup> アスファルト殻;	
仮設工	式	1	2,326,500		
交通管理工	式	1	2,326,500		
直接工事費	式	1	4,883,405		
共通仮設費	式	1	1,019,180		
共通仮設費	式	1	151,180		
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式	
現場環境改善費(率計上)	式	1	88,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	868,000		
純工事費	式	1	5,902,585		
現場管理費	式	1	3,058,000		
工事原価	式	1	20,998,942		
一般管理費等	式	1	3,801,058		
工事価格	式	1	24,800,000		

### 積算内訳書

工事名		令和7年度国道9号津和野地区道路施設整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路維持	式	1	5,916,157		
道路土工	式	1	28,920		
残土処理工	式	1	28,920		
舗装工	式	1	3,297,400		
切削オーバーレイ工	式	1	3,068,760	切削オーバーレイ (切削オーバーレイ(A)) 7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型 (20)DS5000 改質As 密粒II型 (20)DS3000 ; 殻運搬(路面切削) ; アスファルト切削屑 ; 殻処分 アスファルト切削屑 ;	400 m2    40 m3  40 m3
アスファルト舗装工	式	1	228,640	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッション RC-40 仕上り厚 200mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 再生アスファルト安定処理 (30) 仕上り厚 80mm ; 基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒II型 (20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型 (20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	16 m2  16 m2  16 m2  16 m2  16 m2
区画線工	式	1	85,880		
区画線工	式	1	85,880	ポイント式区画線 ポイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱 ; 高視認性区画線	100 m  50 m

## 積算内訳書

工事名		令和7年度国道9号津和野地区道路施設整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				リブ式(溶融式)実線 30cm 黄色;	
情報ボックス工	式	1	554,051		
作業土工	式	1	31,346		
管路工(管路部)	式	1	68,705	1号管路 35 m	
ハンドホール工	式	1	454,000	ハンドホール蓋更新 T-25 600×1200 シリカ-錠付; 1箇所	
構造物撤去工	式	1	345,906		
構造物取壊し工	式	1	261,090	舗装版切断 70 m アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下; 舗装版破碎 16 m <sup>2</sup> アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下;	
運搬処理工	式	1	84,816	殻運搬 3 m <sup>3</sup> アスファルト殻; 殻処分 3 m <sup>3</sup> アスファルト殻; 現場発生品運搬 1 式 ハンドホール蓋;	
仮設工	式	1	1,604,000		
交通管理工	式	1	1,604,000		
直接工事費	式	1	5,916,157		
共通仮設費	式	1	1,705,200		
共通仮設費	式	1	371,200		
運搬費	式	1	215,200	建設機械運搬費 1 式	

