

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度国道9号江津歩道橋撤去工事
工事地名	島根県江津市江津町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 道路管理課		
2) 主工種	鋼橋架設工事		
3) 工期	276日間	自	令和8年3月25日
		至	令和8年12月25日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名		令和7年度国道9号江津歩道橋撤去工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路修繕	式	1	16,449,046		
舗装工	式	1	104,651		
アスファルト舗装工	式	1	104,651	下層路盤(歩道部) (路盤) クラッチャン C-30 仕上り厚 100mm ;	35 m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1 層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	2 m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;	33 m2
排水構造物工	式	1	387,398		
作業土工	式	1	19,958		
側溝工	式	1	367,440	プレキャストU型側溝 (1号側溝)	6 m
				側溝蓋 (グレーチング蓋) T-2 B400用 L=1000 嵩上用 細目 滑止 ;	6 枚
防護柵工	式	1	86,400		
防止柵工	式	1	86,400	転落(横断)防止柵 (横断防止柵) 柵高 0.8m 土中建込 ダークブラウン ;	8 m
道路付属施設工	式	1	67,440		
道路付属物工	式	1	67,440	道路照明柱 (夜間) φ75~175 支柱長12.0m 流用品 ;	1 基
				道路照明配線 (夜間) 引込線架空配線 20mm 流用品 ;	1 径間

積算内訳書

工事名		令和7年度国道9号江津歩道橋撤去工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
横断歩道橋撤去工	式	1	12,828,821		
作業土工	式	1	141,320		
上部工撤去工	式	1	1,265,305	通路桁撤去	7.2 t
				橋面舗装撤去 t≤60;	29 m ²
				ノスリツブ撤去	3 m
				コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工;	2 m ³
下部工撤去工	式	1	1,690,800	階段・支柱撤去	12 t
				階段部舗装撤去 t≤60;	35 m ²
				ノスリツブ撤去	99 m
基礎撤去工	式	1	180,741	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工;	1 m ³
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工;	10 m ³
塗膜除去工	式	1	7,891,200	塗膜除去	480 m ²
				塗膜剥離剤 2回塗り;	
付属物撤去工	式	1	244,908	排水管撤去	2 箇所
				側板撤去 t=3mm;	31 m ²
橋梁足場工	式	1	1,155,340		
運搬処理工	式	1	259,207	殻運搬	2 m ³
				コンクリート殻(無筋);	
				殻運搬	1 m ³
				コンクリート殻(無筋);	
				殻運搬	10 m ³
				コンクリート殻(鉄筋);	
				殻運搬	0.5 m ³
				アスファルト殻;	
				殻処分	3 m ³

積算内訳書

工事名	令和7年度国道9号江津歩道橋撤去工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 10 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 0.5 m3 アスファルト殻 ; 現場発生品運搬 1 式 鉄くず ;
構造物撤去工	式	1	202,436	
防護柵撤去工	式	1	8,656	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (横断防止柵撤去) 8 m 土中用 ;
標識撤去工	式	1	39,400	標識板撤去 2 基 添架式標識板 ;
道路付属物撤去工	式	1	47,950	道路照明柱撤去 1 基 (夜間) φ75~175 支柱長12.0m ; 道路照明配線撤去 1 径間 (夜間) 引込線架空配線 20mm ;
構造物取壊し工	式	1	82,573	コンクリート構造物取壊し 1 m3 鉄筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 25 m アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 32 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm以下 ;
排水構造物撤去工	式	1	1,191	蓋版撤去 6 枚 (グレーチング 蓋撤去) 40kg/枚以下 ;
運搬処理工	式	1	22,666	殻運搬 1 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬 1 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 1 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度国道9号江津歩道橋撤去工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 1 m3 アスファルト殻 ; 現場発生品運搬 1 式 横断防止柵、標識板、グレーチング蓋 ;
仮設工	式	1	2,771,900	
交通管理工	式	1	2,771,900	
直接工事費	式	1	16,449,046	
共通仮設費	式	1	7,709,230	
共通仮設費	式	1	1,893,230	
運搬費	式	1	1,597,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	232,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	5,816,000	
純工事費	式	1	24,158,276	
現場管理費	式	1	11,680,000	
工事原価	式	1	35,838,276	
一般管理費等	式	1	6,921,724	
工事価格	式	1	42,760,000	