

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度三隅・益田道路遠田地区外第13改良工事
工事地名	島根県益田市遠田町地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	274日間	自 令和8年3月2日 至 令和8年11月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度三隅・益田道路遠田地区外第13改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路改良	式	1	101,574,440		
道路土工	式	1	50,557,406		
掘削工	式	1	17,000,898	掘削 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上； 土砂等運搬 軟岩； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	10,460 m3 1 式 1 式
掘削工 (ICT)	式	1	267,098	掘削 (ICT) 土砂 片切掘削； 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	130 m3 1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	1,287,390	法面整形 (切土部) (ICT) 軟岩I；	1,300 m2
残土処理工	式	1	32,002,020		
法面工	式	1	46,648,349		
法枠工	式	1	46,648,349	1号吹付枠 梁断面積300×300 植生基材 厚5cm； 1号簡易吹付法枠 2号簡易吹付法枠	1,092 m2 1,121 m2 194 m2
排水構造物工	式	1	657,326		
作業土工	式	1	51,326		
側溝工	式	1	606,000	プラスチック型側溝 (PU1-B300-H300)	50 m
構造物撤去工	式	1	1,695,159		
構造物取壊し工	式	1	448,029	舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm；	300 m2

## 積算内訳書

工事名	令和7年度三隅・益田道路遠田地区外第13改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				吹付法面取壊し 集積積込有 機械施工；	570	m2
運搬処理工	式	1	1,247,130	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	30	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	30	m3
				廃材運搬処理 がれき類；	72	m3
仮設工	式	1	2,016,200			
交通管理工	式	1	2,016,200			
直接工事費	式	1	101,574,440			
共通仮設費	式	1	12,496,330			
共通仮設費	式	1	2,400,330			
運搬費	式	1	754,100	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	662,230	システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	984,000		1	式
共通仮設費(率計上)	式	1	10,096,000			
純工事費	式	1	114,070,770			
現場管理費	式	1	34,671,000			
工事原価	式	1	148,741,770			
一般管理費等	式	1	24,178,230			

# 積算内訳書

工事名	令和7年度三隅・益田道路遠田地区外第13改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	172,920,000	