積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度三隅・益田道路古市場地区外整備工事
工事地名	島根県浜田市三隅町三隅～三隅町岡見地内

2．工事内容

1）　事務所名　　浜田河川国道事務所　工務課
2）　主 工 種　　道路維持工事
3）　工　　期　　245日間　　自　令和 8年 3月 1日
　　至　令和 8年10月31日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路古市場地区外整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	7,675,746			
道路土工	式	1	1,096,069			
掘削工(ICT)	式	1	95,228	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 1,000m3未満；	280	m3
埋土工	式	1	485	埋土	4	m3
残土処理工	式	1	1,000,356			
舗装工	式	1	1,594,957			
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	式	1	1,594,957	下層路盤(歩道部) (路盤) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm；	221	m2
				ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 標準品 直線配置 厚6cm 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 敷材厚 30mm 100m2以上；	221	m2
排水構造物工	式	1	2,514,501			
作業土工	式	1	110,501			
側溝工	式	1	2,404,000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)	200	m
縁石工	式	1	68,952			
縁石工	式	1	68,952	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ) C種(180/210×300×600)；	8	m
防護柵工	式	1	845,156			
防止柵工	式	1	845,156	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 (1号鋼管基礎) 鋼管基礎 φ101.6×3.2×700；	29	基

積算内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路古市場地区外整備工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				金網･支柱(立入防止柵) (立入防止柵(A)) 2m以下 2m；	56	m
区画線工	式	1	26,235			
区画線工	式	1	26,235	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無；	81	m
除草工	式	1	60,500			
道路除草工	式	1	60,500	道路除草(複合) 機械除草(肩掛式)；	500	m2
応急処理工	式	1	97,920			
応急処理作業工	式	1	97,920	応急作業 ；	1	式
構造物撤去工	式	1	673,506			
構造物取壊し工	式	1	333,498	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	620	m2
運搬処理工	式	1	340,008	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	31	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	31	m3
仮設工	式	1	697,950			
交通管理工	式	1	697,950			
直接工事費	式	1	7,675,746			
共通仮設費	式	1	1,283,000			
共通仮設費	式	1	123,000			

積算内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路古市場地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	123,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,160,000	
純工事費	式	1	8,958,746	
現場管理費	式	1	4,371,000	
工事原価	式	1	13,329,746	
一般管理費等	式	1	2,860,254	
工事価格	式	1	16,190,000	