積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度江の川間野川排水樋門更新外工事
工事地名	島根県邑智郡美郷町乙原地先外

2．工事内容

1）　事務所名　　浜田河川国道事務所　河川管理課
2）　主 工 種　　水門設備（小形水門）
3）　工　　期　　482日間　　自　令和 8年 3月 6日
　　至　令和 9年 6月30日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川間野川排水樋門更新外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
製作工　間野川排水樋門	式	1	25,009,440			
小形水門製作	式	1	25,009,440			
水門設備	式	1	17,450,853	扉体 戸当り 開閉装置	1 1 1	門 門分 門分
付属設備	式	1	2,238,987	管理橋	1	式
操作制御設備	式	1	4,370,000	機側操作盤	1	面
工場塗装工(水門設備)	式	1	277,680	工場塗装費	1	式
工場塗装工(管理橋)	式	1	671,920	溶融亜鉛メッキ施工	1	式
間接労務費	式	1	2,583,000			
純製作費	式	1	27,592,440			
工場管理費	式	1	1,959,000			
製作原価	式	1	29,551,440			
据付工　間野川排水樋門	式	1	9,913,559			
小形水門輸送工	式	1	334,000			
輸送工	式	1	334,000	小形水門輸送 付属設備輸送	1 1	式 式
小形水門設備据付	式	1	9,579,559			
小形水門据付工	式	1	9,043,960	扉体撤去 戸当り撤去 開閉装置撤去	1 1 1	門分 門分 台

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川間野川排水樋門更新外工事

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				機側操作盤撤去	1	面
				扉体、戸当り、開閉装置、機側操作盤据付	1	門分
				二次コンクリート及び型枠費	1	式
				管理橋撤去	1	式
				管理橋据付	1	式
				電気工事(撤去、移設)	1	式
				電気工事(敷設)	1	式
				機械経費(撤去)	1	式
				機械経費(据付)	1	式
				産業廃棄物処理	1	式
				現場発生品運搬	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1	535,599	チッピング	38	m２
				コンクリート削孔	158	孔
				構造物とりこわし工	6	m３
				コンクリートはつり	3	m２
共通仮設費	式	1	2,008,200			
共通仮設費	式	1	369,200			
運搬費	式	1	369,200	重建設機械分解組立	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,639,000			
純工事費	式	1	11,921,759			
現場管理費	式	1	2,515,000			
据付間接費	式	1	3,319,000			
据付工事原価	式	1	17,755,759			
設計技術費	式	1	1,898,000			

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川間野川排水樋門更新外工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事原価	式	1	140,154,584	
一般管理費等	式	1	21,775,416	
工事価格	式	1	161,930,000	

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川間野川排水樋門更新外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
製作工　天神川排水樋門	式	1	3,434,926			
小形水門製作	式	1	3,434,926			
水門設備	式	1	3,339,454	扉体	1	門分
工場塗装工(機械)	式	1	95,472	工場塗装(扉体)	1	式
間接労務費	式	1	636,000			
純製作費	式	1	4,070,926			
工場管理費	式	1	447,000			
製作原価	式	1	4,517,926			
据付工　天神川排水樋門	式	1	3,888,863			
小形水門輸送工	式	1	63,000			
輸送工	式	1	63,000	小形水門輸送	1	式
小形水門設備据付	式	1	2,532,365			
小形水門据付工	式	1	1,158,165	扉体撤去	1	門分
				扉体切断	1	門分
				扉体据付	1	門分
				機械経費(撤去)	1	式
				機械経費(据付)	1	式
				産業廃棄物処理	1	式
現場塗替塗装工	式	1	1,374,200	現場塗替塗装(戸当り)	10	m2
仮設工	式	1	1,293,498			

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川間野川排水樋門更新外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
工事用道路工	式	1	352,364	大型土のう設置・撤去 敷鉄板設置・撤去	1 1	式 式
仮締切工	式	1	246,854	コルゲートパイプ設置・撤去 土のう工	1 1	式 式
足場支保工(機械設備)	式	1	694,280	足場工	1	式
共通仮設費	式	1	1,460,574			
共通仮設費	式	1	708,574			
運搬費	式	1	708,574	敷鉄板運搬費 大型土のう運搬費	1 1	式 式
共通仮設費（率計上）	式	1	752,000			
純工事費	式	1	5,349,437			
現場管理費	式	1	1,173,000			
据付間接費	式	1	714,000			
据付工事原価	式	1	7,236,437			
工事原価	式	1	11,754,363			

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川間野川排水樋門更新外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
製作工　郷田排水樋門	式	1	21,617,502			
小形水門製作	式	1	21,617,502			
水門設備	式	1	7,630,509	扉体	1	門分
				開閉装置	1	台
付属設備	式	1	1,000,377	管理橋	1	式
				照明操作盤架台	1	式
				操作台防護柵・胸壁防護柵	1	式
操作制御設備	式	1	12,753,000	機側操作盤	1	面
				水位監視盤	1	面
				照明操作盤	1	面
				内水位計	1	組
				外水位計	1	組
工場塗装工(水門設備)	式	1	98,280	工場塗装(扉体)	1	式
工場塗装工(鋼製付属設備)	式	1	135,336	溶融亜鉛メッキ	1	式
間接労務費	式	1	1,085,000			
純製作費	式	1	22,702,502			
工場管理費	式	1	781,000			
製作原価	式	1	23,483,502			
据付工　郷田排水樋門	式	1	9,584,691			
小形水門輸送工	式	1	89,000			
輸送工	式	1	89,000	小形水門輸送	1	式
小形水門設備据付	式	1	9,134,582			

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川間野川排水樋門更新外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
小形水門据付工	式	1	9,103,360	扉体撤去	1	門分
				開閉装置撤去	1	門分
				扉体、開閉装置、機側操作盤据付	1	門分
				現場塗替塗装(戸当り)	6	m2
				管理橋撤去	1	式
				管理橋据付	1	式
				胸壁防護柵撤去	1	式
				操作台防護柵、胸壁防護柵据付	1	式
				機側操作盤、照明操作盤撤去	1	式
				水位監視盤、照明操作盤据付	1	式
				水位計(内・外)撤去	1	式
				水位計(内・外)据付	1	式
				上屋撤去	1	式
				操作台照明取付	1	台
				鋼管柱据付	1	基
				電気工事(撤去)	1	式
				電気工事(据付)	1	式
				機械経費(撤去)	1	式
				機械経費(据付)	1	式
				産業廃棄物処理	1	式
				現場発生品運搬	1	式
コンクリート工	式	1	31,222	型枠	2	m２
				二次コンクリート	0.4	m３
仮設工	式	1	361,109			
足場支保工	式	1	339,280	足場	1	式
土留・仮締切工	式	1	21,829	土のう	1	式
共通仮設費	式	1	1,594,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,594,000			

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川間野川排水樋門更新外工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
純工事費	式	1	11,178,691	
現場管理費	式	1	2,367,000	
据付間接費	式	1	3,652,000	
据付工事原価	式	1	17,197,691	
工事原価	式	1	40,681,193	

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川間野川排水樋門更新外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
製作工　森原上・下流排水樋門	式	1	31,802,098			
小形水門製作	式	1	31,802,098			
水門設備	式	1	30,340,800	フラップゲート(森原上流排水樋門)	1	門分
				フラップゲート(森原下流排水樋門)	1	門分
				維持管理装置(森原上流排水樋門)	1	門分
				維持管理装置(森原下流排水樋門)	1	門分
付属設備	式	1	1,411,815	グレーチング受金物	1	式
工場塗装工	式	1	49,483	溶融亜鉛ﾒｯｷ施工	1	式
間接労務費	式	1	131,000			
純製作費	式	1	31,933,098			
工場管理費	式	1	99,000			
製作原価	式	1	32,032,098			
据付工　森原上・下流排水樋門	式	1	3,390,731			
小形水門輸送工	式	1	442,000			
輸送工	式	1	442,000	小形水門輸送	1	式
小形水門設備据付	式	1	2,948,731			
小形水門据付工	式	1	2,575,891	フラップゲート据付(森原上流排水樋門)	1	門分
				フラップゲート据付(森原下流排水樋門)	1	門分
				グレーチング受金物据付	1	式
				機械経費	1	式
コンクリート工	式	1	372,840	チッピング	17	m2
				コンクリート削孔	102	孔

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川間野川排水樋門更新外工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				型枠　3　m2 二次コンクリート　3　m3
共通仮設費	式	1	671,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	671,000	
純工事費	式	1	4,061,731	
現場管理費	式	1	902,000	
据付間接費	式	1	1,518,000	
据付工事原価	式	1	6,481,731	
工事原価	式	1	38,513,829	