積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度高津川須子地区掘削他工事
工事地名	島根県益田市須子町地内

2．工事内容

1）　事務所名　　浜田河川国道事務所　河川管理課
2）　主 工 種　　河川工事
3）　工　　期　　366日間　　自　令和 8年 3月31日
　　至　令和 9年 3月31日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度高津川須子地区掘削他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	73,376,062			
河川土工	式	1	51,753,702			
掘削工(ICT)	式	1	10,554,920	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	36,700	m3
法面整形工(ICT)	式	1	462,498	法面整形(切土部)(ICT) 土砂；	570	m2
残土処理工	式	1	40,736,284			
護岸基礎工	式	1	2,461,826			
作業土工	式	1	315,266			
基礎工	式	1	2,146,560	現場打基礎 PB-1-4-1 18-8-40(高炉) 底幅 60ｃｍ 高さ 70ｃｍ；	86	m
法覆護岸工	式	1	15,170,616			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	14,103,316	平ﾌﾞﾛｯｸ張 (1号張ﾌﾞﾛｯｸ) 控え120；	918	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	11	m2
護岸付属物工	式	1	1,067,300	1号小段平張	85	m
				1号護岸端止	1	箇所
構造物撤去工	式	1	1,096,550			
構造物取壊し工	式	1	487,050	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	50	m3
運搬処理工	式	1	609,500	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	50	m3
				殻処分	50	m3

積算内訳書

工事名	令和７年度高津川須子地区掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；
仮設工	式	1	2,893,368	
土留･仮締切工	式	1	101,568	土のう積　1　式
交通管理工	式	1	2,791,800	
直接工事費	式	1	73,376,062	
共通仮設費	式	1	7,210,000	
共通仮設費	式	1	1,362,000	
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	764,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,848,000	
純工事費	式	1	80,586,062	
現場管理費	式	1	22,145,000	
工事原価	式	1	102,731,062	
一般管理費等	式	1	17,538,938	
工事価格	式	1	120,270,000	