積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度江の川田津地区築堤護岸工事
工事地名	島根県江津市桜江町田津地先

2．工事内容

1）　事務所名　　浜田河川国道事務所　河川管理課
2）　主 工 種　　河川工事
3）　工　　期　　365日間　　自　令和 8年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川田津地区築堤護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	178,712,437			
河川土工	式	1	95,050,846			
掘削工(ICT)	式	1	72,396	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	180	m3
盛土工	m3	160	120,640	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	1	式
盛土工(ICT)	m3	38,940	92,148,678	路体(築堤)盛土(ICT)	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
法面整形工(ICT)	式	1	2,709,132	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	60	m2
				法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	5,180	m2
護岸基礎工	式	1	9,652,061			
作業土工	式	1	518,861			
基礎工	式	1	9,133,200	現場打基礎 (PB-1-4-1) 18-8-40(高炉) 底幅 60ｃｍ 高さ 70ｃｍ；	360	m
法覆護岸工	式	1	65,741,538			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	57,216,738	間知ﾌﾞﾛｯｸ張 (KP-1-1) 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ有 遮水シートA(厚1.0+1；	2,087	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	73	m2

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川田津地区築堤護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
護岸付属物工	式	1	8,524,800	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号小段平張) 18-8-40(高炉) 底幅 250ｃｍ 天端幅 270ｃｍ 高さ 20ｃｍ；	120	m
				平張ｺﾝｸﾘｰﾄ (2号小段平張) 18-8-40(高炉) 底幅 250ｃｍ 天端幅 270ｃｍ 高さ 20ｃｍ；	120	m
仮設工	式	1	3,614,992			
工事用道路工	式	1	3,614,992	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	10	m3
				工事用道路盛土	190	m3
				工事用道路盛土(ICT)	40	m3
				敷砂利 RC-40 敷厚 100mm；	1,520	m2
				土のう (耐候性大型土のう) 3年対応型；	170	袋
仮設工	式	1	4,653,000			
交通管理工	式	1	4,653,000			
直接工事費	式	1	178,712,437			
共通仮設費	式	1	14,745,000			
共通仮設費	式	1	2,718,000			
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,572,000			

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川田津地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	12,027,000	
純工事費	式	1	193,457,437	
現場管理費	式	1	44,417,000	
工事原価	式	1	237,874,437	
一般管理費等	式	1	36,295,563	
工事価格	式	1	274,170,000	