

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度高津川環境護岸工事
工事地名	島根県益田市横田町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	353日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度高津川環境護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	28,699,527	
河川土工	式	1	679,172	
残土処理工	式	1	679,172	
法覆護岸工	式	1	23,724,429	
作業土工	式	1	899,549	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	20,073,820	1号階段護岸 338 m ²
護岸付属物工	式	1	2,751,060	1号護岸端止 1 箇所 2号護岸端止 1 箇所 1号階段 1 箇所 2号階段 1 箇所 1号平張コンクリート 40 m
付帯道路工	式	1	46,380	
アスファルト舗装工	式	1	46,380	下層路盤(車道・路肩部) (路盤) クッション C-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;
構造物撤去工	式	1	3,214,846	
構造物取壊し工	式	1	1,825,230	コンクリート構造物取壊し 9 m ³ 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 91 m ³ 鉄筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 40 m コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 ; 舗装版切断 78 m

積算内訳書

工事名	令和7年度高津川環境護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 12 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；
運搬処理工	式	1	1,389,616	殻運搬 9 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 91 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 0.5 m3 アスファルト殻； 殻処分 9 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 91 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 0.5 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	1,034,700	
交通管理工	式	1	1,034,700	
直接工事費	式	1	28,699,527	
共通仮設費	式	1	3,052,000	
共通仮設費	式	1	351,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	351,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,701,000	
純工事費	式	1	31,751,527	
現場管理費	式	1	10,463,000	

