

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度江の川八神地区地盤改良他工事
工事地名	島根県江津市松川町八神地先

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	365日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川八神地区地盤改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	101,093,310	
地盤改良工	式	1	99,249,000	
固結工	式	1	99,249,000	スリ-攪拌 (A) 18 本 セメント(高炉 B種) (ハ)ウ 杭径 2000mm 長さ(打設長) 14.7m 長さ(杭長) 8.5m ; スリ-攪拌 (B) 5 本 セメント(高炉 B種) (ハ)ウ 杭径 2000mm 長さ(打設長) 21.2m 長さ(杭長) 15m ; スリ-攪拌 (C) 13 本 セメント(高炉 B種) (ハ)ウ 杭径 2000mm 長さ(打設長) 25.2m 長さ(杭長) 19m ; スリ-攪拌 (D) 104 本 セメント(高炉 B種) (ハ)ウ 杭径 2000mm 長さ(打設長) 27m 長さ(杭長) 20.8m ;
仮設工	式	1	1,844,310	
工食用道路工	式	1	1,106,160	
作業ヤード整備工	式	1	502,800	
路側防護柵工	式	1	53,380	
防止柵工	式	1	22,770	
交通管理工	式	1	159,200	
直接工事費	式	1	101,093,310	

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川八神地区地盤改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	16,662,800	
共通仮設費	式	1	9,081,800	
運搬費	式	1	8,084,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	7,800	六価カド溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	990,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,581,000	
純工事費	式	1	117,756,110	
現場管理費	式	1	29,931,000	
工事原価	式	1	147,687,110	
一般管理費等	式	1	24,052,890	
工事価格	式	1	171,740,000	