

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度江の川大貫地区外築堤護岸その2工事
工事地名	島根県江津市桜江町大貫地先～邑智郡川本町谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	365日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川大貫地区外築堤護岸その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	122,066,106	
河川土工	式	1	108,066,103	
掘削工	式	1	303,800	掘削 1,400 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；
盛土工	m3	510	4,765,966	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
盛土工(ICT)	m3	17,590	76,602,593	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
盛土工(ICT)	m3	4,700	20,914,300	路床盛土(ICT) 1 式 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面整形工(ICT)	式	1	1,646,044	法面整形(盛土部)(ICT) 3,160 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	3,833,400	
付帯道路工	式	1	13,840,803	
アスファルト舗装工	式	1	9,527,494	下層路盤(車道・路肩部) 2,140 m2 再生クランチャー RC-40 仕上り厚 200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 2,140 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川大貫地区外築堤護岸その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 2,140 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
アスファルト舗装工	式	1	481,407	下層路盤(車道・路肩部) 111 m2 再生クマシヤラン RC-30 仕上り厚 100mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 111 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 70mm ; 表層(車道・路肩部) 111 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
側溝工	式	1	3,594,702	プレキャストU型側溝 371 m (1号水路) 鉄筋コンクリート台付管 11 m (1号管渠) 重圧管 1種 ; 暗渠排水管 7 m (2号管渠) 据付 波状管 200~400mm ;
集水柵工	式	1	237,200	現場打ち集水柵 5 箇所 (1号集水柵) 現場打材 コンクリート(1号) ;
仮設工	式	1	159,200	
交通管理工	式	1	159,200	
直接工事費	式	1	122,066,106	
共通仮設費	式	1	11,130,000	
共通仮設費	式	1	2,305,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,159,000	

積算内訳書

工事名		令和7年度江の川大貫地区外築堤護岸その2工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
築堤・護岸	式	1	6,147,951		
河川土工	式	1	1,240,873		
盛土工 (ICT)	m3	380	1,204,410	路体(築堤)盛土 (ICT) 1 式 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む);	
法面整形工 (ICT)	式	1	36,463	法面整形(盛土部) (ICT) 70 m2 法面締固め無し;	
護岸基礎工	式	1	964,346		
作業土工	式	1	262,826		
基礎工	式	1	701,520	現場打基礎 24 m (PB-1-3-1) コンクリート(1号) 底幅 60cm 高さ 70cm;	
法覆護岸工	式	1	3,623,635		
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	式	1	3,623,635	間知ブロック張 150 m2 (KP-2-1) 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 R C-40 18-8-40 (高炉) 遮水シート無; 目地板 5 m2 瀝青繊維質目地板 t=10;	
構造物撤去工	式	1	159,897		
構造物取壊し工	式	1	104,115	舗装版切断 8 m アスファルト舗装版 15cm以下; 舗装版破碎 180 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下;	
運搬処理工	式	1	55,782	殻運搬 9 m3 アスファルト殻;	

積算内訳書

工事名		令和7年度江の川大貫地区外築堤護岸その2工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				殻処分 アスファルト殻；	9 m3
仮設工	式	1	159,200		
交通管理工	式	1	159,200		
河川修繕	式	1	4,761,911		
構造物撤去工	式	1	4,761,911		
旧橋撤去工	式	1	4,464,690	床版1次及び2次破碎撤去 桁1次及び2次破碎・撤去	17 m3 20 m3
運搬処理工	式	1	297,221	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	37 m3 37 m3
直接工事費	式	1	10,909,862		
共通仮設費	式	1	3,523,000		
共通仮設費	式	1	2,279,000		
運搬費	式	1	2,116,000	重建設機械分解組立輸送費	1 回
現場環境改善費(率計上)	式	1	163,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	1,244,000		
純工事費	式	1	14,432,862		
現場管理費	式	1	5,644,000		
工事原価	式	1	20,076,862		

積算内訳書

工事名		令和7年度江の川大貫地区外築堤護岸その2工事		
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
築堤・護岸	式	1	2,515,676	
仮設工	式	1	2,356,476	
工事用道路工	式	1	2,356,476	工事用道路盛土 560 m3 2.5m以上； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 敷砂利 470 m2 RC-40 t=10cm；
仮設工	式	1	159,200	
交通管理工	式	1	159,200	
直接工事費	式	1	2,515,676	
共通仮設費	式	1	372,000	
共通仮設費	式	1	51,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	51,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	321,000	
純工事費	式	1	2,887,676	
現場管理費	式	1	1,310,000	
工事原価	式	1	4,197,676	