

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度国道9号田町地区歩道整備工事
工事地名	島根県浜田市浅井町～田町町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 道路管理課		
2) 主工種	舗装工事		
3) 工期	158日間	自 令和8年3月27日	至 令和8年8月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度国道9号田町地区歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	23,077,300	
道路土工	式	1	1,294,950	
掘削工 (ICT)	式	1	145,026	掘削 (ICT) 420 m ³ 土砂 オプンカット 障害無し 1,000m ³ 未満；
残土処理工	式	1	1,149,924	
舗装工	式	1	12,089,507	
透水性舗装工	式	1	10,236,600	フィルター層 2,350 m ² 砂 仕上り厚 50mm； 下層路盤 (歩道部) 2,350 m ² (路盤) クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm； 表層 2,350 m ² 開粒度As (13) 2.4m以上 舗装厚 40mm；
透水性舗装工	式	1	1,398,210	フィルター層 285 m ² 砂 仕上り厚 50mm； 下層路盤 (歩道部) 285 m ² (路盤) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層 285 m ² 開粒度As (13) 2.4m以上 舗装厚 50mm；
透水性舗装工	式	1	43,128	表層 9 m ² 開粒度As (13) 1.4m未満 舗装厚 60mm；
排水性舗装工	式	1	317,426	下層路盤 (車道・路肩部) 43 m ² (路盤) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm； 基層 (車道・路肩部) 43 m ² 再生粗粒度As ^ホ リマ-改質 II 型 (20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上 (1層)； 排水性舗装・表層 (車道・路肩部) 43 m ²

積算内訳書

工事名	令和7年度国道9号田町地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水性舗装工	式	1	43,479	上層路盤(車道・路肩部)	2	m ²
				粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 40mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	2	m ²
				再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm ;		
排水性舗装工	式	1	50,664	基層(車道・路肩部)	3	m ²
				再生粗粒度Asポ リマ-改質Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層 ;		
				排水性舗装・表層(車道・路肩部)	5	m ²
				上層路盤(車道・路肩部)	4	m ²
排水性舗装工	式	1	50,664	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm ;		
				基層(車道・路肩部)	4	m ²
				再生粗粒度Asポ リマ-改質Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層 ;		
				排水性舗装・表層(車道・路肩部)	4	m ²
排水構造物工	式	1	587,940			
側溝工	式	1	587,940	1号縁石一体蓋	8	m
				2号縁石一体蓋	4	m
				1号鋼製排水溝	24	m
				2号鋼製排水溝	0.3	m
縁石工	式	1	315,614			
作業土工	式	1	7,676			
縁石工	式	1	307,938	歩車道境界ﾌﾞｯｸ (BB-2-3(200))	20	m
				C種(180/210×300×600)両面R片斜 ;		
				歩車道境界ﾌﾞｯｸ (BB-2-3(200))流用品	4	m
				C種(180/210×300×600)両面R片斜 ;		
歩車道境界ﾌﾞｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾞｯｸ) B種(180/205×250×600) ;				7	m	

積算内訳書

工事名	令和7年度国道9号田町地区歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
区画線工	式	1	4,632	
区画線工	式	1	4,632	溶融式区画線 11 m 溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；
構造物撤去工	式	1	2,753,129	
構造物取壊し工	式	1	1,610,328	コンクリート構造物取壊し 2 m3 (夜間) 無筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 2,640 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 舗装版破碎 6 m2 (夜間) アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎 9 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下；
縁石撤去工	式	1	7,304	歩車道境界ブロック撤去 4 m 再利用；
運搬処理工	式	1	1,135,497	殻運搬 2 m3 (夜間) コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 109 m3 アスファルト殻； 殻運搬 0.6 m3 アスファルト殻； 殻運搬 1 m3 (夜間) アスファルト殻； 殻処分 2 m3 (夜間) コンクリート殻(無筋)； 殻処分 109 m3 アスファルト殻；

積算内訳書

工事名	令和7年度国道9号田町地区歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 (夜間) アスファルト殻；
仮設工	式	1	6,031,528	1 m3
道路付属物工	式	1	182,928	
交通管理工	式	1	5,848,600	
直接工事費	式	1	23,077,300	
共通仮設費	式	1	4,992,230	
共通仮設費	式	1	732,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	668,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	4,260,000	
純工事費	式	1	28,069,530	
現場管理費	式	1	11,160,000	
工事原価	式	1	39,229,530	
一般管理費等	式	1	7,500,470	
工事価格	式	1	46,730,000	