

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度高津川維持工事
工事地名	高津川出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和 8 年度高津川維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	40,511,185		
緊急時対応工	式	1	1,270,000		
緊急時対応工	式	1	1,270,000	緊急時対応	1 式
除草工	式	1	32,622,612		
堤防除草工	式	1	32,622,612	除草	4,100 m2
				(人力除草)	
				除草	639,000 m2
				(機械除草) 遠隔操縦式	
				除草	140,000 m2
				(機械除草) 肩掛式	
				集草	555,000 m2
				(人力集草)	
				集草	213,000 m2
				(機械集草) 遠隔操縦式	
				積込・荷卸	768,000 m2
				運搬(堤防除草)	22,400 m2
				運搬(堤防除草)	746,000 m2
堤防養生工	式	1	480,528		
芝養生工	式	1	3,153	施肥	300 m2
				肥料使用量 300kg/万m2 ;	
伐木除根工	式	1	477,375	伐木・伐竹(複合)	2,500 m2
				(伐木除根)	
				伐木(機械施工) ;	
				伐木伐竹運搬	250 m3
路面補修工	式	1	267,750		
堤防天端補修工	式	1	267,750	表層(車道・路肩部)	150 m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	

積算内訳書

工事名	令和8年度高津川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
法面補修工	式	1	846,400	
土のう工	式	1	846,400	土のう積 100 m2
付属物復旧工	式	1	336,000	
付属物復旧工	式	1	336,000	ガードレール更新 Gr-C-4E 塗装(白) ; 20 m
付属物設置工	式	1	61,120	
付属物設置工	式	1	61,120	境界鉋 (BS-4-2) 10枚以上30枚未満 ; 20 枚
清掃工	式	1	2,987,540	
塵芥処理工	式	1	2,987,540	散在塵芥処理 783,000 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 20 m3 堆積塵芥収集(人力処理) 20 m3
植栽維持工	式	1	347,450	
樹木・芝生管理工	式	1	347,450	人工張芝 500 m2 わら芝 ;
応急処理工	式	1	981,585	
応急処理作業工	式	1	981,585	災害対策訓練 1 式 応急処理作業 1 式
仮設工	式	1	310,200	
交通管理工	式	1	310,200	
河川修繕	式	1	4,396,615	
河川土工	式	1	1,835,400	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度高津川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
盛土工	m3	200	1,835,400	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満；
法覆護岸工	式	1	1,410,400	
法枠工	式	1	1,410,400	1号現場打法枠 80 m2
管理用通路工	式	1	557,700	
堤防天端舗装工	式	1	557,700	不陸整正 200 m2 補足材無し； 下層路盤(車道・路肩部) (路盤) 200 m2 クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 200 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；
構造物撤去工	式	1	282,915	
構造物取壊し工	式	1	282,915	コンクリート構造物取壊し 15 m3 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 8 m3 鉄筋構造物 機械施工；
仮設工	式	1	310,200	
交通管理工	式	1	310,200	
直接工事費	式	1	44,907,800	
共通仮設費	式	1	3,968,000	
共通仮設費	式	1	546,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	546,000	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度高津川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 422, 000	
純工事費	式	1	48, 875, 800	
現場管理費	式	1	16, 637, 000	
工事原価	式	1	65, 512, 800	
一般管理費等	式	1	11, 617, 200	
工事価格	式	1	77, 130, 000	