

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度江の川下流維持工事
工事地名	江の川下流出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度江の川下流維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	31,851,694	
緊急時対応工	式	1	850,000	
緊急時対応工	式	1	850,000	緊急時対応 1 式
除草工	式	1	14,392,554	
堤防除草工	式	1	14,392,554	除草 1,600 m2 (人力除草) 除草 152,000 m2 (機械除草)遠隔操縦式 除草 231,000 m2 (機械除草)ハンドガイト 除草 58,600 m2 (機械除草)肩掛式 集草 60,200 m2 (人力集草) 集草 372,000 m2 (機械集草)ハンドガイト 梱包 432,000 m2 積込・荷卸 432,000 m2 運搬(堤防除草) 432,000 m2
堤防養生工	式	1	3,208,110	
芝養生工	式	1	114,510	施肥 1,500 m2 肥料使用量 300kg/万m2； 拔根 1,500 m2 拔根+集草；
伐木除根工	式	1	3,093,600	伐木・伐竹(複合) 6,000 m2 (伐木除根) 伐竹(機械施工)除根有り； 伐木伐竹運搬 600 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度江の川下流維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
路面補修工	式	1	514,200	
堤防天端補修工	式	1	514,200	表層(車道・路肩部) 300 m2 再生密粒度753J(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；
法面補修工	式	1	846,400	
土のう工	式	1	846,400	土のう積 100 m2
付属物復旧工	式	1	1,101,000	
付属物復旧工	式	1	1,101,000	ガードレール更新 100 m Gr-C-4E塗装(白)；
付属物設置工	式	1	113,600	
付属物設置工	式	1	113,600	境界鉋 40 枚 (BS-4-2) 30枚以上；
清掃工	式	1	2,077,230	
塵芥処理工	式	1	2,077,230	散在塵芥処理 443,000 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 50 m3 堆積塵芥収集(人力処理) 50 m3
植栽維持工	式	1	277,960	
樹木・芝生管理工	式	1	277,960	人工張芝 400 m2 わら芝；
応急処理工	式	1	7,695,140	
応急処理作業工	式	1	7,695,140	災害対策訓練 1 式 応急処理作業 1 式
仮設工	式	1	775,500	
交通管理工	式	1	775,500	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度江の川下流維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕	式	1	8,246,516		
河川土工	式	1	1,835,400		
盛土工	式	1	1,835,400	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	350 m3
法覆護岸工	式	1	4,475,000		
法枠工	式	1	4,475,000	1号現場打法枠	250 m2
管理用通路工	式	1	267,930		
堤防天端舗装工	式	1	267,930	不陸整正 補足材無し； 下層路盤(車道・路肩部) (路盤) クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；	100 m2 100 m2 100 m2
構造物撤去工	式	1	892,686		
構造物取壊し工	式	1	892,686	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	46 m3 26 m3
仮設工	式	1	775,500		
交通管理工	式	1	775,500		
直接工事費	式	1	40,098,210		
共通仮設費	式	1	3,363,000		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度江の川下流維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	471, 000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	471, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2, 892, 000	
純工事費	式	1	43, 461, 210	
現場管理費	式	1	14, 123, 000	
工事原価	式	1	57, 584, 210	
一般管理費等	式	1	10, 415, 790	
工事価格	式	1	68, 000, 000	