

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和８年度江の川川本維持工事
工事地名	川本出張所管内

2. 工事内容

- 1) 事務所名 浜田河川国道事務所 河川管理課
2) 主 工 種 河川維持工事
3) 工 期 365日間 自 令和 8年 4月 1日
至 令和 9年 3月31日

- #### 4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和8年度江の川川本維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	30,548,468	
緊急時対応工	式	1	1,280,000	
緊急時対応工	式	1	1,280,000	緊急時対応 1 式
除草工	式	1	8,295,110	
堤防除草工	式	1	8,295,110	除草 1,900 m2 (人力除草) 除草 103,000 m2 (機械除草)遠隔操縦式 除草 67,700 m2 (機械除草)肩掛式 集草 69,600 m2 (人力集草) 集草 103,000 m2 (機械集草)遠隔操縦式 積込・荷卸 172,000 m2 運搬(堤防除草) 172,000 m2
堤防養生工	式	1	2,916,702	
芝養生工	式	1	22,902	施肥 300 m2 肥料使用量 300kg/万m2； 拔根 300 m2 拔根+集草；
伐木除根工	式	1	2,893,800	伐木・伐竹(複合) 7,000 m2 (伐木除根) 伐木(機械施工)除根有り； 伐木伐竹運搬 700 m3
路面補修工	式	1	887,500	
堤防天端補修工	式	1	887,500	表層(車道・路肩部) 500 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；

積算内訳書

工事名	令和8年度江の川川本維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
法面補修工	式	1	1,692,800	
土のう工	式	1	1,692,800	土のう積 200 m2
付属物復旧工	式	1	1,101,000	
付属物復旧工	式	1	1,101,000	ガードレール更新 100 m Gr-C-4E塗装(白) ;
付属物設置工	式	1	85,200	
付属物設置工	式	1	85,200	境界鉋 30 枚 (BS-4-2) 30枚以上 ;
清掃工	式	1	1,116,030	
塵芥処理工	式	1	1,116,030	散在塵芥処理 173,000 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 50 m3 堆積塵芥収集(人力処理) 50 m3
植栽維持工	式	1	694,900	
樹木・芝生管理工	式	1	694,900	人工張芝 1,000 m2 わら芝 ;
応急処理工	式	1	11,703,726	
応急処理作業工	式	1	11,703,726	災害対策訓練 1 式 応急処理作業 1 式
仮設工	式	1	775,500	
交通管理工	式	1	775,500	
河川修繕	式	1	9,437,115	
河川土工	式	1	1,048,800	

積算内訳書

工事名	令和8年度江の川川本維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
盛土工	m3	200	1,048,800	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1 式
法覆護岸工	式	1	5,433,000		
法枠工	式	1	5,433,000	1号現場打法枠	300 m2
管理用通路工	式	1	1,113,960		
堤防天端舗装工	式	1	1,113,960	不陸整正	400 m2
				補足材無し；	
				下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	400 m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；	400 m2
構造物撤去工	式	1	1,065,855		
構造物取壊し工	式	1	1,065,855	コンクリート構造物取壊し	55 m3
				無筋構造物 機械施工；	
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	31 m3
仮設工	式	1	775,500		
交通管理工	式	1	775,500		
直接工事費	式	1	39,985,583		
共通仮設費	式	1	3,353,000		
共通仮設費	式	1	470,000		
現場環境改善費(率計上)	式	1	470,000		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度江の川川本維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	2, 883, 000	
純工事費	式	1	43, 338, 583	
現場管理費	式	1	14, 087, 000	
工事原価	式	1	57, 425, 583	
一般管理費等	式	1	10, 314, 417	
工事価格	式	1	67, 740, 000	