

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度浜田管内道路照明維持工事
工事地名	浜田河川国道事務所管内

2. 工事内容

- | | | |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 浜田河川国道事務所 | 調査設計課 |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事 | |
| 3) 工 期 | 365日間 | 自 令和 8年 4月 1日
至 令和 9年 3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和8年度浜田管内道路照明維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備	式	1	12,683,488		
道路照明維持補修工	式	1	10,502,118		
道路照明維持工	式	1	10,502,118	蛍光灯取替(高所作業車) 1 個 FHP45 ; 蛍光灯取替(高所作業車) 1 個 FHF32 ; 蛍光灯取替(高所作業車) 夜間 1 個 FHF32 ; 高圧ナトリウムランプ 取替(高所作業車) 5 個 NHT360・LS ; 高圧ナトリウムランプ 取替(高所作業車) 夜間 1 個 NHT360・LS ; 高圧ナトリウムランプ 取替(高所作業車) 1 個 NHT270・LS ; 高圧ナトリウムランプ 取替(高所作業車) 夜間 1 個 NHT270・LS ; 高圧ナトリウムランプ 取替(高所作業車) 1 個 NHT220・LS ; 高圧ナトリウムランプ 取替(高所作業車) 夜間 3 個 NHT220・LS ; 高圧ナトリウムランプ 取替(高所作業車) 25 個 NHT180・LS ; 高圧ナトリウムランプ 取替(高所作業車) 夜間 4 個 NHT180・LS ; 高圧ナトリウムランプ 取替(高所作業車) 3 個 NHT110・LS ; 高圧ナトリウムランプ 取替(高所作業車) 夜間 1 個 NHT110・LS ; セラミックメタルハイトランプ 取替(高所作業車) 1 個 360W ; セラミックメタルハイトランプ 取替(高所作業車) 夜間 5 個 360W ;	

積算内訳書

工事名		令和8年度浜田管内道路照明維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				LED照明器具取替(高所作業車)夜間 KCE100-2;	1	台
				LED照明器具取替(高所作業車) KCE070-2;	35	台
				LED照明器具取替(高所作業車)夜間 KCE070-2;	6	台
				自動点滅器取替(ポール取付) 100V6A(本体のみ);	1	個
				自動点滅器取替(ポール取付) 200V6A(本体、受台共);	25	個
				自動点滅器取替(ポール取付)夜間 200V6A(本体、受台共);	1	個
				トンネル照明器具清掃(高所作業車) 表面清掃;	140	灯
				トンネル照明器具清掃(高所作業車)夜間 表面清掃;	180	灯
				移動拘束費(ライトハン)	17	時間
				移動拘束費(ライトハン)夜間	4	時間
				移動拘束費(高所作業車) バスケット型 12m;	9	時間
				移動拘束費(高所作業車)夜間 バスケット型 12m;	3	時間
				移動拘束費(高所作業車) プラットフォーム型;	2	時間
				移動拘束費(高所作業車)夜間 プラットフォーム型;	2	時間
				巡視点検(ライトハン)夜間	4	回
仮設工	式	1	2,181,370			
交通管理工	式	1	2,181,370	交通誘導警備員A	1	式
				交通誘導警備員B	1	式
				交通誘導警備員A 夜間	1	式
				交通誘導警備員B 夜間	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度浜田管内道路照明維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	12,683,488	
共通仮設費	式	1	2,686,175	
共通仮設費	式	1	480,175	
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	417,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,206,000	
純工事費	式	1	15,369,663	
現場管理費	式	1	8,245,000	
工事原価	式	1	23,614,663	
一般管理費等	式	1	4,765,337	
工事価格	式	1	28,380,000	