

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度津和野保守工事(令和8年度)
工事地名	益田市須子町～山口県阿東徳佐上地内

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 浜田河川国道事務所 道路管理課 | | |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事 | | |
| 3) 工 期 | 731日間 | 自 | 令和8年 4月 1日 |
| | | 至 | 令和10年 3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和8年度津和野保守工事(令和8年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	39,045,986		
巡視・巡回工	式	1	4,564,000		
道路巡回工	式	1	4,564,000	道路巡回	1 式
道路清掃工	式	1	4,620,196		
路面清掃工	式	1	2,334,306	路面清掃(機械) 塵埃量0.1m3/km未満 歩道掃き出し有り； 路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量普通； 路面清掃(歩道・人力) 歩道 塵埃量普通； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 横断歩道橋・地下道 塵埃量普通；	68 km 20 km 300 m2 300 m2
排水施設清掃工	式	1	2,195,100	側溝清掃(人力) 無蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋； 側溝清掃(機械) 清掃作業(給水有り(桝含む)) 側溝断面積0.125 m2未満 堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 清掃作業(給水なし(桝含む))； 管渠清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃 車貸与； 桝清掃 人力 無蓋 堆積土厚25cm未満； 桝清掃 人力 有蓋 堆積土厚25cm未満； 桝清掃 機械 貸与 土砂厚20cm未満；	400 m 400 m 400 m 400 m 400 m 400 m 50 箇所 50 箇所 100 箇所

積算内訳書

工事名	令和 8 年度津和野保守工事 (令和 8 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物清掃工	式	1	90,790	トンネル壁面清掃 ブラシ支給 散水車なし 2本ブラシ式(貸与) ;	1.4 km
除草工	式	1	387,880		
道路除草工	式	1	387,880	除草 肩掛け式 飛び石防護有り ; 集草 積込運搬 除草処分	2,000 m2 2,000 m2 2,000 m2 14,000 kg
応急処理工	式	1	25,096,810		
応急処理作業工	式	1	5,790,850	散乱物処理 100m2以下/1箇所 ; 散乱物処理 100m2を超え700m2以下/1箇所 ; 落下物処理 20件以下/1回当り ; 看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り ; 放置自転車等撤去 10台以下/1回当り ;	40 箇所 20 箇所 400 件 50 枚 5 回
応急施設補修・災害応急処置等	式	1	19,305,960	労務費 機械費 材料費	1 式 1 式 1 式
仮設工	式	1	4,377,100		
交通管理工	式	1	4,377,100		
雪寒	式	1	3,591,660		
除雪工	式	1	3,591,660		
一般除雪工	式	1	601,560	除雪トラック 除雪トラック 除雪専用 7t 4×4 ;	36 時間

積算内訳書

工事名	令和8年度津和野保守工事(令和8年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
凍結防止工	式	1	2,794,000	凍結防止剤散布 凍結防止剤散布車 湿潤式 ホッパ 容量3.4m ³ 4×4 ;	200 時間
雪道巡回工	式	1	196,100	雪道緊急巡回 ライパン[二輪駆動] 定員5名 1.5L ;	1 式
道路修繕	式	1	9,603,449		
道路土工	式	1	27,590		
残土処理工	式	1	27,590		
舗装工	式	1	6,581,610		
オーバーレイ工	式	1	2,025,600	表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3. 0m超 ;	800 m ²
アスファルト舗装補修工	式	1	4,556,010	クラック処理 加熱注入目地材 ; パッチング 密粒度As混合物(13) ;	300 m 60 t
排水構造物工	式	1	696,250		
作業土工	式	1	90,250		
側溝工	式	1	606,000	プレキャストU型側溝 (PU2-B300-H300)	50 m
区画線工	式	1	49,540		
区画線工	式	1	49,540	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗 装無 ; ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱 ;	50 m 200 m

積算内訳書

工事名	令和 8 年度津和野保守工事 (令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路付属施設工	式	1	164, 000			
道路付属物工	式	1	164, 000	1号張コンクリート	50	m2
道路付属物復旧工	式	1	526, 490			
付属物復旧工	式	1	526, 490	路側標識復旧	5	基
				標識板復旧	2	枚
				視線誘導標復旧	10	本
				大型視線誘導標復旧	5	本
				車線分離標復旧	20	本
構造物補修工	式	1	747, 100			
構造物補修工	式	1	747, 100	低圧注入工法	1	構造物
				(ひび割れ注入 (A))		
				1構造物当り補修延べ延長 100m 10 ³ キ樹脂系注		
				入材 (Ⅲ種) ；		
復旧工	式	1	76, 140			
舗装復旧工	式	1	76, 140	下層路盤 (歩道部)	20	m2
				(路盤)		
				クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm ；		
				表層 (歩道部)	20	m2
				再生密粒度アスコン (13) 舗装厚 40mm 1. 4m未満		
				(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；		
構造物撤去工	式	1	61, 329			
構造物取壊し工	式	1	35, 772	コンクリート構造物取壊し	1	m3
				無筋構造物 機械施工 ；		
				舗装版切断	20	m
				アスファルト舗装版 15cm以下 ；		
				舗装版破碎	25	m2
				アスファルト舗装版 15cm以下 ；		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度津和野保守工事 (令和 8 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	25,557	殻運搬 アスファルト殻；	1 m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	1 m3
				殻処分 アスファルト殻；	1 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1 m3
仮設工	式	1	673,400		
交通管理工	式	1	673,400		
直接工事費	式	1	52,241,095		
共通仮設費	式	1	6,155,360		
共通仮設費	式	1	766,360		
運搬費	式	1	144,360	路面清掃車回送費	2 台
				トンネル清掃車回送費	2 台
現場環境改善費(率計上)	式	1	622,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	5,389,000		
純工事費	式	1	58,396,455		
現場管理費	式	1	27,047,000		
工事原価	式	1	85,443,455		
一般管理費等	式	1	14,926,545		
工事価格	式	1	100,370,000		

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 8 年度津和野保守工事 (令和 9 年度)
工事地名	益田市須子町～山口県阿東徳佐上地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	731日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度津和野保守工事(令和9年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路維持	式	1	39,045,986		
巡視・巡回工	式	1	4,564,000		
道路巡回工	式	1	4,564,000	道路巡回	1 式
道路清掃工	式	1	4,620,196		
路面清掃工	式	1	2,334,306	路面清掃(機械) 68 km 塵埃量0.1m3/km未満 歩道掃き出し有り； 路面清掃(路肩部・人力) 20 km 塵埃量普通； 路面清掃(歩道・人力) 300 m2 歩道 塵埃量普通； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 300 m2 横断歩道橋・地下道 塵埃量普通；	
排水施設清掃工	式	1	2,195,100	側溝清掃(人力) 400 m 無蓋； 側溝清掃(人力) 400 m 有蓋 コンクリート蓋； 側溝清掃(機械) 400 m 清掃作業(給水有り(桝含む)) 側溝断面積0.125 m2未満 堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 400 m 清掃作業(給水なし(桝含む))； 管渠清掃 400 m 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃 車貸与； 桝清掃 50 箇所 人力 無蓋 堆積土厚25cm未満； 桝清掃 50 箇所 人力 有蓋 堆積土厚25cm未満； 桝清掃 100 箇所 機械 貸与 土砂厚20cm未満；	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度津和野保守工事 (令和 9 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物清掃工	式	1	90,790	トンネル壁面清掃 ブラシ支給 散水車なし 2本ブラシ式(貸与) ;	1.4 km
除草工	式	1	387,880		
道路除草工	式	1	387,880	除草 肩掛け式 飛び石防護有り ; 集草 積込運搬 除草処分	2,000 m2 2,000 m2 2,000 m2 14,000 kg
応急処理工	式	1	25,096,810		
応急処理作業工	式	1	5,790,850	散乱物処理 100m2以下/1箇所 ; 散乱物処理 100m2を超え700m2以下/1箇所 ; 落下物処理 20件以下/1回当り ; 看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り ; 放置自転車等撤去 10台以下/1回当り ;	40 箇所 20 箇所 400 件 50 枚 5 回
応急施設補修・災害応急処置等	式	1	19,305,960	労務費 機械費 材料費	1 式 1 式 1 式
仮設工	式	1	4,377,100		
交通管理工	式	1	4,377,100		
雪寒	式	1	3,591,660		
除雪工	式	1	3,591,660		
一般除雪工	式	1	601,560	除雪トラック 除雪トラック 除雪専用 7t 4×4 ;	36 時間

積算内訳書

工事名	令和8年度津和野保守工事(令和9年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
凍結防止工	式	1	2,794,000	凍結防止剤散布 凍結防止剤散布車 湿潤式 ホツハ° 容量3.4m3 4×4 ;	200 時間
雪道巡回工	式	1	196,100	雪道緊急巡回 ライトバン[二輪駆動] 定員5名 1.5L ;	1 式
道路修繕	式	1	9,603,449		
道路土工	式	1	27,590		
残土処理工	式	1	27,590		
舗装工	式	1	6,581,610		
ホ-パ-レイ工	式	1	2,025,600	表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3. 0m超 ;	800 m2
アスファルト舗装補修工	式	1	4,556,010	クラック処理 加熱注入目地材 ; パッチング 密粒度As混合物(13) ;	300 m 60 t
排水構造物工	式	1	696,250		
作業土工	式	1	90,250		
側溝工	式	1	606,000	プレキャストU型側溝 (PU2-B300-H300)	50 m
区画線工	式	1	49,540		
区画線工	式	1	49,540	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗 装無 ; ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱 ;	50 m 200 m

積算内訳書

工事名	令和 8 年度津和野保守工事 (令和 9 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属施設工	式	1	164,000		
道路付属物工	式	1	164,000	1号張コンクリート	50 m2
道路付属物復旧工	式	1	526,490		
付属物復旧工	式	1	526,490	路側標識復旧	5 基
				標識板復旧	2 枚
				視線誘導標復旧	10 本
				大型視線誘導標復旧	5 本
				車線分離標復旧	20 本
構造物補修工	式	1	747,100		
構造物補修工	式	1	747,100	低圧注入工法 (ひび割れ注入 (A))	1 構造物
				1構造物当り補修延べ延長 100m 珪砂樹脂系注 入材 (Ⅲ種) ;	
復旧工	式	1	76,140		
舗装復旧工	式	1	76,140	下層路盤 (歩道部) (路盤)	20 m2
				クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm ;	
				表層 (歩道部)	20 m2
				再生密粒度アスコン (13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	
構造物撤去工	式	1	61,329		
構造物取壊し工	式	1	35,772	コンクリート構造物取壊し	1 m3
				無筋構造物 機械施工 ;	
				舗装版切断	20 m
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;	
				舗装版破碎	25 m2
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;	

積算内訳書

工事名	令和8年度津和野保守工事(令和9年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	25,557	殻運搬 アスファルト殻； 1 m3 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 1 m3 殻処分 アスファルト殻； 1 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 1 m3	
仮設工	式	1	673,400		
交通管理工	式	1	673,400		
直接工事費	式	1	52,241,095		
共通仮設費	式	1	6,218,540		
共通仮設費	式	1	829,540		
運搬費	式	1	144,360	路面清掃車回送費 2 台 トンネル清掃車回送費 2 台	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式	
現場環境改善費(率計上)	式	1	622,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	5,389,000		
純工事費	式	1	58,459,635		
現場管理費	式	1	27,047,000		
工事原価	式	1	85,506,635		
一般管理費等	式	1	14,933,365		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度津和野保守工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	100, 440, 000	