

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道9号熱田地区歩道橋上部工事
工事地名	島根県浜田市熱田町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	鋼橋架設工事		
3) 工 期	304日間	自	令和 8年 7月 1日
		至	令和 9年 4月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号熱田地区歩道橋上部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
鋼橋上部	式	1	16,708,088		
工場製作工	式	1	16,708,088		
横断歩道橋製作工	式	1	12,556,775	製作加工 (労務費)	1 式
				製作加工 (鋼板 SM490YB) SM490YB ;	0.2 t
				製作加工 (鋼板 SM400A) SM400A ;	13.9 t
				製作加工 (鋼板 SS400) SS400 ;	0.2 t
				製作加工 (溝形鋼 SS400) SS400 ;	0.8 t
				製作加工 (等辺山形鋼 SS400) SS400 ;	0.05 t
				製作加工 (角鋼管 STKR400) STKR400 ;	1.7 t
				製作加工 (鋼管 STK400) STK400 ;	1.2 t
				製作加工 (鋼管 SGP) SGP ;	0.004 t
				製作加工 (平鋼 SS400) SS400 ;	1.5 t
				ボルト・ナット	32 組

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号熱田地区歩道橋上部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(S10T) H. T. B M22×70 ; ホルト・ナット	120 組
				(S10T) H. T. B M22×65 ; ホルト・ナット	20 組
				(S10T) H. T. B M22×55 ; ホルト・ナット	12 組
				(普通ホルト SS400) M30×105 2-N (1種、3種) ; ホルト・ナット	12 組
				(普通ホルト SS400) M24×345 1-N、1-W ; ホルト・ナット	2 組
				(普通ホルト SS400) M24×110 1-N ; ホルト	16 本
				(普通ホルト SS400) M10×20 ; ワッシャー	12 枚
				(SS400) M30 ;	
工場塗装工	式	1	4, 151, 313	前処理 ジソクリッチプライマー(製品プラスト) 160g/m2 ;	590 m2
				前処理 ジソクリッチプライマー(動力工具処理) 160g/m2 ;	6 m2
				下塗 無機ジソクリッチペイント 600g/m2 外面、接合面 塗装 回数 1回 ;	430 m2
				下塗 無機ジソクリッチペイント 300g/m2 鋼床板上面、接触 面等 塗装回数 1回 ;	83 m2
				下塗	420 m2

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号熱田地区歩道橋上部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗) 160g/m2 外面 塗 装回数 1回； 下塗 420 m2 エポキシ樹脂塗料下塗 540g/m2 外面 塗装回数 1 回； 下塗 6 m2 変性エポキシ樹脂塗料内面用 410g/m2 内面 塗装 回数 2回； 中塗 420 m2 ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 170g/m2 外面 塗装回数 1回； 上塗 420 m2 ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 140g/m2 外面 塗装回数 1回； メッキ 0.06 t HDZT77； メッキ 0.02 t HDZT49；
間接労務費	式	1	3,349,272	
工場純工事費	式	1	20,057,360	
工場管理費	式	1	5,195,585	
(工場製作原価)	式	1	25,252,945	
鋼橋上部	式	1	8,520,702	
工場製品輸送工	式	1	467,540	
輸送工	式	1	467,540	輸送 19.4 t
橋梁付属物工	式	1	1,024,345	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号熱田地区歩道橋上部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
伸縮装置工	式	1	307,687	鋼・ゴム製伸縮装置 (歩道用) 突合せ型 伸縮量7mm 遊間30mm ; 地覆部止水	2.1	m
排水装置工	式	1	685,418	排水管 VP100A ; コンクリートアンカーボルト設置 M12×100 メッキ品 ;	0.5	m
銘板工	式	1	31,240	橋歴板 300×200×3 ;	18	m
歩道橋本体工	式	1	5,061,637		22	本
歩道橋架設工	式	1	4,499,374	横断歩道橋架設 支柱中詰コンクリート コンクリート(1号) ; 根巻コンクリート 橋面舗装 仕上り厚(樹脂モルタルの場合) 8mm ; 防水層 塗膜防水 ; 斜路コンクリート コンクリート(1号) ; 階段部止水 足場	1 0.7 1 65 7 0.5 6 1	式 m3 箇所 m2 m2 m3 m 式
支承工	式	1	335,280	支承 鋼製簡易支承 ;	4	個
現場塗装工	式	1	226,983	下塗 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層)130g/m2 添接 板 塗装回数 1回 ; 下塗 有機シンクリッチヘント(2層)240g/m2 ミストコート 変性エ ポキシ樹脂塗料(1層)130g/m2 高力ボルト 塗装回数 1回 ; 下塗	2 1 6	m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号熱田地区歩道橋上部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				有機ソノクラッチェ イント(2回塗り/層) 300g/m2 外面 溶接部 塗装回数 2回； 下塗 2 m2 有機ソノクラッチェ イント(1層) 240g/m2 鋼床版溶接部 塗装回数 1回； 下塗 3 m2 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 500g/m2 添接板、高力ボルト 塗装回数 2回； 下塗 6 m2 変性エポキシ樹脂塗料(2層) 200g/m2 外面溶接部 塗装回数 1回； 中塗 10 m2 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 140g/m2 添接板、外面 溶接部、高力ボルト 塗装回数 1回； 上塗 10 m2 ふっ素樹脂塗料 淡彩 120g/m2 添接板、外面溶 接部、高力ボルト 塗装回数 1回；
仮設工	式	1	1,967,180	
交通管理工	式	1	1,967,180	
直接工事費	式	1	8,520,702	
共通仮設費	式	1	5,616,230	
共通仮設費	式	1	1,798,230	
運搬費	式	1	1,597,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	137,000	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号熱田地区歩道橋上部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 818, 000	
純工事費	式	1	14, 136, 932	
現場管理費	式	1	7, 227, 000	
（現場原価）	式	1	21, 363, 932	
工事原価	式	1	46, 616, 877	
一般管理費等	式	1	8, 753, 123	
工事価格	式	1	55, 370, 000	