

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道9号直地地区防災工事
工事地名	島根県鹿足郡津和野町直地地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	265日間	自	令和 8年 6月 9日
		至	令和 9年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号直地地区防災工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	85,893,337		
道路土工	式	1	8,546,756		
掘削工	式	1	1,258,014	掘削 軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満； 掘削 軟岩 片切掘削； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	40 m3 250 m3 1 式
掘削工(ICT)	式	1	1,258,872	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 掘削(ICT) 土砂 片切掘削； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	140 m3 840 m3 1 式
法面整形工(ICT)	式	1	769,380	法面整形(切土部)(ICT) ロキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 軟岩I；	560 m2 300 m2
残土処理工	式	1	5,260,490		
舗装工	式	1	5,308,464		
切削オーバーレイ工	式	1	5,308,464	切削オーバーレイ (切削オーバーレイ(A)) 7cm以下 一層 段差すりつけ無し 密粒度Asポリマー 改質Ⅱ型(20)DS3000； 殻運搬(路面切削) アスファルト切削屑； 殻処分 アスファルト切削屑；	1,220 m2 61 m3 61 m3
区画線工	式	1	679,884		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号直地地区防災工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	679,884	溶融式区画線	660	m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	37	m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				ペイント式区画線	330	m
道路付属施設工	式	1	809,030	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱；		
				ペイント式区画線	170	m
				ペイント式 溶剤型 実線 15cm 黄色 加熱；		
道路付属物工	式	1	809,030	張りコンクリート	102	m2
				(1号張コンクリート)		
				コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無；		
				張りコンクリート	40	m2
				(2号張コンクリート)		
法面工	式	1	21,169,200	コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無；		
法枠工	式	1	21,169,200	吹付枠	767	m2
				(1号吹付枠)		
構造物撤去工	式	1	1,913,403			
防護柵撤去工	式	1	1,897,960	フェンス撤去	92	m
				H=1100；		
運搬処理工	式	1	15,443	現場発生品運搬	1	式
				フェンス；		
仮設工	式	1	47,466,600			
防護施設工	式	1	16,158,600			
交通管理工	式	1	31,308,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号直地地区防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	85,893,337	
共通仮設費	式	1	17,595,006	
共通仮設費	式	1	9,746,006	
運搬費	式	1	2,699,336	建設機械運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	5,614,440	伐採費 1 式 木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	742,230	道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	690,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,849,000	
純工事費	式	1	103,488,343	
現場管理費	式	1	41,005,000	
工事原価	式	1	144,493,343	
一般管理費等	式	1	25,226,657	
工事価格	式	1	169,720,000	