

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道9号江川橋橋梁補修工事
工事地名	島根県江津市渡津町～江津町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	345日間	自	令和 8年 8月21日
		至	令和 9年 7月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号江川橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	127,413,343		
鋼桁工		式	1	45,555,600		
鋼桁補強工		式	1	45,555,600	主桁部材取替(A)	6箇所
					主桁部材取替(B)	6箇所
					横桁部材取替(A)	2箇所
					横桁下弦材取替(A)	2箇所
					桁間連結装置取替(A)	2箇所
					横桁当て板補修(A)	1箇所
橋梁付属物工		式	1	5,144,000		
落橋防止装置工		式	1	5,144,000	落橋防止装置取替(A)	4組
橋梁補修工		式	1	3,489,000		
支承補修工		式	1	2,793,600	支承防錆	2基
					亜鉛アルミ溶射 ヒッローラー支承；	
					カバープレート取替	2基
部分補修工		式	1	695,400	紫外線硬化型FRPシート(A)	0.2m2
現場塗装工		式	1	55,175,904		
橋梁塗装工		式	1	49,600,080	素地調整	1,140m2
					1種ケレン；	
					下塗	1,200m2
					有機ゾンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回；	
					下塗	1,200m2
					弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗	
					装回数 2回；	
					中塗	1,200m2
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 塗	
					装回数 1回；	
					上塗	1,200m2

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号江川橋橋梁補修工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 塗装 回数 1回；			
橋梁塗装工	式	1	41,364	素地調整	3	m2	
				動力工具処理；			
				下塗	3	m2	
				ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 高力ボルト連結 部 塗装回数 1回；			
				下塗	3	m2	
				超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 高力ボルト 連結部 塗装回数 2回；			
				中塗	3	m2	
				ふっ素樹脂塗料用 濃彩 高力ボルト連結部 塗装 回数 1回；			
				上塗	3	m2	
				ふっ素樹脂塗料 濃彩 高力ボルト連結部 塗装回 数 1回；			
橋梁足場工	式	1	5,534,460				
構造物撤去工	式	1	36,039				
運搬処理工	式	1	36,039	現場発生品運搬	1	式	
				鉄くず；			
仮設工	式	1	18,012,800				
仮設鋼桁補強工	式	1	1,562,800				
交通管理工	式	1	16,450,000				
直接工事費	式	1	127,413,343				
共通仮設費	式	1	15,895,230				
共通仮設費	式	1	900,230				

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号江川橋橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	64, 230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	836, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14, 995, 000	
純工事費	式	1	143, 308, 573	
現場管理費	式	1	57, 005, 000	
工事原価	式	1	200, 313, 573	
一般管理費等	式	1	33, 636, 427	
工事価格	式	1	233, 950, 000	