

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道9号周布大橋橋梁補修工事
工事地名	島根県浜田市周布町～治和町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	379日間	自	令和 8年 7月17日
		至	令和 9年 7月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号周布大橋橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	60,223,634		
舗装工	式	1	24,988		
舗装打換え工	式	1	22,998	舗装版切断	5 m
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎	1 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm以下；	
				殻運搬	0.1 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	0.1 m3
				アスファルト殻；	
				基層	1 m2
				再生粗粒度ホリマー改質Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	
				表層	1 m2
				密粒度ホリマー改質Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	
オーバーレイ工	式	1	1,990	表層(歩道部)	0.9 m2
				再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 30mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	
橋梁付属物工	式	1	14,745,880		
伸縮継手工	式	1	12,531,200	鋼・コン製伸縮装置補修	24.5 m
				(車道用)(夜間)	
				荷重支持型 伸縮量30mm 遊間91mm 二次止水 両側誘導板付；	
				鋼・コン製伸縮装置補修	8.3 m
				(車道用)(夜間)	
				荷重支持型 伸縮量10mm 遊間91mm 二次止水 両側誘導板付；	
				鋼・コン製伸縮装置補修	11.9 m
				(歩道用)	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号周布大橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				伸縮量30mm 遊間91mm 二次止水； 鋼・ゴム製伸縮装置補修 (歩道用)	4	m
				伸縮量10mm 遊間91mm 二次止水； 地覆部補修(A)	6	m
排水施設工	式	1	334,280	排水管金具取替(A)	4	箇所
検査路工	式	1	1,880,400	検査路補修	2	箇所
橋梁補修工	式	1	1,803,800			
部分補修工	式	1	141,200	紫外線硬化型FRPシート補修(A)	1	箇所
支承補修工	式	1	1,662,600	支承防錆 特殊エポキシ樹脂系セラミック塗装；	30	基
現場塗装工	式	1	32,530,108			
橋梁塗装工	式	1	19,732,885	素地調整	397	m2
				2種ケレン；		
				下塗	397	m2
				無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ・ローラー；		
				中塗	397	m2
				有機無機複合型コーティング剤 はけ・ローラー 濃彩；		
				上塗	397	m2
				有機無機複合型コーティング剤 はけ・ローラー 濃彩；		
橋梁塗装工	式	1	14,683	下塗	0.9	m2
				無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ・ローラー；		
				中塗	0.9	m2
				有機無機複合型コーティング剤 はけ・ローラー 濃彩；		
				上塗	0.9	m2
				有機無機複合型コーティング剤 はけ・ローラー 濃彩；		
橋梁足場工	式	1	12,782,540			

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号周布大橋橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	191,158		
運搬処理工	式	1	191,158	殻運搬 (夜間) コンクリート殻(無筋)；	4 m3
				殻処分 (夜間) コンクリート殻(無筋)；	4 m3
				現場発生品運搬 伸縮装置、検査路、排水管金具；	1 式
仮設工	式	1	10,927,700		
交通管理工	式	1	10,927,700		
直接工事費	式	1	60,223,634		
共通仮設費	式	1	10,768,230		
共通仮設費	式	1	581,230		
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	517,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	10,187,000		
純工事費	式	1	70,991,864		
現場管理費	式	1	36,035,000		
工事原価	式	1	107,026,864		
一般管理費等	式	1	19,483,136		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号周布大橋橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	126, 510, 000	