

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度高津川CCTV設備工事
工事地名	島根県益田市高津七丁目～須子町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 調査設計課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	245日間	自	令和 8年 7月30日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度高津川CCTV設備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)	式	1	42,100,000		
CCTV設備	式	1	42,100,000		
CCTV装置	式	1	42,100,000	HDIPカメラ装置(高感度)機側装置、LAN-SW含む ホール取付形、標準塗装、照明；	4 台
				ギガビットイーサネット短距離インターフェース(GBIC SFP) タイプB用 5km；	7 台
				ギガビットイーサネット中距離インターフェース(GBIC SFP) タイプB用 40km；	1 台
				メテリアコンバータ(中距離) SM2C用 最大40km 1Gbps；	2 台
				分電盤 標準塗装；	1 面
機器単体費	式	1	42,100,000		
電子応用設備	式	1	2,858,264		
CCTV設備工	式	1	2,003,404		
CCTV装置設置工	式	1	554,354	HDIPカメラ装置設置	4 台
				HDIPカメラ装置用機側装置据付 ホール取付形；	4 台
				LAN-SW(L2)調整	4 台
				発電機用IP変換器据付	1 台
				広域迂回用メテリアコンバータ据付	1 台
				メテリアコンバータ設置	1 台
				メテリアコンバータ設置(2台目以降)	1 台
分電盤設置工	式	1	228,480	分電盤設置	1 面
				ホール取付；	
				オートリセットブレーカ取付	3 個
				ELCB 2P 30AF/20AT；	
光ケーブル敷設工	式	1	404,940	光ケーブル成端 SM-8C；	4 箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度高津川CCTV設備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
配管・配線工	式	1	413,057	光ケーブル伝送損失試験 20心以下；	6	方向
				光ケーブル接続損失試験 20心以下；	6	対向
				屋外配管 G28；	1	m
				屋外配管(高さ2m以上) G28；	5	m
				屋外配管 F2#30；	1	m
				電線管付属品	1	式
				管内配線 CV2mm2-3C；	21	m
				管内配線 CV5.5mm2-2C；	30	m
				管内配線 CV5.5mm2-3C；	118	m
				管内配線 Cat5e-4P(屋外用)；	21	m
CCTV装置撤去工	式	1	246,864	LAN用SPD	4	個
				カテゴリC2、D1対応 機側装置内実装；		
				旋回式HDカメラ装置撤去(再使用)	4	台
				機側制御装置撤去(不使用)	4	台
				ポール取付形；		
				発電機用IP変換器撤去(再使用)	1	台
				広域迂回用メディアコンバータ撤去(再使用)	1	台
				光リレー撤去(不使用)	1	台
				光リレー撤去(不使用)2台目以降	1	台
				撤去品運搬処理	1	式
分電盤撤去工	式	1	17,336	金属くず；		
				現場発生品運搬	1	式
				引込開閉器盤撤去(不使用)	1	面
				ポール取付；		
				漏電遮断器撤去(不使用)	3	個

積算内訳書

工事名	令和8年度高津川CCTV設備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
配管・配線撤去工	式	1	138,373	屋外配管撤去(不使用) G28 ;	1	m
				屋外配管撤去(不使用)高さ2m以上 G28 ;	5	m
				屋外配管撤去(不使用) F2#30 ;	1	m
				管内配線撤去(不使用) CV2mm2-3C ;	21	m
				管内配線撤去(不使用) CV5.5mm2-2C ;	30	m
				管内配線撤去(不使用) CV5.5mm2-3C ;	118	m
				管内配線撤去(不使用) CPEV0.65-3P ;	21	m
				管内配線撤去(不使用) S-5C-FB ;	21	m
システム・インテグレーション	式	1	706,360			
システム・インテグレーション	式	1	706,360	システム・インテグレーション LAN-SW(L2)更新 ;	1	式
工場製品輸送工	式	1	148,500			
輸送工	式	1	148,500	輸送(電気)	1	式
直接工事費	式	1	2,858,264			
共通仮設費	式	1	298,368			
共通仮設費	式	1	59,368			
技術管理費	式	1	15,368	電気通信施設資産管理用データ作成費	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	44,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度高津川CCTV設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	239,000	
純工事費	式	1	3,156,632	
現場管理費	式	1	1,225,000	
機器間接費	式	1	5,995,000	
技術者間接費	式	1	1,428,000	
機器管理費	式	1	4,567,000	
工事原価	式	1	10,376,632	
一般管理費等	式	1	2,403,368	
工事価格	式	1	54,880,000	