

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道9号熱田道路情報表示設備工事
工事地名	島根県浜田市熱田町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 調査設計課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	245日間	自	令和 8年 7月30日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号熱田道路情報表示設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
通信設備(機器単体)	式	1	37,620,000	
道路情報表示設備	式	1	37,620,000	
道路情報表示装置	式	1	37,620,000	道路情報表示板 2 面 HLM2形；
機器単体費	式	1	37,620,000	
通信設備	式	1	7,662,683	
道路情報表示設備工	式	1	6,904,483	
道路情報表示装置設置工	式	1	416,460	道路情報表示板据付 夜間施工 2 面 HLM2形； 道路情報表示板調整 2 面 HLM2形； 光伝送装置調整 2 台 IP変換器再据付 2 台
支柱設置工	式	1	5,487,000	道路情報表示設備柱設置 夜間施工 1 基 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ,点検台含 む； 点検台設置 夜間施工 1 基 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ,取付金具 含む；
配管・配線工	式	1	143,781	管内配線 11 m VVR5.5mm2-2C； 管内配線 41 m CV5.5mm2-2C； 管内配線 19 m 付属ケーブル； 管内配線 61 m IV5.5mm2；
光ケーブル敷設工	式	1	247,840	光ケーブル成端 2 箇所 5テープ心以下；

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号熱田道路情報表示設備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				伝送損失試験 20心以下；	4	方向
				接続損失試験 20心以下；	4	対向
道路情報表示装置撤去工	式	1	256,940	道路情報表示板撤去(不使用) 夜間施工 HL3形 耐雷変圧器盤ほか含む； IP変換器撤去(再使用)	2	面
支柱撤去工	式	1	235,432	道路情報表示設備柱撤去(不使用) 夜間施工	1	基
				点検台含む；		
				点検台撤去(不使用) 夜間施工	1	基
				取付金具含む；		
配管・配線撤去工	式	1	117,030	現場発生品運搬 夜間施工	1	式
				管内配線撤去(不使用)	11	m
				VVR5.5mm2-2C；		
				管内配線撤去(不使用)	44	m
				CV5.5mm2-2C；		
				管内配線撤去(不使用)	19	m
				付属ケーブル；		
				管内配線撤去(不使用)	63	m
				IV5.5mm2；		
				撤去品処理	1	式
工場製品輸送工	式	1	207,000	金属くず；		
輸送工	式	1	207,000	輸送(電気)	1	式
仮設工	式	1	551,200			
交通管理工	式	1	551,200	交通誘導警備員A	1	式
				交通誘導警備員A 夜間施工	1	式
				交通誘導警備員B 夜間施工	1	式
直接工事費	式	1	7,662,683			

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号熱田道路情報表示設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	784,860	
共通仮設費	式	1	80,860	
技術管理費	式	1	44,860	道路施設基本データ作成費 1 式 電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	36,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	704,000	
純工事費	式	1	8,447,543	
現場管理費	式	1	1,984,000	
機器間接費	式	1	4,455,000	
技術者間接費	式	1	152,000	
機器管理費	式	1	4,303,000	
工事原価	式	1	14,886,543	
一般管理費等	式	1	3,323,457	
工事価格	式	1	55,830,000	