

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度福光・浅利道路青波地区外整備工事
工事地名	島根県大田市温泉津町福光～島根県江津市松川町上河戸地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	182日間	自 令和 8年10月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路青波地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	7,648,922	
道路土工	式	1	3,002,200	
掘削工	式	1	1,111,000	掘削 1,000 m3 土砂 片切掘削；
埋土工	式	1	1,891,200	埋土工 400 m3
舗装工	式	1	369,360	
オーバーレイ工	式	1	369,360	表層(車道・路肩部) 120 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；
排水構造物工	式	1	1,357,190	
作業土工	式	1	76,490	床掘り 100 m3 土砂； 埋戻し 100 m3 土砂；
側溝工	式	1	1,280,700	プレキャストU型側溝 90 m 300A 300×300×2000；
道路付属施設工	式	1	923,200	
道路付属物工	式	1	923,200	張りコンクリート 40 m2 18-8-40 (普通) コンクリート夜間割増無；
除草工	式	1	12,310	
道路除草工	式	1	12,310	道路除草(複合) 100 m2
応急処理工	式	1	1,394,000	
応急処理事業工	式	1	1,394,000	応急作業 1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路青波地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	278,662	
構造物取壊し工	式	1	112,252	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 10 m3 1 式
運搬処理工	式	1	166,410	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻； 10 m3 10 m3 10 m3 10 m3
仮設工	式	1	312,000	
交通管理工	式	1	312,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	7,648,922	
共通仮設費	式	1	1,237,000	
共通仮設費	式	1	100,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	100,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,137,000	
純工事費	式	1	8,885,922	
現場管理費	式	1	4,224,000	
工事原価	式	1	13,109,922	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路青波地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	3,010,078	
工事価格	式	1	16,120,000	