

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度高津川修繕工事
工事地名	島根県益田市安富町、神田町、高津、内田町、市原町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	200日間	自	令和 8年 9月 1日
		至	令和 9年 3月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和８年度高津川修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕	式	1	3,988,508		
樋門補修工	式	1	3,492,000		
ゲート工	式	1	3,492,000	フラップゲート B950×H1050 SUS304；	1 基
構造物撤去工	式	1	160,320		
ゲート撤去工	式	1	159,000	ゲート撤去 B1140×H1070；	1 基
運搬処理工	式	1	1,320	現場発生品運搬 鋼製スライダゲート；	1 式
仮設工	式	1	336,188		
工事用道路工	式	1	154,188		
交通管理工	式	1	182,000		
河川維持	式	1	30,612,300		
堤防養生工	式	1	30,612,300		
伐木除根工	式	1	30,612,300	伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工)； 伐木伐竹運搬 処分費 木くず；	30,000 m2 3,000 m3 3,000 m3
河川修繕	式	1	12,707,441		
樋門補修工	式	1	11,590,000		
ゲート工	式	1	11,590,000	フラップゲート B1450×H2070 SUS304；	1 基

積算内訳書

工事名	令和8年度高津川修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	201,745	
ゲート撤去工	式	1	195,700	ゲート撤去 1 基 B2000×H1500；
運搬処理工	式	1	6,045	現場発生品運搬 1 式 鋼製ローラーゲート；
仮設工	式	1	915,696	
工事用道路工	式	1	759,696	
交通管理工	式	1	156,000	
直接工事費	式	1	47,308,249	
共通仮設費	式	1	2,943,755	
共通仮設費	式	1	881,755	
運搬費	式	1	611,755	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	270,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,062,000	
純工事費	式	1	50,252,004	
現場管理費	式	1	10,032,000	
工事原価	式	1	143,807,542	
一般管理費等	式	1	17,142,458	
工事価格	式	1	160,950,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度高津川修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	43,957,200			
堤防養生工		式	1	43,957,200			
伐木除根工		式	1	43,957,200	伐木・伐竹(複合)	42,000	m2
					伐木(機械施工) ;		
					伐木伐竹運搬	4,200	m3
					処分費	4,200	m3
					木くず ;		
河川修繕		式	1	1,073,731			
付帯道路工		式	1	617,304			
アスファルト舗装工		式	1	617,304	下層路盤(車道・路肩部)	178	m2
					(路盤)		
					再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;		
					表層(車道・路肩部)	178	m2
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
付属物設置工		式	1	128,800			
付属物設置工		式	1	128,800	1号簡易型河川監視カメラ基礎	1	箇所
構造物撤去工		式	1	327,627			
構造物取壊し工		式	1	160,203	舗装版切断	76	m
					アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
					舗装版破碎	180	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;		
					路盤撤去	180	m2
					t=15cm ;		
運搬処理工		式	1	167,424	殻運搬	3	m3
					アスファルト殻 ;		
					殻運搬	6	m3
					アスファルト殻 ;		

積算内訳書

工事名	令和8年度高津川修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻運搬 27 m3
				路盤材； 殻処分 9 m3
直接工事費	式	1	45,030,931	アスファルト殻；
共通仮設費	式	1	1,481,000	
共通仮設費	式	1	178,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	178,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,303,000	
純工事費	式	1	46,511,931	
現場管理費	式	1	6,307,000	
工事原価	式	1	52,818,931	

積算内訳書

工事名	令和8年度高津川修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川修繕		式	1	11,122,625			
河川土工		式	1	1,613,381			
盛土工		m3	180	647,231	路体(築堤)盛土	1	式
					2.5m未満；		
					路体(築堤)盛土	1	式
					2.5m以上4.0m未満；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルーズ)	1	式
					土砂 土量50,000m3未満；		
盛土工(ICT)		m3	590	882,358	路体(築堤)盛土(ICT)	1	式
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルーズ)	1	式
					土砂 土量50,000m3未満；		
法面整形工(ICT)		式	1	83,792	法面整形(盛土部)(ICT)	160	m2
					法面締固め無し；		
法覆護岸工		式	1	8,106,038			
作業土工		式	1	221,130			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	7,772,604	現場打基礎コンクリート	43	m
					(1号基礎コンクリート)		
					コンクリート(1号) 底幅 55c m 高さ 35c m；		
					1号小口止	2	箇所
					コンクリート(間知)ブロック積	192	m2
					(1号ブロック積)		
					粗面；		
					胴込・裏込材(碎石)	90	m3
					(裏込材)		
					再生碎石 RC-40；		
					目地板	0.4	m2

積算内訳書

工事名	令和8年度高津川修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート) コンクリート(1号) ;	4 m3
植生工	式	1	112,304	人工張芝 わら芝 ;	160 m2
管理用通路工	式	1	757,518		
作業土工	式	1	7,904		
アスファルト舗装工	式	1	749,614	下層路盤(車道・路肩部) (路盤) クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	261 m2 256 m2
付帯道路施設工	式	1	177,688		
道路付属物工	式	1	177,688	1号張コンクリート	76 m2
仮設工	式	1	468,000		
交通管理工	式	1	468,000		
直接工事費	式	1	11,122,625		
共通仮設費	式	1	2,185,350		
共通仮設費	式	1	1,300,350		
技術管理費	式	1	1,164,350	システム初期費(ICT) ICT活用効果等調査費用	1 式 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	136,000		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度高津川修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	885, 000	
純工事費	式	1	13, 307, 975	
現場管理費	式	1	4, 711, 000	
工事原価	式	1	18, 018, 975	

積算内訳書

工事名	令和８年度高津川修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕	式	1	3,437,200		
管更生工	式	1	3,359,200		
管更生工	式	1	3,359,200	管更生	17 m
仮設工	式	1	78,000		
交通管理工	式	1	78,000		
河川修繕	式	1	4,371,554		
樋門補修工	式	1	1,470,544		
函渠工	式	1	85,544	コンクリート コンクリート(1号) ; 型枠 一般型枠 ; 円形型枠 φ 600 ; 止水材 W20×t10 ;	0.8 m3 1 式 1 式 10 m
ゲート工	式	1	1,385,000	フラップゲート B712×H719 SUS304 ;	1 基
構造物撤去工	式	1	182,475		
構造物取壊し工	式	1	15,060	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工 ;	0.5 m3
ゲート撤去工	式	1	152,400	ゲート撤去	1 基
運搬処理工	式	1	15,015	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	0.5 m3 0.5 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度高津川修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場発生品運搬 1 式 フラップゲート、戸当り；
仮設工	式	1	2,718,535	
工事用道路工	式	1	2,223,115	
運搬処理工	式	1	27,420	
交通管理工	式	1	468,000	
直接工事費	式	1	7,808,754	
共通仮設費	式	1	1,131,878	
共通仮設費	式	1	201,878	
運搬費	式	1	99,878	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	102,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	930,000	
純工事費	式	1	8,940,632	
現場管理費	式	1	3,745,000	
工事原価	式	1	12,685,632	