

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道9号熱田地区改良工事
工事地名	島根県浜田市熱田町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	206日間	自	令和 8年 9月 7日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号熱田地区改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	56,624,451		
道路土工		式	1	9,575,556		
掘削工		式	1	3,510,380	掘削	390 m3
					土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 ;	
					積込(ルーズ)	1 式
					土砂 小規模(標準) ;	
					掘削	190 m3
					軟岩 小規模(BH0.13) ;	
					積込(ルーズ)	1 式
					土砂 小規模(標準以外) ;	
					土砂等運搬	1 式
					軟岩 ;	
					積込(ルーズ)	1 式
					土砂 小規模(標準以外) ;	
掘削工(ICT)		式	1	172,326	掘削(ICT)	420 m3
					土砂 オフソカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
路体盛土工		式	1	422,560	路体(築堤)盛土	80 m3
					2.5m未満 ;	
法面整形工		式	1	671,080	法面整形(切土部)	20 m2
					BH0.13m3 土砂 ;	
					法面整形(切土部)	70 m2
					BH0.13m3 軟岩 ;	
残土処理工		式	1	4,799,210		
石・ブロック積(張)工		式	1	17,162,937		
作業土工		式	1	786,370		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	16,376,567	1号基礎コンクリート	22 m
					コンクリート(1号) 底幅100.8cm 高さ20cm ;	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号熱田地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1号基礎コンクリート 基礎材無し コンクリート(1号) 底幅100.8cm 高さ20cm ;	23 m
				大型ブロック積 (1号大型ブロック積) 粗面 控え75cm ;	147 m2
				大型ブロック積 (2号大型ブロック積) 粗面 控え75cm ;	82 m2
				胴込・裏込コンクリート コンクリート(2号) ;	17 m3
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	8 m3
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	5 m2
				現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート) コンクリート(1号) ;	19 m3
				現場打天端コンクリート (2号天端コンクリート) コンクリート(1号) ;	30 m3
				1号間詰コンクリート コンクリート(1号) ;	21 m
				2号間詰コンクリート コンクリート(1号) ;	2 m
				3号間詰コンクリート コンクリート(1号) ;	7 m
排水構造物工	式	1	3,541,621		
作業土工	式	1	286,081		
側溝工	式	1	2,789,320	プレキャストU型側溝 (PU2-B300-H300)	80 m
				自由勾配側溝	20 m

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号熱田地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(1号自由勾配側溝) 自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	28 m
管渠工	式	1	22,140	暗渠排水管 (1号管渠) 据付 直管 200～400mm ;	2 m
集水桝・マンホール工	式	1	444,080	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H1000) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H1000) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H1200) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ; 蓋 (グレチング 蓋) T-25 500×500用 落込 細目 滑止 ボルト固定 ; 蓋 (グレチング 蓋) T-2 600×600用 落込 細目 滑止 ボルト固定 ; 足掛金具 W300 ;	1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 枚 2 枚 7 個
舗装工	式	1	1,559,550		
アスファルト舗装工	式	1	1,559,550	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 200mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm 1.4m以 上3.0m以下 ; 基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50m	185 m2 185 m2 185 m2 185 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号熱田地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				m 1.4m以上3.0m以下；	
縁石工	式	1	316,390		
縁石工	式	1	316,390	歩車道境界ブロック (BB-2-3(250)) D種 180/215×350×600 両面R 片斜；	29 m
防護柵工	式	1	3,511,420		
防止柵工	式	1	3,511,420	転落(横断)防止柵 (転落防止柵) 柵高 1.1m コンクリート建込 ダークブラウン塗装； 手摺付防護柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ダークブラウン塗装；	38 m 42 m
道路付属施設工	式	1	1,340,734		
道路付属物工	式	1	1,340,734	1号張コンクリート 1号通路コンクリート 1号踊場 1号階段 2号階段 3号階段 1号斜路付階段	80 m 20 m2 16 m2 3 m 2 m 7 m 19 m
構造物撤去工	式	1	2,809,731		
防護柵撤去工	式	1	8,480	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	8 m
構造物取壊し工	式	1	1,392,915	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎	56 m3 53 m 190 m 650 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号熱田地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 舗装版破碎	210	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下；		
大型土のう撤去工	式	1	263,934	大型土のう	62	袋
運搬処理工	式	1	1,144,402	殻運搬	56	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	67	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	56	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	67	m3
				アスファルト殻；		
				廃材運搬処理	0.4	m3
				廃プラスチック；		
				現場発生品運搬	1	式
				転落防止柵；		
仮設工	式	1	6,561,962			
防護施設工	式	1	593,980	H形鋼付ガードレール	85	m
路面切削工	式	1	33,740	路面切削	80	m2
				帯状切削3cm以下；		
				殻運搬(路面切削)	0.4	m3
				アスファルト切削屑；		
				殻処分	0.4	m3
				アスファルト切削屑；		
オーバーレイ工	式	1	53,866	表層(車道・路肩部)	23	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；		
アスファルト舗装工	式	1	5,880,376	下層路盤(車道・路肩部)	34	m2
				再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm；		
				下層路盤(車道・路肩部)	1,016	m2
				再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm；		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号熱田地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm 1.4m未 満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	34 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下 ；	344 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm 3.0m超 ；	672 m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	34 m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下 ；	344 m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；	672 m2
仮設工	式	1	10,244,550		
防護施設工	式	1	2,661,000		
アスファルト舗装工	式	1	155,820		
運搬処理工	式	1	4,730		
交通管理工	式	1	7,423,000		
直接工事費	式	1	56,624,451		
共通仮設費	式	1	9,857,830		
共通仮設費	式	1	2,270,830		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号熱田地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	1,094,250	建設機械運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	680,580	システム初期費(ICT) 1 式 ICT活用効果等調査費用 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	496,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,587,000	
純工事費	式	1	66,482,281	
現場管理費	式	1	22,196,000	
工事原価	式	1	88,678,281	
一般管理費等	式	1	16,521,719	
工事価格	式	1	105,200,000	