

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道9号西村地区防災工事
工事地名	島根県浜田市西村町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	236日間	自	令和 8年 9月 7日
		至	令和 9年 4月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号西村地区防災工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	52,268,931		
道路土工		式	1	25,809,998		
掘削工		式	1	2,514,196	掘削	180 m3
					軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満；	
					掘削	460 m3
					軟岩 片切掘削；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
掘削工(ICT)		式	1	3,240,600	掘削(ICT)	4,800 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
					掘削(ICT)	900 m3
					土砂 片切掘削；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工(ICT)		式	1	1,627,618	法面整形(切土部)(ICT)	980 m2
					レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(切土部)(ICT)	820 m2
					軟岩I；	
残土処理工		式	1	18,427,584		
舗装工		式	1	273,485		
作業土工		式	1	113,215		
アスファルト舗装工		式	1	160,270	下層路盤(車道・路肩部)	11 m2
					再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 200mm；	
					上層路盤(車道・路肩部)	11 m2
					粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm；	
					上層路盤(車道・路肩部)	11 m2
					再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm；	
					基層(車道・路肩部)	11 m2
					改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50m	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号西村地区防災工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	11 m2
排水構造物工	式	1	1,800,426		
作業土工	式	1	77,102		
集水桝・マンホール工	式	1	215,480	現場打ち街渠桝 (G1-B600-L600-H800) 現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700) 蓋 (グレチンク 蓋) T-25 600×600用 落込 並目 ぶね固定 ;	1 箇所 2 箇所 1 枚
排水工	式	1	1,507,844	1号小段排水 ; 1段目 1号小段排水 ; 2段目 縦排水 (TH-1-1) 内幅 240mm 内高 240mm ; 1段目 縦排水 (TH-1-1) 内幅 240mm 内高 240mm ; 2段目	58 m 56 m 10.5 m 10.5 m
防護柵工	式	1	554,310		
路側防護柵工	式	1	262,310	ガードレール (Gr-C-4E) 塗装品 白 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無 ;	17 m
防止柵工	式	1	292,000	基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号鋼管基礎) 鋼管基礎 750 ;	4 基

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号西村地区防災工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵(A)) 2m以下 2m ;	6 m
道路付属施設工	式	1	521,115		
道路付属物工	式	1	521,115	1号張コンクリート 2号張コンクリート 3号張コンクリート	57 m 57 m 15 m
法面工	式	1	9,620,240		
植生工	式	1	9,262,400	植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上 ; 植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上 ;	600 m2 1,030 m2
法面吹付工	式	1	357,840	モルタル吹付 高炉セメント 厚10cm ;	28 m2
構造物撤去工	式	1	2,429,373		
構造物取壊し工	式	1	894,944	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工 ; コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c mを超え15 c m以下 ; 吹付法面取壊し 集積積込有 機械施工 ;	0.2 m3 7 m3 90 m 8 m2 960 m2
排水構造物撤去工	式	1	202	蓋版撤去 (グレーチング 蓋) T-25 B400-L1000 並目 滑止 ボルト固定 ;	1 枚
運搬処理工	式	1	1,534,227	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	0.2 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号西村地区防災工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻； 廃材運搬処理 がれき類； 現場発生品運搬 グレーチング 蓋；	7 1 0.2 7 1 96 1	m3 m3 m3 m3 m3 m3 式
仮設工	式	1	11,259,984			
土留・仮締切工	式	1	100,815			
防護施設工	式	1	7,768,910			
運搬処理工	式	1	10,259			
交通管理工	式	1	3,380,000			
直接工事費	式	1	52,268,931			
共通仮設費	式	1	7,624,681			
共通仮設費	式	1	2,121,681			
運搬費	式	1	982,101	仮設材運搬費 仮設材運搬費	1 1	式 式
技術管理費	式	1	680,580	システム初期費(ICT) ICT活用効果等調査費用	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号西村地区防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	459,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,503,000	
純工事費	式	1	59,893,612	
現場管理費	式	1	25,164,000	
工事原価	式	1	85,057,612	
一般管理費等	式	1	15,932,388	
工事価格	式	1	100,990,000	