

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度三隅・益田道路木部地区外整備工事
工事地名	島根県益田市木部町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	205日間	自	令和 8年 9月 8日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和 8 年度三隅・益田道路木部地区外整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	180,747,317			
道路土工	式	1	118,192,202			
掘削工 (ICT)	式	1	16,389,994	掘削 (ICT)	46,970	m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；		
				掘削 (ICT)	830	m3
				土砂 片切掘削；		
				積込 (ルース)	1	式
路体盛土工	式	1	2,061,636	土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；		
				路体 (築堤) 盛土	140	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
				路体 (築堤) 盛土	370	m3
				2.5m未満；		
路体盛土工 (ICT)	式	1	535,893	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	2,190	m3
路床盛土工	式	1	34,915	路床盛土	10	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
				路床盛土	5	m3
				2.5m未満；		
				路床盛土 (ICT)	285	m3
埋土工	式	1	245,748	埋土	840	m3
				2.5m以上；		
				埋土	30	m3
				2.5m未満；		
				法面整形 (切土部) (ICT)	760	m2
				土砂；		
法面整形工 (ICT)	式	1	1,197,996	法面整形 (盛土部) (ICT)	1,100	m2
				法面締固め無し；		

積算内訳書

工事名	令和8年度三隅・益田道路木部地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
残土処理工	式	1	97,625,330	
舗装工	式	1	961,000	
アスファルト舗装工	式	1	961,000	下層路盤(車道・路肩部) 250 m2 (路盤) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;
				表層(車道・路肩部) 250 m2 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
排水構造物工	式	1	14,919,686	
作業土工	式	1	442,160	
側溝工	式	1	4,705,836	プレキャストU型側溝 198 m (PU1-B300-H300)
				プレキャストU型側溝 97 m (PU3-B300-H300)
				プレキャストU型側溝 15 m (1号側溝)
				プレキャストU型側溝 24 m (2号側溝)
				プレキャストU型側溝 23 m (3号側溝)
				側溝蓋 6 枚 (PC4-B300)
				300 41.2×9.5×50 ;
管渠工	式	1	5,991,130	ヒューム管(B形管) 5 m (P1-RC1-D500)
				外圧管1種 ;
				1号管渠 60 m
				2号管渠 13 m
				3号管渠 105 m
				4号管渠 26 m

積算内訳書

工事名		令和 8 年度三隅・益田道路木部地区外整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水桝・マンホール工	式	1	2, 216, 360	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	4	箇所
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝 (G1-B700-L700-H900)	3	箇所
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	9	箇所
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝 (G2-B600-L600-H800)	2	箇所
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝 (G2-B700-L700-H900)	2	箇所
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝 (G2-B800-L800-H1000)	1	箇所
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝 (G2B1000L1000H1200)	2	箇所
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；		
				蓋 (GC-B500-L500)	8	枚
排水工	式	1	1, 564, 200	コンクリート蓋；		
				蓋 (GC-B700-L700)	6	枚
				コンクリート蓋；		
				蓋 (1号縞鋼板蓋)	4	枚
				足掛金具 W300；	6	本
排水工	式	1	1, 564, 200	小段排水 (1号小段排水) 内幅 300mm 内高 300mm；	15	m

積算内訳書

工事名	令和8年度三隅・益田道路木部地区外整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				縦排水 (TH-1-1) 内幅 240mm 内高 240mm ;	50	m
防護柵工	式	1	26,256,700			
路側防護柵工	式	1	594,160	ガードレール (Gr-C-4E) 塗装品(白) Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部 補正無 ;	56	m
防止柵工	式	1	25,662,540	基礎ブロック, 鋼管基礎 (1号鋼管基礎) 鋼管基礎 φ101.6×3.2×800 メッキ ; 基礎ブロック, 鋼管基礎 (2号鋼管基礎) 鋼管基礎 φ101.6×3.2×700 メッキ ; 基礎ブロック, 鋼管基礎 (3号鋼管基礎) 鋼管基礎 φ101.6×3.2×600 メッキ ; 金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵(A)) 2m以下 2m ; 金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵(B)) 2m以下 2m ; 金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵(C)) 2m以下 2m ; 門扉 (門扉(A)) 片開き ;	380 386 14 148 579 740 7	基 基 基 m m m 基
道路付属施設工	式	1	6,318,749			
道路付属物工	式	1	6,318,749	1号防草コンクリート 2号防草コンクリート	37 16	m m

積算内訳書

工事名	令和8年度三隅・益田道路木部地区外整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				3号防草コンクリート	23	m
				4号防草コンクリート	5	m
				5号防草コンクリート	2	m
				6号防草コンクリート	3	m
				7号防草コンクリート	30	m
				8号防草コンクリート	24	m
				1号階段	15	m
				2号階段	39	m
				3号階段	6	m
				4号階段	3	m
				1号手摺	18	m
				1号里道	113	m
石・ブロック積(張)工	式	1	20,343			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	20,343	現場打天端コンクリート	0.3	m3
				(1号天端コンクリート)		
				コンクリート(1号) ;		
				目地板	0.1	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
法面工	式	1	474,350			
植生工	式	1	474,350	種子散布	1,790	m2
				肥料無し 1000m2以上 ;		
構造物撤去工	式	1	11,576,287			
防護柵撤去工	式	1	5,070	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	3	m
				(転落防止柵撤去)		
地盤補強材撤去工	式	1	902,693	地盤補強材撤去	1,091	m2
				ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ 引張強度 80kN/m～150kN/m ;		
道路付属物撤去工	式	1	281,039	プラスチック階段撤去	2	m
				45° 用 W=1000 ;		
				ふとんかご	20	m
				(ふとんかご撤去)		
				スロープ式 高さ50cm×幅120cm ;		

積算内訳書

工事名	令和8年度三隅・益田道路木部地区外整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				大型土のう (大型土のう撤去)	153 袋
構造物取壊し工	式	1	2,651,020	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	208 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	40 m3
				コンクリート構造物切断 無筋構造物 t=10cm以下；	2 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 t=15cm以下；	2,270 m2
排水構造物撤去工	式	1	231,311	暗渠排水管撤去 高密度ポリエチレン管撤去 撤去 無孔管 φ1000；	117 m
				暗渠排水管撤去 高密度ポリエチレン管撤去 撤去 無孔管 φ600；	95 m
				暗渠排水管撤去 高密度ポリエチレン管撤去 撤去 有孔管 φ300；	410 m
				暗渠排水管撤去 高密度ポリエチレン管撤去 撤去 有孔管 φ200；	176 m
仮橋・仮栈橋工	式	1	2,217,409	橋脚 (橋脚撤去)	30 t
				仮橋上部 (仮橋上部撤去) H形鋼主桁 撤去；	5.4 t
				切梁・腹起し (切梁・腹起し撤去)	9 t
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (覆工板撤去)	24 m2
				仮設高欄 (仮設高欄撤去)	12 m
				ガードレール型 撤去；	

積算内訳書

工事名	令和8年度三隅・益田道路木部地区外整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮橋・仮栈橋工	式	1	264,600	プレキャスト床版撤去	4 枚
				3500×1000×250 ; 支承・アンカー撤去 簡易ゴム支承、アンカー筋 ;	8 箇所
運搬処理工	式	1	5,023,145	殻運搬	208 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻運搬	40 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;	
				殻運搬	114 m3
				アスファルト殻 ;	
				殻処分	208 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	40 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;	
仮設工	式	1	2,028,000	殻処分	114 m3
				アスファルト殻 ;	
				現場発生品運搬	1 式
				仮橋(鋼材) ;	
交通管理工	式	1	2,028,000	現場発生品運搬	1 式
				転落防止柵、プレキャスト床版、支承・アンカー ;	
直接工事費	式	1	180,747,317		
共通仮設費	式	1	14,406,580		
共通仮設費	式	1	3,616,580		
運搬費	式	1	1,144,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	1,228,580	システム初期費(ICT)	1 式
				ICT活用効果等調査費用	1 式

積算内訳書

工事名	令和 8 年度三隅・益田道路本部地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,244,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,790,000	
純工事費	式	1	195,153,897	
現場管理費	式	1	62,994,000	
工事原価	式	1	258,147,897	
一般管理費等	式	1	41,882,103	
工事価格	式	1	300,030,000	