

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度三隅・益田道路大浜地区外整備工事
工事地名	島根県益田市西平原町～益田市久城町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	203日間	自 令和 8年 9月10日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度三隅・益田道路大浜地区外整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	143,053,900		
道路土工		式	1	16,554,441		
掘削工 (ICT)		式	1	574,420	掘削 (ICT)	1,400 m3
路体盛土工		式	1	10,874,621	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
					路体 (築堤) 盛土	1,000 m3
					2.5m以上4.0m未満 ;	
					路体 (築堤) 盛土	510 m3
					2.5m未満 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
路体盛土工 (ICT)		式	1	2,878,078	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	11,690 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	2,227,322	法面整形 (切土部) (ICT)	590 m2
					ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	3,320 m2
					法面締固め無し ;	
排水構造物工		式	1	21,998,028		
作業土工		式	1	1,505,194		
側溝工		式	1	6,966,934	プレキャストU型側溝	525 m
					(PU1-B300-H300)	
					プレキャストU型側溝	26 m
					(PU2-B300-H300)	
					プレキャストU型側溝	3 m
					(1号横断側溝)	
					側溝蓋	49 枚
(PC3-B300)						
					300 41.2×9.5×50 ;	
					側溝蓋	3 枚

積算内訳書

工事名	令和8年度三隅・益田道路大浜地区外整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				(グレーチング 蓋) T-14 横断用 B300用 L1000 並目 滑止 ボルト 固定；		
管渠工	式	1	221,920	1号管渠	40	m
集水樹・マンホール工	式	1	4,217,020	現場打ち集水樹 (G1-B500-L500-H700) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	3	箇所
				現場打ち集水樹 (G2-B500-L500-H700) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	70	箇所
				現場打ち集水樹 (1号集水樹) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	1	箇所
				蓋 (グレーチング 蓋) T-2 500×500用 落込 細目 滑止 ボルト固定；	1	枚
				蓋 (グレーチング 蓋) T-14 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定 ；	2	枚
				蓋 (グレーチング 蓋) T-2 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定；	1	枚
排水工	式	1	9,086,960	縦排水 (TH-1-1) 内幅 240mm 内高 240mm；	160	m
				1号縦排水蓋	123	枚
防護柵工	式	1	21,925,700			
防止柵工	式	1	21,925,700	基礎ブロック、鋼管基礎 (1号鋼管基礎) 鋼管基礎 φ101.6×3.2×800；	252	基
				基礎ブロック、鋼管基礎	133	基

積算内訳書

工事名	令和8年度三隅・益田道路大浜地区外整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					(2号鋼管基礎) 鋼管基礎 φ101.6×3.2×700 ; 基礎ブロック, 鋼管基礎 (3号鋼管基礎) 鋼管基礎 φ101.6×3.2×600 ; 金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵(A)) 2m以下 2m ; 金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵(B)) 2m以下 2m ; 金網・支柱(立入防止柵) (立入防止柵(C)) 2m以下 2m ;	324 498 255 641	基 m m m
道路付属施設工		式	1	12,685,561			
道路付属物工		式	1	12,685,561	1号里道 1号階段 2号階段 3号階段 4号階段 1号防護コンクリート	593 5 18 17 115 1 m m m m m 箇所	
石・ブロック積(張)工		式	1	42,649,778			
作業土工		式	1	471,796			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	42,177,982	現場打基礎コンクリート (1号基礎コンクリート) コンクリート(1号) 底幅 55cm 高さ 35cm ; コンクリート(間知)ブロック積 (1号ブロック積) 粗面 控え35cm ; 胴込・裏込材(砕石) (裏込材)	225 961 425 m m2 m3	

積算内訳書

工事名	令和8年度三隅・益田道路大浜地区外整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生砕石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート) コンクリート(1号) ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 足場 安全ネット必要 ;	21 2 1	m3 m2 式
法面工	式	1	2,959,430			
植生工	式	1	1,671,800	種子散布 肥料無し 1000m2以上 ; 植生マット 植生マット工 250m2以上500m2未満 ;	3,320 250	m2 m2
かご工	式	1	1,287,630	1号かご枠 2号かご枠 ふとんかご (1号ふとんかご) 幅 120cm 高さ 60cm スロープ 式 高さ60cm×幅120 cm 割栗石 150-200 ;	11 9 4	m2 m2 m
構造物撤去工	式	1	22,824,962			
構造物取壊し工	式	1	1,689,075	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	5 40 1,690	m3 m3 m2
排水構造物撤去工	式	1	5,804	蓋版撤去 (グレーチング 蓋) T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定 ; 蓋版撤去 (グレーチング 蓋)	1 1	枚 枚

積算内訳書

工事名	令和8年度三隅・益田道路大浜地区外整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					T-2 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定； 蓋版撤去 (グレーチング 蓋) 9 枚		
					T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定； 蓋版撤去 (グレーチング 蓋) 1 枚		
					T-2 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定；		
仮橋・仮栈橋工	式	1	11,941,985	橋脚	562	t	
				仮橋上部	238	t	
				H形鋼主桁 撤去； 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	1,100	m2	
				仮設高欄 単管パイプ型 撤去；	272	m	
運搬処理工	式	1	9,188,098	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	5	m3	
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	40	m3	
				殻運搬 アスファルト殻；	84	m3	
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	5	m3	
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	40	m3	
				殻処分 アスファルト殻；	84	m3	
				現場発生品運搬 グレーチング 蓋；	1	式	
				現場発生品運搬 仮橋；	1	式	
				仮設工	式	1	1,456,000
交通管理工	式	1	1,456,000				

積算内訳書

工事名	令和8年度三隅・益田道路大浜地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	143,053,900	
共通仮設費	式	1	11,945,580	
共通仮設費	式	1	3,405,580	
運搬費	式	1	1,144,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,228,580	システム初期費(ICT) 1 式 ICT活用効果等調査費用 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,033,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,540,000	
純工事費	式	1	154,999,480	
現場管理費	式	1	50,028,000	
工事原価	式	1	205,027,480	
一般管理費等	式	1	34,322,520	
工事価格	式	1	239,350,000	