

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事
工事地名	島根県邑智郡川本町川下地先

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	207日間	自	令和 8年 9月 1日
		至	令和 9年 3月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	198,535,487		
河川土工	式	1	68,901,243		
掘削工 (ICT)	式	1	295,416	掘削 (ICT)	720 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工	m3	670	4,222,251	路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満；	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
路床盛土工	m3	570	1,622,026	路床盛土	1 式
				2.5m未満；	
				路床盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満；	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
盛土工 (ICT)	m3	14,430	49,634,269	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
路床盛土工 (ICT)	m3	6,530	11,776,135	路床盛土 (ICT)	1 式
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,351,146	法面整形 (盛土部) (ICT)	2,580 m2
				法面締固め無し；	

積算内訳書

工事名	令和8年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
護岸基礎工	式	1	1,464,120	
基礎工	式	1	1,464,120	護岸基礎ブロック据付 (1号プレキャスト基礎) 底幅60cm 高さ70cm ; 36 m
法覆護岸工	式	1	50,177,707	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	49,736,604	平ブロック張 (1号張ブロック) 控350mm ; 1,355 m2 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 47 m2
護岸付属物工	式	1	181,400	1号端止 1 箇所
植生工	式	1	259,703	人工張芝 わら芝 ; 370 m2
カルバート工	式	1	10,641,653	
作業土工	式	1	126,825	
場所打函渠工	式	1	5,827,915	均しコンクリート 59 m2 コンクリート(1号) 敷厚 10cm ; コンクリート 68 m3 内空幅 2.3m 内空高さ 1.2m コンクリート(2号) 一般 養生 コンクリート夜間割増無 ; 鉄筋 0.36 t (組立) SD345 D13 ; 鉄筋 1.26 t (加工・組立) SD345 D13 ; 鉄筋 1.57 t (組立) SD345 D16～D25 ;

積算内訳書

工事名		令和8年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋 (加工・組立) SD345 D16～D25 ;	1.79	t
				目地板 コゑム発泡体t=20 ;	6	m2
				止水板 CF(塩ビ製)200×5 ;	14	m
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
				支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] ;	1	式
翼壁工	式	1	2,271,762	均しコンクリート コンクリート(1号) 敷厚 10cm ;	24	m2
				コンクリート コンクリート(2号) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;	25	m3
				鉄筋 (組立) SD345 D13 ;	0.04	t
				鉄筋 (加工・組立) SD345 D13 ;	1.11	t
				鉄筋 (加工・組立) SD345 D16～D25 ;	0.39	t
				目地板 コゑム発泡体t=20 ;	2	m2
				止水板 CF(塩ビ製)200×5 ;	6	m
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				足場 安全ネット必要 ;	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
取付水路工	式	1	2,415,151	均しコンクリート	43	m2
				コンクリート(1号) 敷厚 10cm；		
				コンクリート	29	m3
				コンクリート(2号)；		
				鉄筋	1.45	t
				(加工・組立)		
				SD345 D13；		
				目地板	7	m2
				ゴム発泡体t=20；		
				止水板	11	m
				CF(塩ビ製)200×5；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
付属物設置工	式	1	1,572,100			
防止柵工	式	1	1,572,100	転落(横断)防止柵	158	m
				柵高 1.1m 土中建込 塗装(白)；		
付帯道路工	式	1	58,810,452			
防草コンクリート	式	1	3,738,592	1号防草コンクリート	158	m
				2号防草コンクリート	389	m
作業土工	式	1	197,818			
アスファルト舗装工	式	1	13,708,800	表層(車道・路肩部)	4,800	m2
				密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
アスファルト舗装工	式	1	3,409,480	下層路盤(歩道部)	1,040	m2
				(路盤)		
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm；		
				表層(歩道部)	1,010	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上；		
坂路工	式	1	1,919,760	PS-1-W3000	44	m
				1号坂路	19	m

積算内訳書

工事名		令和8年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ) C種(180/210×300×600) ;	10 m
側溝工	式	1	27,170,740	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 (PU1-B360-H300)	113	m
				ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 (PU1-B450-H450)	42	m
				ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 (PU2-B300-H400)	69	m
				管(函)渠型側溝 (1号管渠型側溝) 幅 30cm 高さ 30cm ;	40	m
				1号縁石型側溝	112	m
				自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	62	m
				自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	2	m
				自由勾配側溝 (3号自由勾配側溝)	3	m
				自由勾配側溝 (4号自由勾配側溝)	40	m
				自由勾配側溝 (5号自由勾配側溝)	3	m
				自由勾配側溝 (6号自由勾配側溝)	73	m
				自由勾配側溝 (7号自由勾配側溝)	32	m
				自由勾配側溝 (8号自由勾配側溝)	15	m
				自由勾配側溝 (9号自由勾配側溝)	7	m
				自由勾配側溝 (10号自由勾配側溝)	7	m
				自由勾配側溝	3	m

積算内訳書

工事名		令和8年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(11号自由勾配側溝)		
				自由勾配側溝	8	m
				(12号自由勾配側溝)		
				自由勾配側溝	12	m
				(13号自由勾配側溝)		
				自由勾配側溝	11	m
				(14号自由勾配側溝)		
				自由勾配側溝	8	m
				(15号自由勾配側溝)		
				自由勾配側溝	81	m
				(16号自由勾配側溝)		
				1号鋼製排水溝	12	m
				ヒューム管(B形管)	65	m
				(P4-D600)		
				外圧管1種；		
				鉄筋コンクリート台付管	39	m
				(CP-PH-D300)		
				重圧管(1種)；		
集水桝工	式	1	5, 275, 930	現場打ち集水桝	1	箇所
				(G1-B600-L600-H1000)		
				コンクリート(1号)；		
				現場打ち集水桝	3	箇所
				(G1-B600-L600-H1200)		
				コンクリート(1号)；		
				現場打ち集水桝	3	箇所
				(G1-B800-L800-H1000)		
				コンクリート(1号)；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(G1-B800-L800-H1200)		
				コンクリート(1号)；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				(G1-B800-L800-H1400)		
				コンクリート(1号)；		
				現場打ち集水桝	1	箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(G2-B800-L800-H1000) コンクリート(1号) ; 現場打ち集水桝 (1号集水桝)	1 箇所
				コンクリート(1号) ; 現場打ち集水桝 (2号集水桝)	3 箇所
				コンクリート(1号) ; 現場打ち集水桝 (3号集水桝)	1 箇所
				コンクリート(1号) ; 現場打ち集水桝 (4号集水桝)	1 箇所
				コンクリート(1号) ; 現場打ち集水桝 (5号集水桝)	2 箇所
				コンクリート(1号) ; 現場打ち集水桝 (6号集水桝)	2 箇所
				コンクリート(1号) ; 1号街渠桝	6 箇所
				2号街渠桝	4 箇所
				1号管渠型側溝桝	2 箇所
				蓋 (グレチング 蓋)	1 枚
				T-2 500×500用 落込 細目 滑止 ボルト固定 ; 蓋 (グレチング 蓋)	5 枚
				T-2 600×600用 落込 細目 滑止 ボルト固定 ; 蓋 (グレチング 蓋)	2 枚
				T-25 600×600用 落込 細目 滑止 ボルト固定 ; 蓋 (グレチング 蓋)	7 枚

積算内訳書

工事名	令和8年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				T-2 800×800用 落込 細目 滑止 ボルト固定； 蓋 (グレーチング 蓋)	3 枚
				T-25 600×1600用 落込 細目 滑止 ボルト固定； 蓋 (縞鋼板蓋)	2 枚
				600×600用 t=3.2mm メッキ； 蓋 (縞鋼板蓋)	2 枚
				800×800用 t=3.2mm メッキ； 足掛金具 W300；	44 個
法面排水工	式	1	1,439,500	1号法面排水 蓋 (グレーチング 蓋)	1 箇所 3 枚
				T-2 800×1000用 落込 並目 ボルト固定； 蓋 (グレーチング 蓋)	2 枚
				T-14 800×1000用 落込 並目 ボルト固定；	
縁石工	式	1	1,949,832	歩車道境界ブロック (BB-1-3(200)) B種(180/205×250×600)；	216 m
構造物撤去工	式	1	5,720,212		
防護柵撤去工	式	1	1,059,215	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-4E； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 コンクリート建込； 目隠しフェンス撤去	249 m 179 m 59 m
大型土のう撤去工	式	1	111,786	大型土のう撤去	124 袋
構造物取壊し工	式	1	2,986,115	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版破碎	179 m3 2,160 m2

積算内訳書

工事名	令和８年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
運搬処理工	式	1	1, 563, 096	殻運搬	179	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	97	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	179	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	97	m3
				アスファルト殻；		
廃材運搬処理	0. 9	m3				
廃プラスチック類；						
現場発生品運搬	1	式				
				ガードレール、転落防止柵、目隠しフェンス；		
仮設工	式	1	1, 248, 000			
交通管理工	式	1	1, 248, 000			
直接工事費	式	1	198, 535, 487			
共通仮設費	式	1	15, 372, 350			
共通仮設費	式	1	2, 527, 350			
技術管理費	式	1	1, 164, 350	システム初期費(ICT)	1	式
				ICT活用効果等調査費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 363, 000			
共通仮設費（率計上）	式	1	12, 845, 000			
純工事費	式	1	213, 907, 837			
現場管理費	式	1	46, 717, 000			

積算内訳書

工事名	令和 8 年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	260, 624, 837	
一般管理費等	式	1	42, 245, 163	
工事価格	式	1	302, 870, 000	