

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路黒松東地区第 3 改良工事
工事地名	島根県大田市温泉津町～江津市黒松町地内

2. 工事内容

1) 事務所名 浜田河川国道事務所 工務課
2) 主 工 種 道路改良工事
3) 工 期 183日間 自 令和 8年 9月30日
至 令和 9年 3月31日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路黒松東地区第3改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	136,765,238		
道路土工		式	1	42,458,801		
掘削工		式	1	18,463,748	掘削 軟岩 オープンカット 障害無 3,000m3以上5,000m3未 満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 軟岩； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	3,110 1 1 1 m3 式 式 式
掘削工(ICT)		式	1	9,338,504	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満； 掘削(ICT) 土砂 片切掘削；	31,560 40 m3 m3
路体盛土工		式	1	792,450	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	150 m3
路体盛土工(ICT)		式	1	9,611,820	路体(築堤)盛土(ICT)	39,850 m3
路床盛土工(ICT)		式	1	177,888	路床盛土(ICT)	510 m3
法面整形工		式	1	719,840	法面整形(切土部) 現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；	220 m2
法面整形工(ICT)		式	1	3,354,551	法面整形(切土部)(ICT) け質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 軟岩I； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	1,700 100 3,510 m2 m2 m2
地盤改良工		式	1	1,940,338		

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路黒松東地区第3改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路床安定処理工	式	1	1,454,816	安定処理	33	m2
				安定処理(A)		
				1m以下 固化材100m2あたり使用量 6.5t/100m2		
				セメント系固化材(一般軟弱土用)(フレコン)；		
				安定処理	156	m2
				安定処理(B)		
				1m以下 固化材100m2あたり使用量 7.18t/100m2		
				セメント系固化材(一般軟弱土用)(フレコン)；		
				安定処理	39	m2
				安定処理(C)		
固結工	式	1	485,522	1m以下 固化材100m2あたり使用量 10.05t/100m		
				2 セメント系固化材(一般軟弱土用)(フレコン)；		
				安定処理	81	m2
				安定処理(D)		
				1m以下 固化材100m2あたり使用量 12.92t/100m		
				2 セメント系固化材(一般軟弱土用)(フレコン)；		
				安定処理	46	m2
				安定処理(E)		
				1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 16.9t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用)(フレコン)		
				；		
法面工	式	1	9,268,490	安定処理	50	m2
				安定処理(F)		
				1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 20.59t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用)(フレコン)		
				；		
				中層混合処理	65	m3
				中層混合処理(A)		
				改良深度 3m 施工規模 82m 3 ；		
				中層混合処理	17	m3
				中層混合処理(B)		
				改良深度 3.1m 施工規模 82m 3 ；		

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路黒松東地区第3改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	8,784,890	種子散布 肥料無し 1000m2以上； 客土吹付 厚1cm 客土吹付工 500m2以上1000m2未満； 植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満； 植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満；	3,370 990 400 510	m2 m2 m2 m2
かご工	式	1	483,600	ふとんかご (1号ふとんかご) 幅 120 c m 高さ 60 c m スロープ式 高さ60cm× 幅120cm 割栗石 150-200mm；	30	m
擁壁工	式	1	38,857,756			
作業土工	式	1	1,015,942			
ジオキスタール補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	34,664,452	補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎) コンクリート(1号)； 補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎) 基礎材無 コンクリート(1号)； 補強土壁壁面材組立・設置 補強材取付 碎石投入 まき出し・敷均し、締固め 水平排水材 不織布 t=4 W=300； 天端排水材 不織布 635N/5cm； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 吸出し防止材 不織布 635N/5cm；	3 48 415 4,321 152 2,942 1,372 463 6 255	m m m2 m2 m3 m3 m m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路黒松東地区第3改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
シオキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	3,177,362	基盤排水層	131	m3
				C-40 ;		
				1号笠石コンクリート	45	m
				1号間詰コンクリート	2	箇所
				2号間詰コンクリート	3	箇所
				補強土壁基礎	6	m
				(1号補強土壁基礎)		
				コンクリート(1号) ;		
				補強土壁基礎	6	m
				(1号補強土壁基礎)		
石・ブロック積(張)工	式	1	2,570,902	基礎材無 コンクリート(1号) ;		
				補強土壁壁面材組立・設置	48	m2
				補強材取付	238	m2
				砕石投入	17	m3
				まき出し・敷均し、締固め	258	m3
				水平排水材	105	m
				不織布 t=4 W=300 ;		
				天端排水材	31	m2
				不織布 635N/5cm ;		
				目地板	0.3	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				吸出し防止材	44	m2
				不織布 635N/5cm ;		
				基盤排水層	23	m3
				C-40 ;		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2,570,902	2号笠石コンクリート	6	m
				1号間詰コンクリート	1	箇所
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2,570,902	現場打基礎コンクリート	26	m
				(1号基礎コンクリート)		
				基礎材無 コンクリート(1号) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ;		
コンクリート(間知)ブロック積	式	1	2,570,902	コンクリート(間知)ブロック積	61	m2

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路黒松東地区第3改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(1号ブロック積) 粗面 控え35cm ; 胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート) コンクリート(1号) ;	22 m3 2 m3
排水構造物工	式	1	19, 106, 936		
作業土工	式	1	400, 675		
側溝工	式	1	2, 871, 140	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) プレキャストU型側溝 (1号側溝) 側溝蓋 (グレーチング 蓋) T-2 B300用 L1000 U字溝用 細目 滑止 ; 側溝蓋 (グレーチング 蓋) T-2 B400用 L1000 U字溝用 細目 滑止 ;	111 m 116 m 2 枚 3 枚
管渠工	式	1	529, 760	鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D600) 重圧管(1種) ;	11 m
集水桝・マンホール工	式	1	1, 213, 280	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H800) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1400) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝	1 箇所 2 箇所 1 箇所 4 箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路黒松東地区第3改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(G2-B500-L500-H700) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝	3	箇所
				(G2-B600-L600-H800) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝	1	箇所
				(1号集水桝) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ; 蓋	1	枚
				(グレチング 蓋) T-2 500×500用 落込 細目 滑止 ボルト固定 ; 蓋	2	枚
				(グレチング 蓋) T-2 600×600用 落込 細目 滑止 ボルト固定 ; 蓋	1	枚
				(グレチング 蓋) T-25 800×800用 落込 並目 ボルト固定 ; 足掛金具 W300 ;	6	個
地下排水工	式	1	1,369,223	地下排水 (TP-1-2) 据付 波状管 シングル構造 呼径200mm ;	28	m
				地下排水 (1号地下排水) 据付 波状管 シングル構造 呼径150mm ;	56	m
				地下排水 (2号地下排水) 据付 波状管 各種 50～150mm ;	47	m
				地下排水 (3号地下排水) 据付 波状管 シングル構造 呼径200mm ;	15	m
				1号斜面排水 t=35 W=170 3連管タイプ 全透水型 ;	27	m

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路黒松東地区第3改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
場所打水路工	式	1	923,800	現場打水路 (1号場所打水路) 900 900 コンクリート(1号) ;	20	m
排水工	式	1	11,799,058	小段排水 (1号小段排水)	197	m
				小段排水 (2号小段排水)	186	m
				側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm ;		
				縦排水 (TH-1-1)	14	m
				側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm ;		
				水平排水層	178	m
				基盤排水層	344	m2
				1号縦排水蓋	15	枚
道路付属施設工	式	1	4,741,860			
道路付属物工	式	1	4,741,860	1号張コンクリート	29	m
				1号里道	65	m
				2号里道	63	m2
				1号階段	41	m
				2号階段	22	m
				3号階段	6	m
仮設工	式	1	16,546,155			
掘削工	式	1	177,201	掘削	120	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;		
				掘削	50	m3
				土砂 片切掘削 ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満 ;		
路体盛土工	式	1	4,909,631	路体(築堤)盛土 4.0m以上 ;	14,450	m3

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路黒松東地区第3改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路床盛土工	式	1	583,058	路体(築堤)盛土	280	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
				路体(築堤)盛土	270	m3
				2.5m未満；		
埋土工	式	1	199,270	路床盛土	1,060	m3
				4.0m以上；		
				路床盛土	40	m3
				2.5m未満；		
法面整形工	式	1	1,032,246	埋土	1,395	m3
				2.5m以上；		
				埋土	5	m3
				2.5m未満；		
植生工	式	1	657,200	法面整形(切土部)	30	m2
				現場制約無し 軽質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(盛土部)	2,480	m2
				法面締固め無し 現場制約無し；		
作業土工	式	1	170,112	種子散布	2,480	m2
				肥料無し 1000m2以上；		
側溝工	式	1	1,892,325	プレキャストU型側溝	30	m
				(PU1-B300-H300)		
				プレキャストU型側溝	9	m
				(1号側溝)		
				プレキャストU型側溝	30	m
				(2号側溝)		
				プレキャストU型側溝	82	m
				(3号側溝)		
				プレキャストU型側溝	4	m
				(4号側溝)		
側溝蓋	式	1	1,892,325	側溝蓋	35	枚
				(PC2-B300)		
				300 40×10×60；		
				側溝蓋	2	枚

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路黒松東地区第3改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(グレーチング 蓋) T-25 B300用 L1000 横断用 並目 滑止 ボルト固 定；	
管渠工	式	1	354,750	暗渠排水管 (1号排水管) 据付 波状管 シングル構造 呼径400mm；	33 m
集水桝・マンホール工	式	1	546,570	現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H800) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	1 箇所
				現場打ち集水桝 (G2-B600-L600-H800) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	3 箇所
				現場打ち集水桝 (G2-B700-L700-H900) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	2 箇所
				蓋 (GC-B1000-L1000) コンクリート蓋；	2 枚
				蓋 (グレーチング 蓋) T-25 500×500用 落込 並目 ボルト固定；	1 枚
排水工	式	1	632,580	縦排水 (TH-1-1) 側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm；	26 m
アスファルト舗装工	式	1	2,703,216	下層路盤(車道・路肩部) 路盤 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 200mm；	700 m2
				下層路盤(歩道部) 路盤 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 200mm；	48 m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	722 m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	22 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路黒松東地区第3改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ；	
路側防護柵工	式	1	2,284,680	ガードレール Gr-C-4E 白 100m以上 曲線部補正無；	237 m
道路付属物工	式	1	387,556	土のう 耐候性 3年対応；	377 袋
構造物取壊し工	式	1	10,847	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	0.2 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	12 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	7 m2
運搬処理工	式	1	4,913	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	0.2 m3
				殻運搬 アスファルト殻；	0.4 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.2 m3
				殻処分 アスファルト殻；	0.4 m3
仮設工	式	1	1,274,000		
交通管理工	式	1	1,274,000		
橋梁下部	式	1	27,787,469		
橋台工	式	1	27,787,469		
作業土工	式	1	1,218,163		
橋台躯体工	式	1	26,569,306	均しコンクリート コンクリート(1号) 敷厚 10 c m；	48 m2
				コンクリート コンクリート(2号) 一般養生 コンクリート夜間割増無；	347 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路黒松東地区第3改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋 (加工・組立) SD345 D13 ;	0.5	t
				鉄筋 (加工・組立) SD345 D16～D25 ;	6.58	t
				鉄筋 (組立) SD345 D16～D25 ;	0.11	t
				鉄筋 (加工・組立) SD345 D29～D32 ;	17.82	t
				鉄筋 (組立) SD345 D29～D32 ;	0.7	t
				鉄筋 (加工・組立) SD345 D35 ;	9.92	t
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				型枠 円形空洞型枠 φ150 ;	1	式
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
				水抜パイプ VUφ50 フィルター無 ;	4	m
				排水材設置(構造物背面排水材) W=400 t=30 全透水タイプ ;	14	m
直接工事費	式	1	164,552,707			
共通仮設費	式	1	19,607,380			
共通仮設費	式	1	4,288,380			

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路黒松東地区第3改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	1,884,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,236,380	システム初期費(ICT) 1 式
				道路施設基本データ作成費用 1 式
				ICT活用効果等調査費用 1 式
				六価クロム溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,168,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,319,000	
純工事費	式	1	184,160,087	
現場管理費	式	1	53,090,000	
工事原価	式	1	237,250,087	
一般管理費等	式	1	38,939,913	
工事価格	式	1	276,190,000	