

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                        |
|------|------------------------|
| 工事名  | 令和8年度福光・浅利道路松井地区第1改良工事 |
| 工事地名 | 島根県江津市後地町地内            |

## 2. 工事内容

|          |               |   |             |
|----------|---------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 浜田河川国道事務所 工務課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事        |   |             |
| 3) 工 期   | 169日間         | 自 | 令和 8年10月14日 |
|          |               | 至 | 令和 9年 3月31日 |
|          |               |   |             |
| 4) 工事概要  |               |   |             |
|          |               |   |             |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和 8 年度福光・浅利道路松井地区第 1 改良工事 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 道路改良       | 式                          | 1   | 113,810,526 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 道路土工       | 式                          | 1   | 26,784,411  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 掘削工        | 式                          | 1   | 6,971,522   | <div>掘削 9,300 m3</div> <div>土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土；</div> <div>掘削 1,330 m3</div> <div>軟岩 オープンカット 障害無 3,000m3以上5,000m3未満；</div> <div>掘削 830 m3</div> <div>軟岩 オープンカット 障害無 3,000m3以上5,000m3未満；</div> <div>土砂等運搬 1 式</div> <div>軟岩；</div> <div>押土(ルーズ) 1 式</div> <div>土砂 5,000m3未満；</div> <div>積込(ルーズ) 1 式</div> <div>土砂 土量50,000m3未満；</div> |
| 掘削工 (ICT)  | 式                          | 1   | 8,543,568   | <div>掘削 (ICT) 10,840 m3</div> <div>土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；</div> <div>掘削 (ICT) 660 m3</div> <div>土砂 片切掘削；</div> <div>土砂等運搬 1 式</div> <div>土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；</div> <div>土砂等運搬 1 式</div> <div>土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；</div> <div>積込(ルーズ) 1 式</div> <div>土砂 土量50,000m3未満；</div>                                                                    |
| 路体盛土工      | 式                          | 1   | 833,936     | <div>路体 (築堤) 盛土 260 m3</div> <div>2.5m以上4.0m未満；</div> <div>路体 (築堤) 盛土 120 m3</div> <div>2.5m未満；</div>                                                                                                                                                                                                                                                 |

# 積算内訳書

| 工事名         | 令和8年度福光・浅利道路松井地区第1改良工事 |     |            |                                   |           |
|-------------|------------------------|-----|------------|-----------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                    | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                           |           |
| 路体盛土工 (ICT) | 式                      | 1   | 5,431,062  | 路体(築堤)盛土 (ICT)                    | 22,620 m3 |
| 路床盛土工       | 式                      | 1   | 56,616     | 路床盛土                              | 70 m3     |
| 路床盛土工 (ICT) | 式                      | 1   | 156,195    | 2.5m以上4.0m未満 ;<br>路床盛土 (ICT)      | 450 m3    |
| 埋土工         | 式                      | 1   | 639,441    | 埋土                                | 1,710 m3  |
|             |                        |     |            | 2.5m以上 ;<br>埋土                    | 90 m3     |
|             |                        |     |            | 2.5m未満 ;                          |           |
| 法面整形工       | 式                      | 1   | 621,680    | 法面整形(切土部)                         | 190 m2    |
|             |                        |     |            | 現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩 ;           |           |
| 法面整形工 (ICT) | 式                      | 1   | 3,530,391  | 法面整形(切土部) (ICT)                   | 2,850 m2  |
|             |                        |     |            | 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 ;                  |           |
|             |                        |     |            | 法面整形(切土部) (ICT)                   | 400 m2    |
|             |                        |     |            | 軟岩I ;                             |           |
|             |                        |     |            | 法面整形(盛土部) (ICT)                   | 1,480 m2  |
|             |                        |     |            | 法面締固め無し ;                         |           |
| 地盤改良工       | 式                      | 1   | 61,586,515 |                                   |           |
| 固結工         | 式                      | 1   | 61,586,515 | 中層混合処理                            | 266 m3    |
|             |                        |     |            | 中層混合処理 (A)                        |           |
|             |                        |     |            | 中層混合処理                            | 846 m3    |
|             |                        |     |            | 中層混合処理 (B)                        |           |
|             |                        |     |            | 中層混合処理                            | 1,368 m3  |
|             |                        |     |            | 中層混合処理 (C)                        |           |
|             |                        |     |            | 中層混合処理                            | 114 m3    |
|             |                        |     |            | 中層混合処理 (D)                        |           |
|             |                        |     |            | 中層混合処理                            | 1,863 m3  |
|             |                        |     |            | 中層混合処理 (E)                        |           |
|             |                        |     |            | 中層混合処理                            | 2,000 m3  |
|             |                        |     |            | 中層混合処理 (F)                        |           |
|             |                        |     |            | 改良深度 5m 施工規模 7220m <sup>3</sup> ; |           |
|             |                        |     |            | 中層混合処理                            | 763 m3    |

# 積算内訳書

| 工事名                  | 令和8年度福光・浅利道路松井地区第1改良工事 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別           | 単 位                    | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      |                        |     |           | 中層混合処理(G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 法面工                  | 式                      | 1   | 4,277,420 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 植生工                  | 式                      | 1   | 4,277,420 | <div>種子散布</div> <div>肥料無し 500m2以上1000m2未満；</div> <div>客土吹付</div> <div>厚1cm 客土吹付工 250m2以上500m2未満；</div> <div>植生基材吹付</div> <div>3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；</div> <div>植生基材吹付</div> <div>5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；</div>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 石・ブロック積(張)工          | 式                      | 1   | 1,362,635 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| コンクリートブロック工(間知ブロック張) | 式                      | 1   | 1,362,635 | <div>現場打基礎コンクリート</div> <div>(1号基礎コンクリート)</div> <div>コンクリート(1号) 底幅 43 c m 高さ 47 c m；</div> <div>現場打小口止コンクリート</div> <div>(1号小口止)</div> <div>コンクリート(1号)；</div> <div>現場打小口止コンクリート</div> <div>(2号小口止)</div> <div>コンクリート(1号)；</div> <div>間知ブロック張</div> <div>(1号ブロック張)</div> <div>150kg/個未満 粗面 再生碎石 RC-40 コンクリート(1号) 遮水シート無；</div> <div>水抜きパイプ</div> <div>VU-150；</div> <div>土砂流出防止網</div> <div>現場打天端コンクリート</div> <div>(1号天端コンクリート)</div> <div>コンクリート(1号)；</div> |

# 積算内訳書

|            |                            |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------|----------------------------|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工事名        | 令和 8 年度福光・浅利道路松井地区第 1 改良工事 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 工事区分・工種・種別 |                            | 単 位 | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 排水構造物工     |                            | 式   | 1   | 15, 439, 614 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 作業土工       |                            | 式   | 1   | 735, 600     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 側溝工        |                            | 式   | 1   | 7, 933, 880  | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝<br>(PU1-B300-H300)131m<br>ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝<br>(PU3-B300-H300)17m<br>ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝<br>(PU3-B300-H300)21m<br>基礎材無；<br>ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝<br>(1号側溝)27m<br>ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝<br>(2号側溝)90m<br>ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝<br>(1号水路)103m<br>側溝蓋<br>(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋)27枚<br>B300 L=1000 横断用 T-25 並目 ボルト固定；              |  |
| 集水桝・マンホール工 |                            | 式   | 1   | 1, 687, 760  | 現場打ち集水桝<br>(G1-B500-L500-H700)3箇所<br>現場打材 コンｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無；<br>現場打ち集水桝<br>(G1-B500-L500-H700)1箇所<br>現場打材 コンｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無；<br>現場打ち集水桝<br>(G1-B600-L600-H800)1箇所<br>現場打材 コンｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無；<br>現場打ち集水桝<br>(G2-B500-L500-H700)3箇所<br>現場打材 コンｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無；<br>現場打ち集水桝<br>(1号集水桝)7箇所 |  |

## 積算内訳書

|                    |                            |     |     |     |                                  |     |    |
|--------------------|----------------------------|-----|-----|-----|----------------------------------|-----|----|
| 工事名                | 令和 8 年度福光・浅利道路松井地区第 1 改良工事 |     |     |     |                                  |     |    |
| 工事区分・工種・種別         |                            | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                          |     |    |
|                    |                            |     |     |     | 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；         |     |    |
|                    |                            |     |     |     | 現場打ち集水桝                          | 2   | 箇所 |
|                    |                            |     |     |     | (2号集水桝)                          |     |    |
|                    |                            |     |     |     | 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；         |     |    |
|                    |                            |     |     |     | 蓋                                | 4   | 枚  |
|                    |                            |     |     |     | (クレーンク 蓋)                        |     |    |
|                    |                            |     |     |     | T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定     |     |    |
|                    |                            |     |     |     | ；                                |     |    |
|                    |                            |     |     |     | 蓋                                | 1   | 枚  |
|                    |                            |     |     |     | (クレーンク 蓋)                        |     |    |
|                    |                            |     |     |     | T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定     |     |    |
|                    |                            |     |     |     | ；                                |     |    |
|                    |                            |     |     |     | 蓋                                | 2   | 枚  |
|                    |                            |     |     |     | (クレーンク 蓋)                        |     |    |
|                    |                            |     |     |     | T-2 500×500用 110° 開閉 細目 クリップ 固定； |     |    |
|                    |                            |     |     |     | 蓋                                | 10  | 枚  |
|                    |                            |     |     |     | (GC-B500-L500)                   |     |    |
|                    |                            |     |     |     | GC-B500-L500；                    |     |    |
|                    |                            |     |     |     | 蓋                                | 4   | 枚  |
|                    |                            |     |     |     | (GC-B900-L900)                   |     |    |
|                    |                            |     |     |     | GC-B900-L900；                    |     |    |
|                    |                            |     |     |     | 足掛金具                             | 4   | 個  |
|                    |                            |     |     |     | W300；                            |     |    |
|                    |                            |     |     |     | 地下排水                             | 120 | m  |
|                    |                            |     |     |     | (TP-1-1)                         |     |    |
|                    |                            |     |     |     | 据付 波状管 シングル構造 呼径300mm；           |     |    |
|                    |                            |     |     |     | 地下排水                             | 132 | m  |
|                    |                            |     |     |     | (1号地下排水)                         |     |    |
|                    |                            |     |     |     | 据付 波状管 シングル構造 呼径200mm；           |     |    |
|                    |                            |     |     |     |                                  |     |    |
| 縦排水                | 41                         | m   |     |     |                                  |     |    |
| (TH-1-1)           |                            |     |     |     |                                  |     |    |
| 内幅 240mm 内高 240mm； |                            |     |     |     |                                  |     |    |
|                    |                            |     |     |     | 1号縦排水蓋                           | 20  | 枚  |

# 積算内訳書

|            |                        |     |           |                               |     |    |
|------------|------------------------|-----|-----------|-------------------------------|-----|----|
| 工事名        | 令和8年度福光・浅利道路松井地区第1改良工事 |     |           |                               |     |    |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                       |     |    |
|            |                        |     |           | 水平排水層                         | 16  | m  |
| 道路附属施設工    | 式                      | 1   | 1,993,096 |                               |     |    |
| 道路附属物工     | 式                      | 1   | 1,993,096 | 1号里道                          | 172 | m  |
|            |                        |     |           | 1号階段                          | 17  | m  |
|            |                        |     |           | 2号階段                          | 8   | m  |
| 構造物撤去工     | 式                      | 1   | 291,727   |                               |     |    |
| 構造物取壊し工    | 式                      | 1   | 166,411   | コンクリート構造物取壊し                  | 6   | m3 |
|            |                        |     |           | 無筋構造物 機械施工；                   |     |    |
|            |                        |     |           | 舗装版切断                         | 5   | m  |
|            |                        |     |           | アスファルト舗装版 15cm以下；             |     |    |
|            |                        |     |           | 舗装版破碎                         | 186 | m2 |
|            |                        |     |           | アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；         |     |    |
| 運搬処理工      | 式                      | 1   | 125,316   | 殻運搬                           | 6   | m3 |
|            |                        |     |           | コンクリート殻(無筋)；                  |     |    |
|            |                        |     |           | 殻運搬                           | 9   | m3 |
|            |                        |     |           | アスファルト殻；                      |     |    |
|            |                        |     |           | 殻処分                           | 6   | m3 |
|            |                        |     |           | コンクリート殻(無筋)；                  |     |    |
|            |                        |     |           | 殻処分                           | 9   | m3 |
|            |                        |     |           | アスファルト殻；                      |     |    |
| 仮設工        | 式                      | 1   | 1,739,756 |                               |     |    |
| 掘削工        | 式                      | 1   | 147,149   | 掘削                            | 410 | m3 |
|            |                        |     |           | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； |     |    |
| 路体盛土工      | 式                      | 1   | 36,974    | 路体(築堤)盛土                      | 7   | m3 |
|            |                        |     |           | 2.5m未満；                       |     |    |
| 路床盛土工      | 式                      | 1   | 42,984    | 路床盛土                          | 8   | m3 |
|            |                        |     |           | 2.5m未満；                       |     |    |
| 法面整形工      | 式                      | 1   | 92,317    | 法面整形(切土部)                     | 100 | m2 |
|            |                        |     |           | 現場制約無 軽質土、砂及び砂質土、粘性土；         |     |    |
|            |                        |     |           | 法面整形(盛土部)                     | 30  | m2 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和 8 年度福光・浅利道路松井地区第 1 改良工事 |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                            |     |              | 法面締固め無 現場制約無；                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 作業土工       | 式                          | 1   | 118, 142     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 側溝工        | 式                          | 1   | 1, 302, 190  | プレキャストU型側溝 107 m<br>(PU1-B300-H300)                                                                                                                                                                                                                                  |
| 仮設工        | 式                          | 1   | 335, 352     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工事用道路工     | 式                          | 1   | 23, 352      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 交通管理工      | 式                          | 1   | 312, 000     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 橋梁下部       | 式                          | 1   | 57, 293, 249 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 橋台工        | 式                          | 1   | 42, 339, 540 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 作業土工       | 式                          | 1   | 4, 329, 540  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 橋台躯体工      | 式                          | 1   | 38, 010, 000 | 均しコンクリート 101 m2<br>コンクリート(1号) 敷厚 10 c m ；<br>コンクリート 587 m3<br>コンクリート(2号) 一般養生 コンクリート夜間割増無；<br>鉄筋 0. 64 t<br>(加工・組立)<br>SD345 D13 ；<br>鉄筋 20. 36 t<br>(加工・組立)<br>SD345 D16～D25 ；<br>鉄筋 0. 93 t<br>(組立)<br>SD345 D16～D25 ；<br>鉄筋 12. 8 t<br>(加工・組立)<br>SD345 D29～D32 ； |

# 積算内訳書

| 工事名          | 令和8年度福光・浅利道路松井地区第1改良工事 |     |             |                                                   |      |    |
|--------------|------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                    | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                           |      |    |
|              |                        |     |             | 型枠<br>一般型枠；                                       | 1    | 式  |
|              |                        |     |             | 型枠<br>円筒型枠(φ250)；                                 | 1    | 式  |
|              |                        |     |             | 支保<br>f≤40kN/m2[t≤120cm]；                         | 1    | 式  |
|              |                        |     |             | 支保<br>40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm]；             | 1    | 式  |
|              |                        |     |             | 足場<br>安全ネット必要；                                    | 1    | 式  |
| 橋台工          | 式                      | 1   | 14,953,709  |                                                   |      |    |
| 作業土工         | 式                      | 1   | 1,440,691   |                                                   |      |    |
| 橋台躯体工(構造物単位) | 式                      | 1   | 13,513,018  | 逆T式橋台<br>7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 コンクリート(2号)<br>)； | 238  | m3 |
|              |                        |     |             | 鉄筋<br>(加工・組立)<br>SD345 D13；                       | 0.42 | t  |
|              |                        |     |             | 鉄筋<br>(加工・組立)<br>SD345 D16～D25；                   | 7.05 | t  |
|              |                        |     |             | 鉄筋<br>(組立)<br>SD345 D16～D25；                      | 0.58 | t  |
|              |                        |     |             | 鉄筋<br>(加工・組立)<br>SD345 D29～D32；                   | 1.5  | t  |
|              |                        |     |             | 型枠<br>円筒型枠(φ175) 材料費；                             | 1    | 式  |
| 直接工事費        | 式                      | 1   | 171,103,775 |                                                   |      |    |
|              |                        |     |             |                                                   |      |    |

## 積算内訳書

| 工事名          | 令和8年度福光・浅利道路松井地区第1改良工事 |     |             |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                    | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                            |
| 共通仮設費        | 式                      | 1   | 32,959,580  |                                                                                                                                                                                                                    |
| 共通仮設費        | 式                      | 1   | 17,098,580  |                                                                                                                                                                                                                    |
| 運搬費          | 式                      | 1   | 14,624,800  | <div> <div> 重建設機械分解組立費 1 式 </div> <div> 重建設機械分解組立輸送費 1 式 </div> </div>                                                                                                                                             |
| 技術管理費        | 式                      | 1   | 1,259,780   | <div> <div>システム初期費(ICT)</div> <div>道路施設基本データ作成費</div> <div>ICT活用効果等調査費用</div> <div>六価クロム溶出試験費</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>式</div> <div>式</div> <div>式</div> <div>式</div> </div> |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                      | 1   | 1,214,000   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                      | 1   | 15,861,000  |                                                                                                                                                                                                                    |
| 純工事費         | 式                      | 1   | 204,063,355 |                                                                                                                                                                                                                    |
| 現場管理費        | 式                      | 1   | 58,498,000  |                                                                                                                                                                                                                    |
| 工事原価         | 式                      | 1   | 262,561,355 |                                                                                                                                                                                                                    |
| 一般管理費等       | 式                      | 1   | 42,488,645  |                                                                                                                                                                                                                    |
| 工事価格         | 式                      | 1   | 305,050,000 |                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                    |