

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度福光・浅利道路敷地区外改良工事
工事地名	島根県江津市後地町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	182日間	自 令和 8年10月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路敷地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	78,833,756	
道路土工	式	1	38,601,375	
掘削工 (ICT)	式	1	333,477	掘削 (ICT) 810 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	529,489	路体 (築堤) 盛土 90 m3 2.5m未満； 路体 (築堤) 盛土 70 m3 2.5m以上4.0m未満；
路体盛土工 (ICT)	式	1	19,099,356	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 13,540 m3 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
路床盛土工 (ICT)	式	1	16,816,956	路床盛土 (ICT) 10,400 m3 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工 (ICT)	式	1	1,822,097	法面整形 (盛土部) (ICT) 3,470 m2 法面締固め無し；
地盤改良工	式	1	25,676,416	
固結工	式	1	25,676,416	中層混合処理 2,509 m3 (中層混合処理 (A)) 改良深度 4.5m 施工規模 4218m ³ ； 中層混合処理 975 m3 (中層混合処理 (B)) 改良深度 5.3m 施工規模 4218m ³ ； 中層混合処理 734 m3 (中層混合処理 (C)) 改良深度 5.5m 施工規模 4218m ³ ；

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路敷地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
法面工	式	1	128,960	
かご工	式	1	128,960	ふとんかご (1号ふとんかご) 幅 120 c m 高さ 60 c m スロープ 式 高さ60cm× 幅120cm 割栗石 150-200mm ;
排水構造物工	式	1	13,647,005	
作業土工	式	1	877,851	
管渠工	式	1	5,529,370	1号管渠
地下排水工	式	1	7,152,840	地下排水 (TP-1-1) 据付 波状管 シングル構造 呼径300mm ;
排水工	式	1	86,944	基盤排水層
仮設工	式	1	780,000	
交通管理工	式	1	780,000	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	78,833,756	
共通仮設費	式	1	13,533,380	
共通仮設費	式	1	5,658,380	
運搬費	式	1	3,768,000	重建設機械分解組立輸送費
技術管理費	式	1	1,236,380	システム初期費(ICT) ICT活用効果等調査費用 道路施設基本データ作成費用 六価クロム溶出試験費

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路敷地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	654,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,875,000	
純工事費	式	1	92,367,136	
現場管理費	式	1	27,568,000	
工事原価	式	1	119,935,136	
一般管理費等	式	1	21,534,864	
工事価格	式	1	141,470,000	