

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 工事名  | 令和8年度福光・浅利道路敷地区第2改良工事 |
| 工事地名 | 島根県江津市後地町地内           |

## 2. 工事内容

|          |           |                                |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 浜田河川国道事務所 | 工務課                            |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事    |                                |
| 3) 工 期   | 169日間     | 自 令和 8年10月14日<br>至 令和 9年 3月31日 |
| 4) 工事概要  |           |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度福光・浅利道路敷地区第2改良工事 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 道路改良       | 式                     | 1   | 89,200,743 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 道路土工       | 式                     | 1   | 2,643,120  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 路体盛土工(ICT) | 式                     | 1   | 2,460,000  | 路体(築堤)盛土(ICT) 10,000 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 法面整形工(ICT) | 式                     | 1   | 183,120    | 法面整形(盛土部)(ICT) 350 m2<br>法面締固め無し；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 地盤改良工      | 式                     | 1   | 56,524,107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 固結工        | 式                     | 1   | 56,524,107 | 中層混合処理(A) 770 m3<br>改良深度 4.30m 施工規模 8629m3 ；<br>中層混合処理(B) 794 m3<br>改良深度 5.50m 施工規模 8629m3 ；<br>中層混合処理(C) 261 m3<br>改良深度 6.50m 施工規模 8629m3 ；<br>中層混合処理(D) 429 m3<br>改良深度 10.00m 施工規模 8629m3 ；<br>中層混合処理(E) 1,235 m3<br>改良深度 11.00m 施工規模 8629m3 ；<br>中層混合処理(F) 791 m3<br>改良深度 7.50m 施工規模 8629m3 ；<br>中層混合処理(G) 4,114 m3<br>改良深度 10m 施工規模 8629m3 ；<br>中層混合処理(H) 235 m3<br>改良深度 10.76m 施工規模 8629m3 ； |
| 法面工        | 式                     | 1   | 148,070    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 植生工        | 式                     | 1   | 115,850    | 種子散布 350 m2<br>肥料無し 250m2以上500m2未満；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| かご工        | 式                     | 1   | 32,220     | ふとんかご 2 m<br>(1号ふとんかご)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度福光・浅利道路敷地区第2改良工事 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                       |     |            | 幅 120 c m 高さ 60 c m スロープ式 高さ60cm×<br>幅120cm 割栗石 150-200mm；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 排水構造物工     | 式                     | 1   | 23,765,217 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 作業土工       | 式                     | 1   | 446,627    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 側溝工        | 式                     | 1   | 1,005,610  | <div> <div>                     プレキャストU型側溝<br/>                     (PU1-B300-H300)<br/>                     PU1-B300-H300；                 </div> <div>                     プレキャストU型側溝<br/>                     (1号側溝)<br/>                     B300-H400；                 </div> <div>                     側溝蓋<br/>                     グレーチング 蓋<br/>                     T-2 B300 L1000 落込 細目 滑止；                 </div> </div> <div> <div>80</div> <div>m</div> </div> <div> <div>1</div> <div>m</div> </div> <div> <div>1</div> <div>枚</div> </div>                                       |
| 管渠工        | 式                     | 1   | 19,837,650 | <div>                     1号管渠                 </div> <div> <div>73.5</div> <div>m</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 集水桝・マンホール工 | 式                     | 1   | 2,042,380  | <div>                     現場打ち集水桝<br/>                     (G2-B500-L500-H700)<br/>                     現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；                 </div> <div>                     現場打ち集水桝<br/>                     (G2-B800-L800-H1000)<br/>                     現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；                 </div> <div>                     1号呑口桝                 </div> <div>                     1号吐口桝                 </div> <div> <div>2</div> <div>箇所</div> </div> <div> <div>1</div> <div>箇所</div> </div> <div> <div>1</div> <div>箇所</div> </div> <div> <div>1</div> <div>箇所</div> </div> |
| 排水工        | 式                     | 1   | 432,950    | <div>                     水平排水層                 </div> <div> <div>35</div> <div>m</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 道路付属施設工    | 式                     | 1   | 428,960    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 道路付属物工     | 式                     | 1   | 428,960    | <div>                     1号里道                 </div> <div> <div>80</div> <div>m</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 仮設工        | 式                     | 1   | 3,128,959  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                       |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度福光・浅利道路敷地区第2改良工事 |     |            |                                               |     |    |
|------------|-----------------------|-----|------------|-----------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                       |     |    |
| 掘削工        | 式                     | 1   | 235,004    | 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； | 770 | m3 |
| 路体盛土工      | 式                     | 1   | 10,564     | 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満；                           | 2   | m3 |
| 路床盛土工      | 式                     | 1   | 5,373      | 路床盛土<br>2.5m未満；                               | 1   | m3 |
| 法面整形工      | 式                     | 1   | 218,078    | 法面整形(切土部)<br>現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；           | 270 | m2 |
|            |                       |     |            | 法面整形(盛土部)<br>法面締固め無 現場制約無；                    | 4   | m2 |
|            |                       |     |            |                                               |     |    |
| アスファルト舗装工  | 式                     | 1   | 2,659,940  | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm；    | 743 | m2 |
|            |                       |     |            | 表層(車道・路肩部)<br>再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；   | 743 | m2 |
| 仮設工        | 式                     | 1   | 2,562,310  |                                               |     |    |
| 作業ヤード整備工   | 式                     | 1   | 1,770,190  |                                               |     |    |
| 置換工        | 式                     | 1   | 636,120    |                                               |     |    |
| 交通管理工      | 式                     | 1   | 156,000    |                                               |     |    |
| 直接工事費      | 式                     | 1   | 89,200,743 |                                               |     |    |
| 共通仮設費      | 式                     | 1   | 23,765,980 |                                               |     |    |
| 共通仮設費      | 式                     | 1   | 14,961,980 |                                               |     |    |
| 運搬費        | 式                     | 1   | 12,988,000 | 重建設機械分解組立費                                    | 1   | 式  |
|            |                       |     |            | 重建設機械分解組立輸送費                                  | 1   | 式  |
| 技術管理費      | 式                     | 1   | 1,251,980  | 道路施設基本データ作成費用                                 | 1   | 式  |
|            |                       |     |            | 六価クロム溶出試験費                                    | 1   | 式  |
|            |                       |     |            | システム初期費(ICT)                                  | 1   | 式  |

## 積算内訳書

|              |                       |     |             |                         |
|--------------|-----------------------|-----|-------------|-------------------------|
| 工事名          | 令和8年度福光・浅利道路敷地区第2改良工事 |     |             |                         |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                 |
|              |                       |     |             | ICT活用工事の活用効果等に関する調査 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                     | 1   | 722,000     |                         |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                     | 1   | 8,804,000   |                         |
| 純工事費         | 式                     | 1   | 112,966,723 |                         |
| 現場管理費        | 式                     | 1   | 33,378,000  |                         |
| 工事原価         | 式                     | 1   | 146,344,723 |                         |
| 一般管理費等       | 式                     | 1   | 25,615,277  |                         |
| 工事価格         | 式                     | 1   | 171,960,000 |                         |
|              |                       |     |             |                         |