

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度福光・浅利道路浅利ランプ橋下部他工事
工事地名	島根県江津市後地町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	169日間	自 令和 8年10月14日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路浅利ランプ橋下部他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	188,304,283		
道路土工	式	1	6,204,400		
掘削工	式	1	1,284,766	掘削 土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土；	3,260 m3
掘削工 (ICT)	式	1	841,178	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 掘削 (ICT) 土砂 片切掘削； 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 押土 (ルース) 土砂 5,000m3未満； 積込 (ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	810 m3 130 m3 850 m3 90 m3 40 m3
路体盛土工	式	1	468,736	路体 (築堤) 盛土 2.5m未満； 路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満；	80 m3 60 m3
路体盛土工 (ICT)	式	1	1,908,960	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	7,760 m3
路床盛土工 (ICT)	式	1	216,855	路床盛土 (ICT)	610 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	1,483,905	法面整形 (切土部) (ICT) け質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し；	750 m2 1,650 m2
法面工	式	1	2,043,130		
植生工	式	1	2,043,130	種子散布 肥料無し 1000m2以上； 客土吹付	1,450 m2 720 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路浅利ランプ橋下部他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				厚1cm 客土吹付工 500m2以上1000m2未満；	
擁壁工	式	1	49,451,851		
作業土工	式	1	2,020,698		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	2,113,280	重力式擁壁 (1号重力式擁壁) 2m以上5m以下 コンクリート(1号)；	18 m3
				重力式擁壁 (2号重力式擁壁) 2m以上5m以下 コンクリート(1号)；	14 m3
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	45,317,873	補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎) 基礎材有；	18 m
				補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎) 基礎材無；	9 m
				補強土壁基礎 (2号補強土壁基礎) 基礎材無；	16 m
				補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁；	306 m2
				補強材取付 帯鋼補強土壁；	8,895 m
				まき出し・敷均し・締固め 帯鋼補強土壁；	2,485 m3
				1号笠石コンクリート	48 m
				1号間詰コンクリート	1 箇所
				2号間詰コンクリート	1 箇所
				3号間詰コンクリート	1 箇所
				4号間詰コンクリート	1 箇所
				5号間詰コンクリート	4 箇所
				6号間詰コンクリート	1 箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路浅利ランプ橋下部他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				7号間詰コンクリート	1	箇所
				背面フィルター層	151	m3
				排水ブランク層	251	m3
				吸出防止材	383	m2
				目地板	1	m2
				瀝青繊維質目地板t=20；		
排水構造物工	式	1	10,879,592			
作業土工	式	1	260,077			
側溝工	式	1	2,266,320	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	132	m
				プレキャストU型側溝 (1号側溝)	54	m
集水桝・マンホール工	式	1	924,530	現場打ち街渠桝 (G2-B500-L500-H700)	12	箇所
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；		
				現場打ち街渠桝 (G2-B500-L500-H900)	3	箇所
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；		
				現場打ち街渠桝 (G2-B700-L700-H900)	1	箇所
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；		
地下排水工	式	1	1,936,999	地下排水 (TP-1-1)	42	m
				据付 波状管 シングル構造 呼径300mm；		
				地下排水 (TP-1-2)	153	m
				据付 波状管 シングル構造 呼径200mm；		
				地下排水 (1号地下排水)	42	m
				据付 波状管 シングル構造 呼径200mm；		
				地下排水 (2号地下排水)	17	m

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路浅利ランプ橋下部他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					据付 波状管 ダブル構造 呼径200mm；	
排水工	式	1	5,491,666	小段排水	72	m
				(1号小段排水)		
				側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm；		
				小段排水	50	m
				(2号小段排水)		
				側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm；		
				縦排水	21	m
				(TH-1-1)		
				側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm；		
1号透水材	3	m2				
排水材設置	91	m				
(2号透水材)						
水平排水層	88	m				
1号縦排水蓋	15	枚				
構造物撤去工	式	1	239,794			
防護柵撤去工	式	1	145,000	防護柵撤去(ガードパイプ)	50	m
構造物取壊し工	式	1	46,086	コンクリート構造物取壊し	6	m3
				無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	48,708	殻運搬	6	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	6	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
橋台工	式	1	65,318,398			
作業土工	式	1	709,590			
深礎工	式	1	28,374,636	掘削土留	3	本
				杭径(A工法の場合) 2.5m 杭長 9m；		
				掘削土留	3	本
				杭径(A工法の場合) 2.5m 杭長 7m；		

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路浅利ランプ橋下部他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート	236	m3
				コンクリート(2号) ;		
				鉄筋	7.57	t
				(組立)		
				SD345 D16～D25 ;		
				鉄筋	11.15	t
				(加工・組立)		
				SD345 D16～D25 ;		
				グラウト注入	1	式
				足場	1	式
				安全ネット必要 ;		
橋台躯体工	式	1	36,234,172	基礎材	97	m2
				再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下 ;		
				均しコンクリート	130	m2
				コンクリート(1号) 敷厚 10 c m ;		
				コンクリート	678	m3
				コンクリート(2号) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				鉄筋	0.25	t
				(組立)		
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	1.86	t
				(加工・組立)		
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	3.43	t
				(組立)		
				SD345 D16～D25 ;		
				鉄筋	9.69	t
				(加工・組立)		
				SD345 D16～D25 ;		
				鉄筋	3.52	t
				(加工・組立)		
				SD345 D29～D32 ;		
				鉄筋	3.54	t
				(加工・組立)		

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路浅利ランプ橋下部他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				SD345 D35 ; 型枠	1	式
				一般型枠 ; 支保	1	式
				f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ; 支保	1	式
				40kN/m2 < f ≤ 80kN/m2 [120 < t ≤ 250cm] ; 足場	1	式
				安全ネット必要 ; アンカーボルト箱抜き φ 200 ;	8	m
橋台工	式	1	42,355,365			
作業土工	式	1	2,500,999			
橋台躯体工	式	1	39,854,366	均しコンクリート	120	m2
				コンクリート(1号) 敷厚 10 c m ; コンクリート	645	m3
				コンクリート(2号) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 鉄筋	1.27	t
				(加工・組立) SD345 D13 ; 鉄筋	0.86	t
				(組立) SD345 D16～D25 ; 鉄筋	12.43	t
				(加工・組立) SD345 D16～D25 ; 鉄筋	16.23	t
				(加工・組立) SD345 D29～D32 ; 鉄筋	6.58	t
				(加工・組立) SD345 D35 ;		

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路浅利ランプ橋下部他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				型枠 一般型枠；	1 式
				支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] ；	1 式
				支保 40kN/m ² < f ≤ 80kN/m ² [120 < t ≤ 250cm] ；	1 式
				足場 安全ネット必要；	1 式
				アンカーボルト箱抜き φ 250 ；	12 m
仮設工	式	1	11,811,753		
工事用道路工	式	1	131,885		
工事用道路工	式	1	7,797,618		
土留・仮締切工	式	1	43,600		
仮設構造物工	式	1	477,420		
構造物取壊し工	式	1	1,555,938		
運搬処理工	式	1	1,025,292		
交通管理工	式	1	780,000		
直接工事費	式	1	188,304,283		
共通仮設費	式	1	19,516,752		
共通仮設費	式	1	3,624,752		
運搬費	式	1	1,103,172	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	2 回 22.5 t

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路浅利ランプ橋下部他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	1,228,580	<div>システム初期費(ICT) 1 式</div> <div>ICT活用効果等調査費用 1 式</div> <div>道路施設基本データ作成費用 1 式</div>
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,293,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,892,000	
純工事費	式	1	207,821,035	
現場管理費	式	1	55,408,000	
工事原価	式	1	263,229,035	
一般管理費等	式	1	42,570,965	
工事価格	式	1	305,800,000	