

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度福光・浅利道路福光地区第6改良工事
工事地名	島根県大田市温泉津町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	169日間	自	令和 8年10月14日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路福光地区第6改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	135,882,273		
道路土工		式	1	52,681,144		
掘削工		式	1	34,008,865	掘削	6,150 m3
					軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上7,000m3未満 20m未満；	
					掘削	7,650 m3
					硬岩 オープンカット 障害無；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					硬岩；	
					積込(ルーズ)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
					積込(ルーズ)	1 式
					破碎岩 土量50,000m3未満；	
掘削工(ICT)		式	1	362,296	掘削(ICT)	880 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
路体盛土工		式	1	154,340	路体(築堤)盛土	200 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
路体盛土工(ICT)		式	1	246,900	路体(築堤)盛土(ICT)	1,000 m3
路床盛土工		式	1	32,440	路床盛土	40 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
路床盛土工(ICT)		式	1	85,656	路床盛土(ICT)	240 m3
法面整形工		式	1	3,533,760	法面整形(切土部)	1,080 m2
					現場制約有 軟岩II 中硬岩；	
法面整形工(ICT)		式	1	362,396	法面整形(切土部)(ICT)	100 m2
					ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(切土部)(ICT)	280 m2
					軟岩I；	

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路福光地区第6改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
残土処理工	式	1	13,894,491	
法面工	式	1	13,947,440	
植生工	式	1	7,146,400	<div>植生基材吹付 20 m2</div> <div>3cm 植生基材吹付工 1000m2以上；</div> <div>植生基材吹付 300 m2</div> <div>5cm 植生基材吹付工 1000m2以上；</div> <div>植生基材吹付 680 m2</div> <div>7cm 植生基材吹付工 1000m2以上；</div>
かご工	式	1	5,917,080	1号かご枠 156 m2
沢止工	式	1	883,960	1号ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ 82 m2
擁壁工	式	1	866,165	
作業土工	式	1	22,402	
場所打擁壁工	式	1	843,763	<div>コンクリート 11 m3</div> <div>重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 2.392m</div> <div>コンクリート(1号) 一般養生 コンクリート夜間割増無；</div> <div>鉄筋 0.02 t</div> <div>(加工・組立)</div> <div>SD345 D13；</div> <div>型枠 1 式</div> <div>一般型枠；</div> <div>足場 1 式</div> <div>安全ネット必要；</div> <div>裏込碎石 7 m3</div> <div>RC-40；</div> <div>水抜パイプ 2 m</div> <div>VP150 フィルター無；</div> <div>土砂流出防止網 3 枚</div> <div>300×300；</div>

積算内訳書

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路福光地区第 6 改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				底張コンクリート コンクリート(1号) ;	22	m2
石・ブロック積(張)工	式	1	32, 779, 148			
作業土工	式	1	837, 796			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	31, 941, 352	現場打基礎コンクリート (1号基礎コンクリート) コンクリート(1号) 底幅 52 c m 高さ 30 c m ; 2号基礎コンクリート(大型ブロック積) 3号基礎コンクリート(大型ブロック積) 4号基礎コンクリート(大型ブロック積) 5号基礎コンクリート(大型ブロック積) 1号小口止 2号小口止 3号小口止 4号小口止 5号小口止 コンクリート(間知)ブロック積 (1号ブロック積) 粗面 控え35cm ; 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート) コンクリート(1号) ; 1号大型ブロック積 2号大型ブロック積 3号大型ブロック積 4号大型ブロック積 胴込コンクリート コンクリート(1号) ; 裏込材(碎石) 再生碎石(RC-40) ;	4 11 11 12 4 1 1 1 1 1 7 2 0. 3 62 61 66 63 357 70	m m m m m 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 m2 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m3 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路福光地区第6改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				2号天端コンクリート(大型ブロック積) コンクリート(1号) ;	11	m
				3号天端コンクリート(大型ブロック積) コンクリート(1号) ;	11	m
				4号天端コンクリート(大型ブロック積) コンクリート(1号) ;	11	m
				5号天端コンクリート(大型ブロック積) コンクリート(1号) ;	3	m
排水構造物工	式	1	23,406,897			
作業土工	式	1	104,292			
側溝工	式	1	4,485,670	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	31	m
				プレキャストU型側溝 (1号大型水路)	23	m
				プレキャストU型側溝 (2号大型水路)	34	m
				プレキャストU型側溝 (3号大型水路)	14	m
				プレキャストU型側溝 (1号階段水路)	9	m
管渠工	式	1	11,628,585	ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D1000) 外圧管1種 ;	22.1	m
				1号管渠	80.3	m
				1号巻立コンクリート	1	箇所
				2号巻立コンクリート	1	箇所
集水桝・マンホール工	式	1	4,851,660	現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ;	2	箇所
				現場打ち集水桝 (G2B1100L1100H1400) 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ;	2	箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路福光地区第6改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打ち集水桝 (G2B1200L1200H1400)	2 箇所
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ;	
				現場打ち集水桝 (G2B1200L1200H1600)	1 箇所
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ;	
				1号集水桝	1 箇所
				2号集水桝	1 箇所
				3号集水桝	1 箇所
				1号管理桝	1 箇所
				グレーチング 蓋	1 組
				T-25 1000×1800用 落込 並目 滑止 ボルト固定 ;	
				グレーチング 蓋	1 組
				T-25 1000×1600用 落込 並目 滑止 ボルト固定 ;	
				足掛金具 W300 ;	34 個
場所打水路工	式	1	925,960	現場打水路 (1号場所打水路) コンクリート(1号) ;	14 m
排水工	式	1	1,410,730	小段排水 (1号小段排水) 内幅 300mm 内高 300mm ;	33 m
				縦排水 (1号縦排水) 内幅 300mm 内高 300mm ;	14 m
構造物撤去工	式	1	786,759		
構造物取壊し工	式	1	430,298	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	38 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ;	9 m3

積算内訳書

工事名	令和８年度福光・浅利道路福光地区第６改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	356,461	殻運搬	38	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	9	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	38	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	9	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
仮設工	式	1	11,414,720			
仮水路工	式	1	9,594,720			
交通管理工	式	1	1,820,000			
直接工事費	式	1	135,882,273			
共通仮設費	式	1	15,114,580			
共通仮設費	式	1	2,233,580			
技術管理費	式	1	1,228,580	システム初期費(ICT)	1	式
				ICT活用工事の活用効果等に関する調査	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,005,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	12,881,000			
純工事費	式	1	150,996,853			
現場管理費	式	1	43,966,000			
工事原価	式	1	194,962,853			

積算内訳書

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路福光地区第 6 改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	32, 877, 147	
工事価格	式	1	227, 840, 000	