

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度市道新江川線新江川橋橋梁補修工事
工事地名	島根県江津市江津町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	275日間	自	令和 8年10月29日
		至	令和 9年 7月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度市道新江川線新江川橋橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	51,470,453	
鋼桁工	式	1	44,698,713	
部材取替工	式	1	22,022,213	<div>高力ボルト取替</div> <div>S10T M20×50 ;</div> <div>501 本</div> <div>高力ボルト取替</div> <div>S10T M20×60 ;</div> <div>814 本</div> <div>高力ボルト取替</div> <div>S10T M20×65 ;</div> <div>7 本</div> <div>高力ボルト取替</div> <div>S10T M22×55 ;</div> <div>763 本</div> <div>高力ボルト取替</div> <div>S10T M22×60 ;</div> <div>837 本</div> <div>高力ボルト取替</div> <div>S10T M22×65 ;</div> <div>4,576 本</div> <div>高力ボルト取替</div> <div>S10T M22×70 ;</div> <div>876 本</div> <div>高力ボルト取替</div> <div>S10T M22×75 ;</div> <div>345 本</div> <div>高力ボルト取替</div> <div>S10T M22×80 ;</div> <div>148 本</div> <div>高力ボルト取替</div> <div>S10T M22×85 ;</div> <div>40 本</div> <div>高力ボルト取替</div> <div>S10T M22×90 ;</div> <div>386 本</div> <div>高力ボルト取替</div> <div>S10T M22×95 ;</div> <div>45 本</div> <div>高力ボルト取替</div> <div>S10T M22×100 ;</div> <div>42 本</div>
橋梁足場工	式	1	22,676,500	
現場塗装工	式	1	3,542,360	

積算内訳書

工事名	令和8年度市道新江川線新江川橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁塗装工	式	1	1,053,300	素地調整	10	m2
				1種ケレン；		
				下塗	10	m2
				無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ・ローラー；		
				中塗	10	m2
橋梁塗装工	式	1	2,489,060	有機無機複合型コーティング剤 はけ・ローラー 淡彩；		
				上塗	10	m2
				有機無機複合型コーティング剤 はけ・ローラー 淡彩；		
				下塗	46	m2
				無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ・ローラー；		
橋梁塗装工	式	1	2,489,060	中塗	46	m2
				有機無機複合型コーティング剤 はけ・ローラー 淡彩；		
				上塗	46	m2
				有機無機複合型コーティング剤 はけ・ローラー 淡彩；		
構造物撤去工	式	1	109,380			
運搬処理工	式	1	109,380	現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	3,120,000	鉄くず；		
交通管理工	式	1	3,120,000			
橋梁保全工事	式	1	10,632,785			
鋼桁工	式	1	9,207,084			
部材取替工	式	1	9,207,084	高力ボルト取替	283	本
				S10T M22×65；		
				高力ボルト取替	703	本
				S10T M22×70；		
				高力ボルト取替	254	本
部材取替工	式	1	9,207,084	S10T M22×75；		
				高力ボルト取替	63	本
				S10T M22×80；		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度市道新江川線新江川橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高力ボルト取替 S10T M22×85 ;	755	本
				高力ボルト取替 S10T M22×90 ;	322	本
				高力ボルト取替 S10T M22×95 ;	669	本
				高力ボルト取替 S10T M22×100 ;	189	本
				高力ボルト取替 S10T M22×105 ;	54	本
				高力ボルト取替 S10T M22×110 ;	185	本
				高力ボルト取替 S10T M22×115 ;	385	本
現場塗装工	式	1	1, 372, 920			
橋梁塗装工	式	1	290, 720	素地調整	4	m2
				2種ケレン ;		
				下塗	4	m2
				無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ・ローラー ;		
				中塗	4	m2
				有機無機複合型コーティング剤 はけ・ローラー 淡彩 ;		
				上塗	4	m2
				有機無機複合型コーティング剤 はけ・ローラー 淡彩 ;		
橋梁塗装工	式	1	1, 082, 200	下塗	20	m2
				無溶剤型さび安定化剤(2回塗り) はけ・ローラー ;		
				中塗	20	m2
				有機無機複合型コーティング剤 はけ・ローラー 淡彩 ;		
				上塗	20	m2
				有機無機複合型コーティング剤 はけ・ローラー 淡彩 ;		
構造物撤去工	式	1	52, 781			
運搬処理工	式	1	52, 781	現場発生品運搬	1	式
				鉄くず ;		

積算内訳書

工事名	令和8年度市道新江川線新江川橋橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	62,103,238	
共通仮設費	式	1	10,950,230	
共通仮設費	式	1	604,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	540,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,346,000	
純工事費	式	1	73,053,468	
現場管理費	式	1	36,377,000	
工事原価	式	1	109,430,468	
一般管理費等	式	1	19,869,532	
工事価格	式	1	129,300,000	