

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 8 年度江の川整備その 2 工事
工事地名	島根県江津市渡津町～邑智郡邑南町上田地先

2. 工事内容

1)	事務所名	浜田河川国道事務所 河川管理課		
2)	主 工 種	河川維持工事		
3)	工 期	180日間	自	令和 8年 9月28日
			至	令和 9年 3月26日
4) 工事概要				

積算内訳書

工事名	令和8年度江の川整備その2工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	4,474,622		
除草工		式	1	146,472		
堤防除草工		式	1	146,472	除草 (人力除草)	1,200 m2
					集草 (人力集草)	1,200 m2
					積込・荷卸	1,200 m2
					運搬(堤防除草)	1,200 m2
堤防養生工		式	1	529,800		
伐木除根工		式	1	529,800	伐木・伐竹(複合) (伐木除根) 伐木(人力施工：粗)；	1,200 m2
					伐木伐竹運搬 木くず；	110 m3
					伐木伐竹運搬 根株；	10 m3
法面補修工		式	1	270,450		
土のう工		式	1	270,450	土のう積	30 m2
付属物設置工		式	1	84,900		
付属物設置工		式	1	84,900	境界鉋 (BS-4-2) BS-4-2 30枚以上；	30 枚
応急処理工		式	1	3,365,000		
応急処理作業工		式	1	3,365,000	応急処理作業	1 式
仮設工		式	1	78,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度江の川整備その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	78,000		
河川修繕	式	1	3,384,875		
河川土工	式	1	951,845		
掘削工 (ICT)	式	1	160,545	掘削 (ICT)	150 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	150 m3
盛土工	式	1	686,660	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				路体 (築堤) 盛土	130 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	104,640	2.5m未満 ;	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	200 m2
法面締固め無し ;	式	1	1,922,000		
法覆護岸工	式	1	1,922,000		
法枠工	式	1	1,922,000	1号現場打法枠	100 m2
構造物撤去工	式	1	355,030		
構造物取壊し工	式	1	355,030	コンクリート構造物取壊し	18 m3
				無筋構造物 機械施工 ;	
				コンクリート構造物取壊し	10 m3
鉄筋構造物 機械施工 ;	式	1	156,000		
仮設工	式	1	156,000		
交通管理工	式	1	156,000		
直接工事費	式	1	7,859,497		
共通仮設費	式	1	1,361,350		
共通仮設費	式	1	719,350		

積算内訳書

工事名	令和8年度江の川整備その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	616,350	システム初期費(ICT) 1 式 ICT活用効果等調査費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	103,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	642,000	
純工事費	式	1	9,220,847	
現場管理費	式	1	3,379,000	
工事原価	式	1	12,599,847	
一般管理費等	式	1	2,900,153	
工事価格	式	1	15,500,000	