

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 8 年度国道 9 号岡見地区舗装工事
工事地名	島根県浜田市三隅町岡見地内

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 浜田河川国道事務所 道路管理課 | | |
| 2) 主 工 種 | 舗装工事 | | |
| 3) 工 期 | 163日間 | 自 | 令和 8年10月20日 |
| | | 至 | 令和 9年 3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名		令和8年度国道9号岡見地区舗装工事			
工事区分・工種・種別		単位	数量	金額	細別内訳
舗装		式	1	56,860,116	
道路土工		式	1	688,676	
掘削工 (ICT)		式	1	110,432	掘削 (ICT) 320 m3 土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満;
路体盛土工		式	1	105,640	路体 (築堤) 盛土 20 m3 2.5m未満;
路床盛土工		式	1	161,190	路床盛土 30 m3 2.5m未満;
法面整形工 (ICT)		式	1	19,544	法面整形 (盛土部) (ICT) 40 m2 法面締固め無し;
残土処理工		式	1	291,870	
舗装工		式	1	27,052,459	
舗装準備工		式	1	284,351	不陸整正 1,810 m2 補足材無し;
路面切削工		式	1	922,221	路面切削 1,240 m2 全面切削6cm以下 (4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無し; 殻運搬 (路面切削) 25 m3 アスファルト切削屑; 殻処分 25 m3 アスファルト切削屑;
オーバーレイ工		式	1	3,863,700	表層 (車道・路肩部) 1,350 m2 改質As 密粒II型 (20) DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超;
オーバーレイ工		式	1	3,371,775	基層 (車道・路肩部) 825 m2 改質As 再生粗粒II型 (20) DS5000 平均舗装厚 22mm 3.0m超; 表層 (車道・路肩部) 825 m2 改質As 密粒II型 (20) DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超;

積算内訳書

工事名		令和8年度国道9号岡見地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
オーバーレイ工	式	1	2,689,632	上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(30) 平均仕上り厚 30mm ; 基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m 超 ;	396 396 396	m2 m2 m2
オーバーレイ工	式	1	283,136	上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(30) 平均仕上り厚 109mm ; 基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m 超 ;	28 28 28	m2 m2 m2
アスファルト舗装工	式	1	15,525,840	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 平均仕上り厚 170mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm ; 基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	1,920 1,920 1,920 1,900	m2 m2 m2 m2
アスファルト舗装工	式	1	111,804	下層路盤(車道・路肩部) (路盤) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	33 33	m2 m2
防護柵工	式	1	9,872,570			
路側防護柵工	式	1	3,295,340	ガードレール (Gr-B-4E)	29	m

積算内訳書

工事名		令和 8 年度国道 9 号岡見地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳	
				塗装品 Gr-B-4E (タ-クフ ラン) 21m以上50m未満 曲線部補正無; ガードレール (Gr-B-2B) 塗装品 Gr-B-2B (タ-クフ ラン) 100m以上 曲線部 補正無;	209 m
防護柵基礎工	式	1	6,577,230	1号プレキャスト防護柵基礎	209 m
区画線工	式	1	404,380		
区画線工	式	1	404,380	溶融式区画線 溶融式手動 セアラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無; 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚 1.5mm 排水性舗装無; ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱; ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 実線 20cm 黄色 加熱; ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 破線 15cm 白色 加熱;	39 m 89 m 960 m 500 m 27 m
道路付属施設工	式	1	330,864		
道路付属物工	式	1	330,864	1号防草コンクリート	48 m
構造物撤去工	式	1	3,015,167		
防護柵撤去工	式	1	341,700	防護柵撤去 (ガードレール) Gr-B-4E;	255 m
構造物取壊し工	式	1	1,258,054	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下;	84 m3 280 m

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号岡見地区舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳	
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	420 m2
運搬処理工	式	1	1,415,413	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	84 m3
				殻運搬 アスファルト殻；	38 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	84 m3
				殻処分 アスファルト殻；	38 m3
				現場発生品運搬 ガードレール；	1 式
仮設工	式	1	15,496,000		
交通管理工	式	1	15,496,000		
直接工事費	式	1	56,860,116		
共通仮設費	式	1	9,580,580		
共通仮設費	式	1	1,046,580		
運搬費	式	1	308,000	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	242,580	道路施設基本データ作成費用	1 式
				道路工事完成図作成費	1 式
				ICT活用効果等調査費用	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	496,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	8,534,000		
純工事費	式	1	66,440,696		

[illegible]