

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 工事名  | 令和8年度福光・浅利道路青波地区外改良工事 |
| 工事地名 | 島根県江津市後地町地内           |

## 2. 工事内容

|          |               |   |             |
|----------|---------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 浜田河川国道事務所 工務課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事        |   |             |
| 3) 工 期   | 160日間         | 自 | 令和 8年10月23日 |
|          |               | 至 | 令和 9年 3月31日 |
|          |               |   |             |
| 4) 工事概要  |               |   |             |
|          |               |   |             |

## 積算内訳書

| 工事名         | 令和 8 年度福光・浅利道路青波地区外改良工事 |     |     |               |                                          |         |    |
|-------------|-------------------------|-----|-----|---------------|------------------------------------------|---------|----|
| 工事区分・工種・種別  |                         | 単 位 | 数 量 | 金 額           | 細 別 内 訳                                  |         |    |
| 道路改良        |                         | 式   | 1   | 118, 428, 175 |                                          |         |    |
| 道路土工        |                         | 式   | 1   | 40, 978, 843  |                                          |         |    |
| 掘削工 (ICT)   |                         | 式   | 1   | 8, 578, 876   | 掘削 (ICT)                                 | 28, 440 | m3 |
|             |                         |     |     |               | 土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 ; |         |    |
|             |                         |     |     |               | 掘削 (ICT)                                 | 160     | m3 |
|             |                         |     |     |               | 土砂 片切掘削 ;                                |         |    |
| 積込 (ルース)    |                         |     |     |               | 1                                        | 式       |    |
|             |                         |     |     |               | 土砂 土量50, 000m3未満 ;                       |         |    |
| 法面整形工 (ICT) |                         | 式   | 1   | 1, 367, 685   | 法面整形 (切土部) (ICT)                         | 1, 650  | m2 |
|             |                         |     |     |               | 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 ;                         |         |    |
| 残土処理工       |                         | 式   | 1   | 31, 032, 282  |                                          |         |    |
| 法面工         |                         | 式   | 1   | 74, 284, 860  |                                          |         |    |
| 植生工         |                         | 式   | 1   | 6, 946, 640   | 客土吹付                                     | 220     | m2 |
|             |                         |     |     |               | 厚1cm 客土吹付工 100m2以上250m2未満 ;              |         |    |
|             |                         |     |     |               | 植生基材吹付                                   | 1, 270  | m2 |
|             |                         |     |     |               | 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上 ;                   |         |    |
| 連続繊維補強土工    |                         | 式   | 1   | 20, 023, 520  | 1号連続繊維補強土                                | 1, 364  | m2 |
| 鉄筋挿入工       |                         | 式   | 1   | 47, 314, 700  | 1号鉄筋挿入                                   | 650     | 本  |
|             |                         |     |     |               | 1号受圧板                                    | 650     | 枚  |
|             |                         |     |     |               | 基本試験                                     | 1       | 本  |
| 排水構造物工      |                         | 式   | 1   | 978, 920      |                                          |         |    |
| 作業土工        |                         | 式   | 1   | 31, 820       |                                          |         |    |
| 側溝工         |                         | 式   | 1   | 194, 720      | プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)               | 16      | m  |
| 集水桝・マンホール工  |                         | 式   | 1   | 146, 740      | 現場打ち街渠桝 (G2-B500-L500-H700)              | 1       | 箇所 |

## 積算内訳書

| 工事名          | 令和8年度福光・浅利道路青波地区外改良工事 |     |             |                                                                                                            |
|--------------|-----------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                    |
|              |                       |     |             | 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；<br>現場打ち集水桝 1 箇所<br>(1号集水桝)<br>現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；<br>蓋 2 枚<br>(GC-B500-L500) |
| 排水工          | 式                     | 1   | 605,640     | 1号小段排水 49 m                                                                                                |
| 道路付属施設工      | 式                     | 1   | 1,275,552   |                                                                                                            |
| 道路付属物工       | 式                     | 1   | 1,275,552   | 1号里道 77 m<br>1号階段 7 m<br>2号階段 11 m                                                                         |
| 仮設工          | 式                     | 1   | 910,000     |                                                                                                            |
| 交通管理工        | 式                     | 1   | 910,000     |                                                                                                            |
| 直接工事費        | 式                     | 1   | 118,428,175 |                                                                                                            |
| 共通仮設費        | 式                     | 1   | 12,949,580  |                                                                                                            |
| 共通仮設費        | 式                     | 1   | 1,580,580   |                                                                                                            |
| 技術管理費        | 式                     | 1   | 680,580     | システム初期費(ICT) 1 式<br>道路施設基本データ作成費用 1 式<br>ICT活用効果等調査費用 1 式                                                  |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                     | 1   | 900,000     |                                                                                                            |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                     | 1   | 11,369,000  |                                                                                                            |
| 純工事費         | 式                     | 1   | 131,377,755 |                                                                                                            |
| 現場管理費        | 式                     | 1   | 38,527,000  |                                                                                                            |



## 積算内訳書

| 工事名        | 令和 8 年度福光・浅利道路青波地区外改良工事 |     |     |            |                                                             |                |
|------------|-------------------------|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 工事区分・工種・種別 |                         | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                     |                |
| 道路改良       |                         | 式   | 1   | 15,462,167 |                                                             |                |
| 道路土工       |                         | 式   | 1   | 9,556,679  |                                                             |                |
| 路体盛土工      |                         | 式   | 1   | 1,012,408  | 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満；                                         | 180 m3         |
|            |                         |     |     |            | 路体(築堤)盛土<br>2.5m以上4.0m未満；                                   | 80 m3          |
| 路体盛土工(ICT) |                         | 式   | 1   | 7,323,864  | 路体(築堤)盛土(ICT)                                               | 30,440 m3      |
| 路床盛土工(ICT) |                         | 式   | 1   | 97,412     | 路床盛土(ICT)                                                   | 280 m3         |
| 埋土工        |                         | 式   | 1   | 1,421      | 埋土<br>2.5m以上；                                               | 3.8 m3         |
|            |                         |     |     |            | 埋土<br>2.5m未満；                                               | 0.2 m3         |
| 法面整形工(ICT) |                         | 式   | 1   | 1,121,574  | 法面整形(盛土部)(ICT)<br>法面締固め無し；                                  | 2,140 m2       |
| 法面工        |                         | 式   | 1   | 551,200    |                                                             |                |
| 植生工        |                         | 式   | 1   | 551,200    | 種子散布<br>肥料無し 1000m2以上；                                      | 2,080 m2       |
| 排水構造物工     |                         | 式   | 1   | 4,352,896  |                                                             |                |
| 作業土工       |                         | 式   | 1   | 63,506     |                                                             |                |
| 側溝工        |                         | 式   | 1   | 425,950    | プレキャストU型側溝<br>(PU1-B300-H300)                               | 35 m           |
| 集水桝・マンホール工 |                         | 式   | 1   | 54,940     | 現場打ち街渠桝<br>(G2-B500-L500-H700)<br>現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無し； | 1 箇所           |
| 排水工        |                         | 式   | 1   | 3,808,500  | 2号小段排水<br>水平排水層                                             | 104 m<br>118 m |
|            |                         |     |     |            |                                                             |                |

# 積算内訳書

| 工事名          | 令和 8 年度福光・浅利道路青波地区外改良工事 |     |            |                                                                                                           |
|--------------|-------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                     | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                   |
| 構造物撤去工       | 式                       | 1   | 65,392     |                                                                                                           |
| 構造物取壊し工      | 式                       | 1   | 22,260     | <div>舗装版切断 9 m</div> <div>アスファルト舗装版 15cm以下；</div> <div>舗装版破碎 86 m2</div> <div>アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；</div> |
| 運搬処理工        | 式                       | 1   | 43,132     | <div>殻運搬 4 m3</div> <div>アスファルト殻；</div> <div>殻処分 4 m3</div> <div>アスファルト殻；</div>                           |
| 仮設工          | 式                       | 1   | 936,000    |                                                                                                           |
| 交通管理工        | 式                       | 1   | 936,000    |                                                                                                           |
| 直接工事費        | 式                       | 1   | 15,462,167 |                                                                                                           |
| 共通仮設費        | 式                       | 1   | 2,529,000  |                                                                                                           |
| 共通仮設費        | 式                       | 1   | 725,000    |                                                                                                           |
| 技術管理費        | 式                       | 1   | 548,000    | システム初期費 (ICT) 1 式                                                                                         |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                       | 1   | 177,000    |                                                                                                           |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                       | 1   | 1,804,000  |                                                                                                           |
| 純工事費         | 式                       | 1   | 17,991,167 |                                                                                                           |
| 現場管理費        | 式                       | 1   | 5,843,000  |                                                                                                           |
| 工事原価         | 式                       | 1   | 23,834,167 |                                                                                                           |
|              |                         |     |            |                                                                                                           |