

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度三隅・益田道路遠田地区外第14改良工事
工事地名	島根県益田市西平原町～遠田町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	346日間	自	令和 8年10月20日
		至	令和 9年 9月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度三隅・益田道路遠田地区外第14改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	144,519,927	
道路土工	式	1	16,515,147	
掘削工	式	1	3,355,794	掘削 850 m3 軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満； 掘削 250 m3 軟岩 片切掘削； 土砂等運搬 1 式 軟岩； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
掘削工(ICT)	式	1	1,882,101	掘削(ICT) 2,630 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 掘削(ICT) 570 m3 土砂 片切掘削； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	46,740	路体(築堤)盛土(ICT) 190 m3
埋土	式	1	112,590	埋土 900 m3 2.5m以上；
法面整形工(ICT)	式	1	809,662	法面整形(切土部)(ICT) 520 m2 土砂； 法面整形(切土部)(ICT) 350 m2 軟岩I； 法面整形(盛土部)(ICT) 60 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	10,308,260	
法面工	式	1	119,975,720	
植生工	式	1	1,684,580	種子散布 60 m2 肥料無し 100m2未満；

積算内訳書

工事名	令和8年度三隅・益田道路遠田地区外第14改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アンカー工	式	1	82,557,400	客土吹付	220	m2
				厚1cm 客土吹付工 100m2以上250m2未満；		
				植生基材吹付	170	m2
				3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満；		
アンカー工	式	1	82,557,400	1号アンカー	31	本
				設計荷重293.1kN アンカー長L=24.0m；		
				2号アンカー	31	本
				設計荷重293.1kN アンカー長L=26.0m；		
				3号アンカー	30	本
アンカー工	式	1	82,557,400	設計荷重293.1kN アンカー長L=31.5m；		
				4号アンカー	30	本
				設計荷重293.1kN アンカー長L=33.0m；		
アンカー工(プレキャストコンクリート板)	式	1	32,037,200	プレキャストコンクリート板据付	122	枚
				(1号プレキャスト受圧板)		
				セミスクエアタイプ・スクエアタイプ；		
集排水ボーリング工	式	1	3,696,540	ボーリング	280	m
				地表 粘性土・砂質土 径90mm；		
				保孔管	280	m
				地表VP スレーナ現場加工有 VP40；		
				ボーリング 仮設機材	1	式
排水構造物工	式	1	6,905,370			
作業土工	式	1	633,930			
側溝工	式	1	5,097,100	プレキャストU型側溝	200	m
				(PU1-B300-H300)		
				プレキャストU型側溝	92	m
				(1号プレキャスト側溝)		
				プレキャストU型側溝	37	m
側溝工	式	1	5,097,100	(2号プレキャスト側溝)		
				プレキャストU型側溝	61	m
				(3号プレキャスト側溝)		
集水桝・マンホール工	式	1	810,440	現場打ち集水桝	1	箇所
				(G1-B500-L500-H700)		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度 三隅・益田道路遠田地区外第 1 4 改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	5 箇所
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 (G2-B600-L600-H800)	3 箇所
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 (G2-B700-L700-H900)	3 箇所
				現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無； 蓋 (グレートシグ 蓋) T-2 500×500用 落込 細目 滑止 ボルト固定；	1 枚
排水工	式	1	363,900	縦排水 (TH-1-1) 内幅 240mm 内高 240mm；	15 m
構造物撤去工	式	1	447,690		
構造物取壊し工	式	1	210,790	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	10 m3 200 m2
運搬処理工	式	1	236,900	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻；	10 m3 10 m3 10 m3 10 m3
仮設工	式	1	676,000		
交通管理工	式	1	676,000		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度三隅・益田道路遠田地区外第 1 4 改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	144, 519, 927	
共通仮設費	式	1	15, 876, 230	
共通仮設費	式	1	2, 263, 230	
技術管理費	式	1	1, 210, 230	システム初期費 (ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 053, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13, 613, 000	
純工事費	式	1	160, 396, 157	
現場管理費	式	1	46, 560, 000	
工事原価	式	1	206, 956, 157	
一般管理費等	式	1	34, 603, 843	
工事価格	式	1	241, 560, 000	