鏡

１．工事名

工事名	令和５年度高津川須子地区護岸工事
工事地名	島根県益田市須子町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 5年12月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　河川管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3752010024		１４）	単価適用年月	2024年 2月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2024年 2月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	361日間	自　令和 6年 3月 5日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 7年 2月28日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	348,810	
１０）	地　　区	益田		２３）	公 告 日	令和 5年12月26日	
１１）	河川・路線	高津川		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和５年度高津川須子地区護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		153,740,160			
河川土工		式	1		51,797,118			
掘削工		式	1		4,407,810			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	20,900	210.9	4,407,810			単-1号
掘削工(ICT)		式	1		2,030,000			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	7,000	290	2,030,000			単-2号
法面整形工(ICT)		式	1		776,448			
法面整形(切土部)(ICT)	土砂	m2	960	808.8	776,448			単-3号
残土処理工		式	1		44,582,860			
整地	残土受入れ地での処理	m3	29,000	118.3	3,430,700			単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	28,960	1,421	41,152,160			単-5号
護岸基礎工		式	1		20,160,752			

設計内訳書

工事名	令和５年度高津川須子地区護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		9,113,432			
床掘り	土砂	m3	9,200	226	2,079,200			単-6号
埋戻し	土砂	m3	8,100	854.6	6,922,260			単-7号
基面整正		m2	310	361.2	111,972			単-8号
基礎工		式	1		11,047,320			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎)	底幅 60ｃｍ 高さ 70ｃｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	m	386	28,620	11,047,320			単-9号
法覆護岸工		式	1		78,618,595			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		57,372,757			
平ﾌﾞﾛｯｸ張 (1号張ﾌﾞﾛｯｸ)	控え120　擬石ﾀｲﾌﾟ	m2	3,593	15,930	57,236,490			単-10号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	43	3,169	136,267			単-11号
護岸付属物工		式	1		21,245,838			
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号平張ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉) 底幅 0ｃｍ 天端幅 0ｃｍ 高さ 0ｃｍ	m	678	25,520	17,302,560			単-12号

設計内訳書

工事名	令和５年度高津川須子地区護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号小段平張		m	379	9,082	3,442,078			単-13号
1号護岸端止		箇所	1	179,500	179,500			単-14号
2号護岸端止		箇所	1	188,400	188,400			単-15号
3号護岸端止		箇所	1	133,300	133,300			単-16号
構造物撤去工		式	1		706,695			
構造物取壊し工		式	1		306,801			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	33	9,297	306,801			単-17号
運搬処理工		式	1		399,894			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	33	1,548	51,084			単-18号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	33	10,570	348,810			単-19号
仮設工		式	1		2,457,000			
交通管理工		式	1		2,457,000			

設計内訳書

工事名	令和５年度高津川須子地区護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	180	13,650	2,457,000			単-20号
直接工事費		式	1		153,740,160			
共通仮設費		式	1		12,862,444			
共通仮設費		式	1		2,008,444			
技術管理費		式	1		628,444			
保守管理(ICT)		式	1		30,444			内-1号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		598,000			内-2号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,380,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		10,854,000			
純工事費		式	1		166,602,604			
現場管理費		式	1		38,868,000			
工事原価		式	1		205,470,604			

設計内訳書

工事名	令和５年度高津川須子地区護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		32,009,396			
工事価格		式	1		237,480,000			
消費税相当額		式	1		23,748,000			
工事費計		式	1		261,228,000			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 7000m3	式	1		23,205			WB010400 単ー　24号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 960m2	式	1		7,239			WB010440 単ー　25号
合　計					30,444			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　2号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単ー　26号
合　計					598,000			

１次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	210.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1	210.9	210.9	CB210100
計					210.9	
単価					210.9	円／m3

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1	290	290	CB210120
計					290	
単価					290	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	法面整形(切土部)(ICT)	土砂	単位	m2	数量	1	単価	808.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	808.8	808.8	CB220070
計					808.8	
単価					808.8	円／m2

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	118.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	118.3	118.3	CB210610
計					118.3	
単価					118.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	1	1,421	1,421	CB210110
計					1,421	
単価					1,421	円／m3

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	226	226	CB210030
計					226	
単価					226	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	854.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1	854.6	854.6	CB210410
計					854.6	
単価					854.6	円／m3

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	361.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	361.2	361.2	CB210080
計					361.2	
単価					361.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎)	底幅 60ｃｍ 高さ 70ｃｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	単位	m	数量	1	単価	28,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し 2000mm 600mm以上700mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 標準 全ての費用	m	1	4,714	4,714	CB322120
プレキャスト基礎（材料費）	2000mm	m	1	23,900	23,900	CB322121
計					28,614	
単価					28,620	円／m

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	平ﾌﾞﾛｯｸ張 (1号張ﾌﾞﾛｯｸ)	控え120　擬石ﾀｲﾌﾟ	単位	m2	数量	1	単価	15,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 有り 5.0個を超え15.0個以下	ｍ２	1	15,930	15,930	CB226030
計					15,930	
単価					15,930	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	3,169	3,169	CB224710
計					3,169	
単価					3,169	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号平張ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉) 底幅 0ｃｍ 天端幅 0ｃｍ 高さ 0ｃｍ	単位	m	数量	10	単価	25,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	6	28,230	169,380	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	ｍ２	4	7,649	30,596	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	30	1,712	51,360	CB221110
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1.2	3,169	3,802.8	CB224710
計					255,138.8	
単価					25,520	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	1号小段平張		単位	m	数量	10	単価	9,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	1.512	35,320	53,403.84	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m２	3.462	7,649	26,480.83	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	2.125	1,712	3,638	CB221110
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	2.302	3,169	7,295.03	CB224710
計					90,817.7	
単価					9,082	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	1号護岸端止		単位	箇所	数量	1	単価	179,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2.843	63,110	179,421.73	CB226190	
計						179,421.73		
単価						179,500	円／箇所	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	2号護岸端止		単位	箇所	数量	1	単価	188,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2.984	63,110	188,320.24	CB226190	
計						188,320.24		
単価						188,400	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	3号護岸端止		単位	箇所	数量	1	単価	133,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2.111	63,110	133,225.21	CB226190	
計						133,225.21		
単価						133,300	円／箇所	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,297	9,297	WB824010 単－ 21号	
計						9,297		
単価						9,297	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,548	1,548	CB227010
計					1,548	
単価					1,548	円／m3

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	10,570	10,570	WB020051 単－　22号
計					10,570	
単価					10,570	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	13,650	13,650	WB010212 単－　23号
計					13,650	
単価					13,650	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,297.6	9,297	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,297	
単価					9,297	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻（無筋）	ｍ３	100	10,570	1,057,000	
計					1,057,000	
単価					10,570	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	13,650	13,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,650		
単価						13,650	円／人日	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 7000m3	単位	式	数量	1	単価	23,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	23,205	23,205		
計						23,205		
単価						23,205	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 960m2	単位	式	数量	1	単価	7,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.312	23,205	7,239	
計					7,239	
単価					7,239	円／式

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式