鏡

１．工事名

工事名	令和６年度国道９号江津歩道橋下部他工事
工事地名	島根県江津市後地町～江津町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年11月		１２）	設 計 年 月	令和 6年 8月	
２）	事務所名	浜田河川国道事務所　道路管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3759010018		１４）	単価適用年月	2024年10月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2024年10月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	242日間	自　令和 6年12月 2日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 7年 7月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県		２２）	処 分 費 等	48,940	
１０）	地　　区	浜田		２３）	公 告 日	令和 6年 8月 6日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号江津歩道橋下部他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部		式	1		26,070,218			
橋台工 (A1橋台)		式	1		8,882,679			
作業土工		式	1		312,494			
床掘り	土砂	m3	150	230.9	34,635			単-1号
床掘り	土砂	m3	80	282.1	22,568			単-2号
埋戻し		m3	140	948.5	132,790			単-3号
基面整正		m2	26	376.5	9,789			単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	80	353.9	28,312			単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	50	1,688	84,400			単-6号
場所打杭工		式	1		5,913,754			
場所打杭	杭径 1000mm 杭長(設計長) 13m	本	4	1,474,000	5,896,000			単-7号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3	3	1,218	3,654			単-8号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号江津歩道橋下部他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	4,700	14,100			単-9号
橋台躯体工		式	1		2,656,431			
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	26	1,821	47,346			単-10号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 敷厚 10ｃｍ	m2	26	4,592	119,392			単-11号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)　一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	58	27,000	1,566,000			単-12号
鉄筋	SD345 D13	t	0.25	201,400	50,350			単-13号
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.77	193,900	343,203			単-14号
型枠	一般型枠	m2	58	7,960	461,680			単-15号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜き	φ125	m	2	3,235	6,470			単-16号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP100 ﾌｨﾙﾀｰ無	m	1	1,190	1,190			単-17号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	D25×360(2N,1W)	本	4	15,200	60,800			単-18号
橋台工 (A2橋台)		式	1		14,297,845			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号江津歩道橋下部他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		360,589			
床掘り	土砂	m3	100	230.9	23,090			単-19号
床掘り	土砂	m3	100	282.1	28,210			単-20号
埋戻し	土砂	m3	120	948.5	113,820			単-21号
基面整正		m2	26	376.5	9,789			単-22号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	110	1,688	185,680			単-23号
場所打杭工		式	1		11,277,590			
場所打杭	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 13ｍ	本	4	2,812,000	11,248,000			単-24号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3	5	1,218	6,090			単-25号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	4,700	23,500			単-26号
橋台躯体工		式	1		2,659,666			
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	26	1,821	47,346			単-27号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号江津歩道橋下部他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 敷厚 10ｃｍ	m2	26	4,592	119,392			単-28号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	58	27,000	1,566,000			単-29号
鉄筋	SD345 D13	t	0.25	201,400	50,350			単-30号
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.77	193,900	343,203			単-31号
型枠	一般型枠	m2	58	7,960	461,680			単-32号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜き	φ125	m	3	3,235	9,705			単-33号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP100 ﾌｨﾙﾀｰ無	m	1	1,190	1,190			単-34号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	D25×360(2N,1W)	本	4	15,200	60,800			単-35号
橋梁現場塗装工		式	1		318,516			
表面保護工(ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装(CC-B))		式	1		318,516			
下地処理		m2	33	1,775	58,575			単-36号
前処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用　ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	33	1,272	41,976			単-37号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号江津歩道橋下部他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
前処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用　ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ	m2	33	2,604	85,932			単-38号
中塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用　柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	33	1,877	61,941			単-39号
上塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用　柔軟形ふっ素樹脂塗料	m2	33	2,124	70,092			単-40号
法面工		式	1		82,960			
法面工		式	1		82,960			
1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	8	10,370	82,960			単-41号
擁壁工		式	1		518,320			
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		518,320			
重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m3	5	64,790	323,950			単-42号
重力式擁壁 (2号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m3	2	64,790	129,580			単-43号
重力式擁壁 (3号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m3	1	64,790	64,790			単-44号
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		372,339			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号江津歩道橋下部他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張) (KP-1-2)		式	1		372,339			
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 砕石不要 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ有 遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	m2	16	23,140	370,240			単-45号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.6	3,499	2,099			単-46号
仮設工		式	1		1,597,559			
工事用道路工		式	1		366,534			
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	60	2,206	132,360			単-47号
進入路舗装(A)		m2	26	780.6	20,295			単-48号
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	m2	65	848.2	55,133			単-49号
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	m2	70	993.2	69,524			単-50号
土のう （大型土のう）		袋	14	6,373	89,222			単-51号
構造物取壊し工		式	1		8,590			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号江津歩道橋下部他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.9	9,545	8,590			単-52号
運搬処理工		式	1		6,535			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.9	1,218	1,096			単-53号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.9	4,700	4,230			単-54号
廃材運搬処理		m3	0.1	12,090	1,209			単-55号
交通管理工		式	1		1,215,900			
交通誘導警備員		人日	70	17,370	1,215,900			単-56号
直接工事費		式	1		26,070,218			
共通仮設費		式	1		7,506,135			
共通仮設費		式	1		3,708,135			
運搬費		式	1		3,314,335			
重建設機械分解組立輸送費		回	2	1,397,000	2,794,000			単-57号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号江津歩道橋下部他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費		t	46.5	11,190	520,335			単-58号
技術管理費		式	1		58,800			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,800			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		335,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,798,000			
純工事費		式	1		33,576,353			
現場管理費		式	1		12,153,000			
工事原価		式	1		75,118,527			
一般管理費等		式	1		12,801,473			
工事価格		式	1		87,920,000			
消費税相当額		式	1		8,792,000			
工事費計		式	1		96,712,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号江津歩道橋下部他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		18,045,174			
道路土工		式	1		4,957,215			
掘削工		式	1		116,622			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	380	306.9	116,622			単-1号
路体盛土工		式	1		4,666,308			
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,410	210.8	297,228			単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	90	5,047	454,230			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,070	3,430	3,670,100			単-4号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,100	222.5	244,750			単-5号
法面整形工		式	1		174,285			
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	450	387.3	174,285			単-6号
法面工		式	1		107,910			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号江津歩道橋下部他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工		式	1		107,910			
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	330	327	107,910			単-7号
舗装工		式	1		2,206,743			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(A))		式	1		2,206,743			
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	2,310	955.3	2,206,743			単-8号
排水構造物工		式	1		2,778,558			
側溝工		式	1		2,434,800			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	57	10,490	597,930			単-9号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		m	56	20,630	1,155,280			単-10号
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		m	13	52,430	681,590			単-11号
管渠工		式	1		17,698			
1号管渠		m	4	1,445	5,780			単-12号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号江津歩道橋下部他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号管渠		m	2	5,959	11,918			単-13号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		326,060			
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	36,990	36,990			単-14号
現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	52,340	104,680			単-15号
現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	40,830	40,830			単-16号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	4	35,890	143,560			単-17号
縁石工		式	1		103,571			
縁石工		式	1		103,571			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-1-2(250))	C種(180/210×300×600)	m	13	7,967	103,571			単-18号
防護柵工		式	1		6,410,456			
作業土工		式	1		225,259			
床掘り	土砂	m3	30	230.9	6,927			単-19号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号江津歩道橋下部他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	90	256.5	23,085			単-20号
埋戻し	土砂	m3	20	948.5	18,970			単-21号
埋戻し	土砂	m3	100	1,695	169,500			単-22号
基面整正		m2	18	376.5	6,777			単-23号
防止柵工		式	1		6,185,197			
金網･支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m	m	230	11,110	2,555,300			単-24号
金網･支柱(立入防止柵) 1号立入防止柵 法面部	2m	m	7	12,380	86,660			単-25号
1号門扉		箇所	1	2,791,000	2,791,000			単-26号
1号基礎		箇所	119	4,412	525,028			単-27号
2号基礎		箇所	2	105,500	211,000			単-28号
3号基礎		箇所	3	5,403	16,209			単-29号
道路付属施設工		式	1		1,102,696			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号江津歩道橋下部他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工		式	1		1,102,696			
1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	116	9,506	1,102,696			単-30号
構造物撤去工		式	1		30,625			
構造物取壊し工		式	1		12,885			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	9,545	9,545			単-31号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0.2	16,700	3,340			単-32号
排水構造物撤去工		式	1		605			
暗渠排水管撤去	撤去	m	5	121.1	605			単-33号
運搬処理工		式	1		17,135			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	1,656	1,656			単-34号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.2	2,045	409			単-35号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	4,700	4,700			単-36号

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号江津歩道橋下部他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.2	6,250	1,250			単-37号
廃材運搬処理		m3	0.04	228,000	9,120			単-38号
仮設工		式	1		347,400			
交通管理工		式	1		347,400			
交通誘導警備員		人日	20	17,370	347,400			単-39号
直接工事費		式	1		18,045,174			
共通仮設費		式	1		3,146,000			
共通仮設費		式	1		250,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		250,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,896,000			
純工事費		式	1		21,191,174			
現場管理費		式	1		8,198,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度国道９号江津歩道橋下部他工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		29,389,174			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,800			WYB00015 単－　95号
合　計					58,800			

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	230.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	230.9	230.9	CB210030
計					230.9	
単価					230.9	円／m3

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	282.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 有り	ｍ３	1	282.1	282.1	CB210030
計					282.1	
単価					282.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	948.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1	948.5	948.5	CB210410
計					948.5	
単価					948.5	円／m3

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	376.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080
計					376.5	
単価					376.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	353.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	353.9	353.9	CB210110
計					353.9	
単価					353.9	円／m3

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	ｍ３	1	1,688	1,688	CB210110
計					1,688	
単価					1,688	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	場所打杭	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 13m	単位	本	数量	1	単価	1,474,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,000mm 12.84m 1.22m 0m 0m 13m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1	1,055,000	1,055,000	WB230310 単－　59号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.014	160,200	2,242.8	WB810010 単－　60号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.525	158,100	83,002.5	WB810010 単－　61号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.247	159,100	198,397.7	WB810010 単－　62号
杭頭処理	1,000mm	本	1	19,410	19,410	WB230350 単－　63号
平鋼	ＳＳ４００　９×５０～７５	t	0.065	133,000	8,645	
曲げ加工	平鋼 40kg以上	本	6	9,500	57,000	
穴あけ加工	平鋼	箇所	144	100	14,400	
Uボルト(D32用 補強リング固定用)		個	72	270	19,440	WYB00010 単－　64号
Uボルト(D32用 重ね継手用)		個	48	330	15,840	WYB00012 単－　65号
計					1,473,378	

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	場所打杭	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 13ｍ	単位	本	数量	1	単価	1,474,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,474,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,218	1,218	CB227010
計					1,218	
単価					1,218	円／m3

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－　66号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,821	1,821	CB221110
計					1,821	
単価					1,821	円／m2

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 敷厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	26	単価	4,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	3	37,090	111,270	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2	4,059	8,118	CB240210
計					119,388	
単価					4,592	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号)　一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	27,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	ｍ３	1	27,000	27,000	WB474310 単－　67号	
計						27,000		
単価						27,000	円／m3	

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0.25	単価	201,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工［市場単価］		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.25	172,600	43,150	WB810010 単－　68号	
機械式鉄筋定着加工(D13 0m<L<2m)			箇所	24	300	7,200	WYB00003 単－　69号	
計						50,350		
単価						201,400	円／t	

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1.77	単価	193,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.77	170,600	301,962	WB810010 単－　70号
機械式鉄筋定着加工(D16 0m<L<2m)		箇所	41	340	13,940	WYB00006 単－　71号
機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D16×D16	箇所	18	1,507	27,126	WB822010 単－　72号
計					343,028	
単価					193,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	7,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	7,960	7,960	CB240210
計					7,960	
単価					7,960	円／m2

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜き	φ125	単位	m	数量	1	単価	3,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト箱抜き設置(スパイラルダクトφ125)		m	1	3,235	3,235	WYB00020 単－　73号
計					3,235	
単価					3,235	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP100 ﾌｨﾙﾀｰ無	単位	m	数量	1	単価	1,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1	1,190	1,190	WB020011 単－　74号
計					1,190	
単価					1,190	円／m

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	D25×360(2N,1W)	単位	本	数量	1	単価	15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト設置(D25×360(2N,1W))		本	1	11,090	11,090	WYB00027 単－　75号
アンカーボルト	D25×360(2N,1W)	組	1	4,110	4,110	
計					15,200	
単価					15,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	230.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	230.9	230.9	CB210030
計					230.9	
単価					230.9	円／m3

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	282.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 有り	ｍ３	1	282.1	282.1	CB210030
計					282.1	
単価					282.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	948.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1	948.5	948.5	CB210410
計					948.5	
単価					948.5	円／m3

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	376.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080
計					376.5	
単価					376.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	ｍ３	1	1,688	1,688	CB210110
計					1,688	
単価					1,688	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	場所打杭	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 13m	単位	本	数量	1	単価	2,812,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マイクロ全周回転工法(φ1000 掘削長13.0m)		本	1	2,220,000	2,220,000	WYB00053 単－　76号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.014	160,200	2,242.8	WB810010 単－　60号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.501	158,100	79,208.1	WB810010 単－　61号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.527	159,100	242,945.7	WB810010 単－　62号
杭頭処理	1,000mm	本	1	19,410	19,410	WB230350 単－　63号
平鋼	SS400　12×75	t	0.086	1,538,732	132,330.95	
曲げ加工	平鋼 40kg以上	本	6	9,500	57,000	
穴あけ加工	平鋼	箇所	180	100	18,000	
Uボルト	D32用 補強リング固定用	個	90	270	24,300	
Uボルト	D32用 重ね継手用	本	48	330	15,840	
計					2,811,277.55	

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	場所打杭	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 13m	単位	本	数量	1	単価	2,812,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,812,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,218	1,218	CB227010
計					1,218	
単価					1,218	円／m3

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－　66号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,821	1,821	CB221110
計					1,821	
単価					1,821	円／m2

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 敷厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	26	単価	4,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	3	37,090	111,270	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2	4,059	8,118	CB240210
計					119,388	
単価					4,592	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	27,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	ｍ３	1	27,000	27,000	WB474310 単－　67号
計					27,000	
単価					27,000	円／m3

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0.25	単価	201,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.25	172,600	43,150	WB810010 単－　68号
機械式鉄筋定着加工(D13 0m<L<2m)		箇所	24	300	7,200	WYB00008 単－　69号
計					50,350	
単価					201,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1.77	単価	193,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.77	170,600	301,962	WB810010 単－ 70号
機械式鉄筋定着加工(D16 0m<L<2m)		箇所	41	340	13,940	WYB00009 単－ 71号
機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D16×D16	箇所	18	1,507	27,126	WB822010 単－ 72号
計					343,028	
単価					193,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	7,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	7,960	7,960	CB240210
計					7,960	
単価					7,960	円／m2

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜き	φ125	単位	m	数量	1	単価	3,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト箱抜き設置(スパイラルダクトφ125)		ｍ	1	3,235	3,235	WYB00013 単－　73号
計					3,235	
単価					3,235	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP100 ﾌｨﾙﾀｰ無	単位	m	数量	1	単価	1,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1	1,190	1,190	WB020011 単－　74号
計					1,190	
単価					1,190	円／m

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	D25×360(2N,1W)	単位	本	数量	1	単価	15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト設置(D25×360(2N,1W))		本	1	11,090	11,090	WYB00031 単－　75号
アンカーボルト	D25×360(2N,1W)	組	1	4,110	4,110	
計					15,200	
単価					15,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	下地処理		単位	m2	数量	1	単価	1,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(CC-B塗装)(100m2未満)			ｍ２	1	1,775	1,775	WYB00005 単－　77号	
計						1,775		
単価						1,775	円／m2	

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	前処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用　ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1	単価	1,272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
前処理(CC-B塗装)(コンクリート塗装用プライマー)			ｍ２	1	1,272	1,272	WYB00011 単－　78号	
(100m2未満)								
計						1,272		
単価						1,272	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	前処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用　ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ	単位	m2	数量	1	単価	2,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
前処理(CC-B塗装)(コンクリート塗装用パテ)		ｍ２	1	2,604	2,604	WYB00016 単－　79号
(100m2未満)						
計					2,604	
単価					2,604	円／m2

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	中塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用　柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	単位	m2	数量	1	単価	1,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り(CC-B塗装)(コンクリート塗装用柔軟形		ｍ２	1	1,877	1,877	WYB00017 単－　80号
エポキシ樹脂塗料)(100m2未満)						
計					1,877	
単価					1,877	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	上塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用　柔軟形ふっ素樹脂塗料	単位	m2	数量	1	単価	2,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上塗り(CC-B塗装)(コンクリート塗装用柔軟形		ｍ２	1	2,124	2,124	WYB00022 単－　81号
ふっ素系樹脂塗料) (100m2未満)						
計					2,124	
単価					2,124	円／m2

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m2	数量	10	単価	10,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2.5	36,260	90,650	CB240010
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	1.5	8,693	13,039.5	CB221120
計					103,689.5	
単価					10,370	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m3	数量	1	単価	64,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1	64,790	64,790	CB226320
計					64,790	
単価					64,790	円／m3

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	重力式擁壁 (2号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m3	数量	1	単価	64,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1	64,790	64,790	CB226320
計					64,790	
単価					64,790	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	重力式擁壁 (3号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	単位	m3	数量	1	単価	64,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1	64,790	64,790	CB226320
計					64,790	
単価					64,790	円／m3

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 砕石不要 18-8-40 (高炉) 遮水ｼｰﾄ有 遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	単位	m2	数量	1	単価	23,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 不要 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	ｍ２	1	23,140	23,140	CB226020
計					23,140	
単価					23,140	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	3,499	3,499	CB224710
計					3,499	
単価					3,499	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	60	単価	2,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	60	210.8	12,648	CB210510
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	60	306.9	18,414	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	ｍ３	60	1,688	101,280	CB210110
計					132,342	
単価					2,206	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	進入路舗装(A)		単位	m2	数量	26	単価	780.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利(RC-40 t=10cm)(ロス率20%含む)		ｍ２	26	550.4	14,310.4	WYB00030 単－　82号
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	3	306.9	920.7	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	ｍ３	3	1,688	5,064	CB210110
計					20,295.1	
単価					780.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	単位	m2	数量	65	単価	848.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	65	358.2	23,283	WB253610 単－ 83号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 35日 無 有	枚	14	2,275	31,850	WB253630 単－ 84号
計					55,133	
単価					848.2	円／m2

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	単位	m2	数量	70	単価	993.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	70	358.2	25,074	WB253610 単－ 83号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 51日 無 有	枚	15	2,963	44,445	WB253630 単－ 85号
計					69,519	
単価					993.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	土のう （大型土のう）		単位	袋	数量	14	単価	6,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	14	4,506	63,084	WB252730 単－　86号
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	14	660.6	9,248.4	WB252730 単－　87号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	ｍ３	10	1,688	16,880	CB210110
計					89,212.4	
単価					6,373	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,545	9,545	WB824010 単－　88号
計					9,545	
単価					9,545	円／m3

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,218	1,218	CB227010
計					1,218	
単価					1,218	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－　66号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	廃材運搬処理		単位	m3	数量	1	単価	12,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費		式	1		6,086	WYB00024
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,000	6,000	WB020051 単－　89号
計					12,086	
単価					12,090	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	17,370	17,370	WB010211 単－　90号	
計						17,370		
単価						17,370	円／人日	

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	2	単価	1,397,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次70t)	回	1	2,223,000	2,223,000	WB010350 単－　91号	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 16t吊以上35t吊以下(ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.6m3含) 標準(1.0)	回	1	570,600	570,600	WB010350 単－　92号	
計						2,793,600		
単価						1,397,000	円／回	

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	11,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 0.8km 12m以内 冬期割増 無	t	1	4,092	4,092	WB010020 単－ 93号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 0.8km 12m以内 冬期割増 無	t	1	4,092	4,092	WB010020 単－ 93号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	2	1,500	3,000	WB010030 単－ 94号
計					11,184	
単価					11,190	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	全回転式オールケーシング工	1,000mm 12.84m 1.22m 0m 0m 13m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	1,055,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.13	24,232	27,382	
とび工		人	1.13	24,960	28,204	
特殊作業員		人	1.13	22,880	25,854	
普通作業員		人	1.13	18,824	21,271	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,000mm 12.84m 1.22m	日	1.13	263,000	297,190	WK230580 単－　96号
クローラクレーン運転	1,000mm 12.84m 1.22m	日	1.13	138,400	156,392	WK230070 単－　97号
バックホウ運転		日	1.13	32,440	36,657	WK230570 単－　98号
生コンクリート	30-18-20(25) 高炉(3号)	ｍ３	11.129	26,100	290,466	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		171,584	
計					1,055,000	
単価					1,055,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	47,840	47,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					160,200	
単価					160,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	158,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	47,840	47,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					158,100	
単価					158,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	159,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	108,000	111,240	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	47,840	47,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					159,100	
単価					159,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	杭頭処理	1,000mm	単位	本	数量	1	単価	19,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	24,232	2,180	
特殊作業員		人	0.31	22,880	7,092	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.09	78,300	7,047	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		3,091	
計					19,410	
単価					19,410	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	Uボルト(D32用 補強リング固定用)		単位	個	数量	1	単価	270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト	D32用 補強リング固定用	個	1	270	270	
計					270	
単価					270	円／個

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	Uボルト(D32用 重ね継手用)		単位	個	数量	1	単価	330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト	D32用 重ね継手用	本	1	330	330	
計					330	
単価					330	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	単位	ｍ３	数量	10	単価	27,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06	24,232	1,453	
特殊作業員		人	0.18	22,880	4,118	
普通作業員		人	0.24	18,824	4,517	
生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	10.2	24,500	249,900	
コンクリートポンプ車運転ブーム式９０～１１０ｍ３	無	日	0.06	86,950	5,217	WK470110 単－　99号
養生工	鉄筋構造物 一般養生	ｍ３	10	442.6	4,426	WB240050 単－ 100号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		369	
計					270,000	
単価					27,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,320	60,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					172,600	
単価					172,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	機械式鉄筋定着加工(D13 0m<L<2m)		単位	箇所	数量	1	単価	300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D13 0m<L≦2m 3000本未満	箇所	1	300	300	
計					300	
単価					300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	170,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,320	60,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					170,600	
単価					170,600	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	機械式鉄筋定着加工(D16 0m<L<2m)		単位	箇所	数量	1	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D16 0m<L≦2m 3000本未満	箇所	1	340	340	
計					340	
単価					340	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D16×D16	単位	箇所	数量	1	単価	1,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ節鉄筋継手 昼間	時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 D16×D16	箇所	1	447.2	447	
機械式継手	ねじ節鉄筋継手　D16　土木用	組	1	1,060	1,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,507	
単価					1,507	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	アンカーボルト箱抜き設置(スパイラルダクトφ125)		単位	m	数量	100	単価	3,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	14	18,824	263,536	
スパイラルダクト	φ125　t=0.5 亜鉛メッキ	m	105	571	59,955	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					323,500	
単価					3,235	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	1,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管 VP100	m	1	1,190	1,190	
計					1,190	
単価					1,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	アンカーボルト設置(D25×360(2N,1W))		単位	本	数量	10	単価	11,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.476	24,232	11,534	
特殊作業員		人	2.381	22,880	54,477	
普通作業員		人	2.381	18,824	44,819	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					110,900	
単価					11,090	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	マイクロ全周回転工法(φ1000 掘削長13.0m)		単位	本	数量	1	単価	2,220,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.36	24,232	81,419	
とび工		人	3.36	24,960	83,865	
普通作業員		人	3.36	18,824	63,248	
特殊作業員		人	3.36	22,880	76,876	
マイクロ全周回転掘削機(φ1200級 掘削径φ1000)		日	3.36	263,900	886,704	WYB00054 単－ 101号
クローラクレーン運転(機械駆動式ジブ型　22.5t吊)		日	3.36	57,810	194,241	WYB00055 単－ 102号
バックホウ運転(山積0.45(平積0.35)m3)		日	3.36	32,580	109,468	WYB00056 単－ 103号
生コンクリート	30-18-20(25) 高炉(3号)	ｍ３	11.13	26,100	290,493	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		433,686	
計					2,220,000	
単価					2,220,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	下地処理(CC-B塗装)(100m2未満)		単位	ｍ２	数量	100	単価	1,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.43	24,232	34,651	
普通作業員		人	1.43	18,824	26,918	
塗装工		人	4	24,232	96,928	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		19,003	
計					177,500	
単価					1,775	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	前処理(CC-B塗装)(コンクリート塗装用プライマー)		単位	ｍ２	数量	100	単価	1,272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,232	24,232	
普通作業員		人	1	18,824	18,824	
塗装工		人	2	24,232	48,464	
コンクリート塗装用プライマー	エポキシ樹脂プライマー(CC-B)	ｋｇ	12	2,370	28,440	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		7,240	
計					127,200	
単価					1,272	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	前処理(CC-B塗装)(コンクリート塗装用パテ)		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	24,232	29,078	
普通作業員		人	2.4	18,824	45,177	
塗装工		人	3.6	24,232	87,235	
コンクリート塗装用パテ	エポキシ樹脂パテ(CC-B)	ｋｇ	36	2,300	82,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		16,110	
計					260,400	
単価					2,604	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	中塗り(CC-B塗装)(コンクリート塗装用柔軟形		単位	ｍ２	数量	100	単価	1,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,232	24,232	
普通作業員		人	1	18,824	18,824	
塗装工		人	2	24,232	48,464	
コンクリート塗装用中塗り材	柔軟形エポキシ樹脂塗料(CC-B)	ｋｇ	31.2	2,850	88,920	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		7,260	
計					187,700	
単価					1,877	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	上塗り(CC-B塗装)(コンクリート塗装用柔軟形		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,232	24,232	
普通作業員		人	1	18,824	18,824	
塗装工		人	3	24,232	72,696	
コンクリート塗装用上塗り材	柔軟形ふっ素樹脂塗料(CC-B)	ｋｇ	14.4	6,070	87,408	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,240	
計					212,400	
単価					2,124	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	敷砂利(RC-40 t=10cm)(ロス率20%含む)		単位	ｍ２	数量	26	単価	550.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	3	210.8	632	CB210510
敷砂利材料費(ロス率20%含む)(RC-40)		ｍ３	3	4,560	13,680	WYB00032 単－ 104号
計					14,312	
単価					550.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	358.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	24,232	7,148	
とび工		人	0.295	24,960	7,363	
普通作業員		人	0.295	18,824	5,553	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	52,230	15,407	WK250590 単－ 105号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		349	
計					35,820	
単価					358.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 35日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	1,505	1,505	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,275	
単価					2,275	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 51日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	2,193	2,193	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,963	
単価					2,963	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,506

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	24,232	6,736	
特殊作業員		人	0.278	22,880	6,360	
普通作業員		人	0.278	18,824	5,233	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	53,950	14,998	WK250500 単－ 106号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		733	
計					45,060	
単価					4,506	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	660.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	24,232	1,672	
特殊作業員		人	0.069	22,880	1,578	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	48,650	3,356	WK250500 単－ 107号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,606	
単価					660.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,545.73	9,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,545	
単価					9,545	円／ｍ３

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,368	17,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,370	
単価					17,370	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2,223,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.9	22,880	112,112	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	時間	11.9	22,240	264,656	単－ 108号
運搬費等率 490%		式	1		1,846,163	
諸雑費（まるめ）		式	1		69	
計					2,223,000	
単価					2,223,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 16t吊以上35t吊以下(ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.6m3含) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	570,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3	22,880	68,640	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	45,300	36,240	
運搬費等率 444%		式	1		465,667	
諸雑費（まるめ）		式	1		53	
計					570,600	
単価					570,600	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 0.8km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,092	
単価					4,092	円／t

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	式	数量	1	単価	58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	33,600	58,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,800	
単価					58,800	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,000mm 12.84m 1.22m	単位	日	数量	1	単価	263,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	88	145	12,760	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングＤ］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００ｍｍ	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					263,000	
単価					263,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	クローラクレーン運転	1,000mm 12.84m 1.22m	単位	日	数量	1	単価	138,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	106	145	15,370	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		69	
計					138,400	
単価					138,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	32,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	22,464	17,971	
軽油		L	28	145	4,060	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.6	6,500	10,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					32,440	
単価					32,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 ９０～１１０ｍ３	無	単位	日	数量	1	単価	86,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	66	145	9,570	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.04	52,800	54,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					86,950	
単価					86,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	ｍ３	数量	10	単価	442.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	24,232	1,211	
普通作業員		人	0.13	18,824	2,447	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		768	
計					4,426	
単価					442.6	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	マイクロ全周回転掘削機(φ1200級 掘削径φ1000)		単位	日	数量	1	単価	263,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	75	145	10,875	
マイクロ全周回転掘削機	φ1200級	供用日	1.45	159,000	230,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					263,900	
単価					263,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	クローラクレーン運転(機械駆動式 ジブ型　22.5t吊)		単位	日	数量	1	単価	57,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	61	145	8,845	
クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］	２２．５ｔ吊	供用日	1.38	19,200	26,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,810	
単価					57,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	バックホウ運転(山積0.45(平積0.35)m3)		単位	日	数量	1	単価	32,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	22,464	17,971	
軽油		L	29	145	4,205	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.6	6,500	10,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					32,580	
単価					32,580	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	敷砂利材料費(ロス率20%含む)(RC-40)		単位	ｍ３	数量	10	単価	4,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12	3,800	45,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					45,600	
単価					4,560	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	119	145	17,255	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,800	12,508	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					52,230	
単価					52,230	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	104	145	15,080	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	11,800	16,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					53,950	
単価					53,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464	
軽油		L	78	145	11,310	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,800	14,868	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					48,650	
単価					48,650	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	22,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	22,464	3,818	
軽油		L	16	145	2,320	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	時間	1	16,100	16,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					22,240	
単価					22,240	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	306.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	306.9	306.9	CB210100
計					306.9	
単価					306.9	円／m3

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	210.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1	210.8	210.8	CB210510
計					210.8	
単価					210.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,047	5,047	CB210510
計					5,047	
単価					5,047	円／m3

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	1	3,430	3,430	CB210110
計					3,430	
単価					3,430	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	222.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	222.5	222.5	CB210020
計					222.5	
単価					222.5	円／m3

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	387.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1	387.3	387.3	CB220010
計					387.3	
単価					387.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	ｍ２	1	327	327	WB810830 単－　40号
計					327	
単価					327	円／m2

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	955.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	955.3	955.3	CB410030
計					955.3	
単価					955.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	10,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	10,490	10,490	WB821410 単－ 41号
計					10,490	
単価					10,490	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)		単位	m	数量	56	単価	20,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.6m3/10m	m	28	16,570	463,960	WB821410 単－ 42号
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.6m3/10m	m	11	19,070	209,770	WB821410 単－ 43号
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.6m3/10m	m	9	22,170	199,530	WB821410 単－ 44号
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.6m3/10m	m	8	26,170	209,360	WB821410 単－ 45号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	2	36,260	72,520	CB240010
計					1,155,140	
単価					20,630	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		単位	m	数量	13	単価	52,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.59m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.69m3/10m	m	3	41,690	125,070	WB821420 単－ 46号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.59m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.69m3/10m	m	10	44,900	449,000	WB821420 単－ 47号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	6	17,910	107,460	WB821430 単－ 48号
計					681,530	
単価					52,430	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	1号管渠		単位	m	数量	1	単価	1,445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	1	1,445	1,445	CB222770	
計						1,445		
単価						1,445	円／m	

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	2号管渠		単位	m	数量	1	単価	5,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1	5,959	5,959	CB222770	
計						5,959		
単価						5,959	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	36,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	36,990	36,990	CB222950
計					36,990	
単価					36,990	円／箇所

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	52,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	52,340	52,340	CB222950
計					52,340	
単価					52,340	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	40,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	40,830	40,830	CB222950
計					40,830	
単価					40,830	円／箇所

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	35,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35,890	35,890	WB821430 単－ 49号
計					35,890	
単価					35,890	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-1-2(250))	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	7,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	7,967	7,967	CB422510
計					7,967	
単価					7,967	円／m

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	230.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	230.9	230.9	CB210030
計					230.9	
単価					230.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	256.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	256.5	256.5	CB210030
計					256.5	
単価					256.5	円／m3

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	948.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1	948.5	948.5	CB210410
計					948.5	
単価					948.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,695	1,695	CB210410
計					1,695	
単価					1,695	円／m3

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	376.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	376.5	376.5	CB210080
計					376.5	
単価					376.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	金網･支柱(立入防止柵) (1号立入防止柵)	2m	単位	m	数量	1	単価	11,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	2,598	2,598	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	8,510	8,510	CB420841
計					11,108	
単価					11,110	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	金網･支柱(立入防止柵) 1号立入防止柵 法面部	2m	単位	m	数量	1	単価	12,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	2,598	2,598	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	9,780	9,780	CB420841
のり面部用						
計					12,378	
単価					12,380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	1号門扉		単位	箇所	数量	1	単価	2,791,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉設置(H1800 W10800)		箇所	1	430,400	430,400	WYB00005 単－　50号
門扉	H1800×W10800	基	1	2,360,000	2,360,000	
計					2,790,400	
単価					2,791,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	1号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	4,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.028	36,260	1,015.28	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.45	7,173	3,227.85	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.123	1,365	167.89	CB221110
計					4,411.02	
単価					4,412	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	2号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	105,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.694	31,700	53,699.8	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	6.16	7,960	49,033.6	CB240210
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	1.69	1,593	2,692.17	CB221110
計					105,425.57	
単価					105,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	3号基礎		単位	箇所	数量	1	単価	5,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.045	36,260	1,631.7	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0.48	7,173	3,443.04	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.24	1,365	327.6	CB221110
計					5,402.34	
単価					5,403	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価	9,506

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.225	36,260	44,418.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	7	7,173	50,211	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.123	3,499	430.37	CB224710
計					95,059.87	
単価					9,506	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,545	9,545	WB824010 単－ 51号
計					9,545	
単価					9,545	円／m3

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	16,700	16,700	WB824010 単－ 52号
計					16,700	
単価					16,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	暗渠排水管撤去	撤去	単位	m	数量	1	単価	121.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	撤去 直管 50～150mm	m	1	121.1	121.1	CB222770
計					121.1	
単価					121.1	円／m

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,656	1,656	CB227010
計					1,656	
単価					1,656	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,045	2,045	CB227010
計					2,045	
単価					2,045	円／m3

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－　53号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,250	6,250	WB020051 単－　54号
計					6,250	
単価					6,250	円／m3

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	廃材運搬処理		単位	m3	数量	0.04	単価	228,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費		式	1		8,560	WYB00001
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.04	14,000	560	WB020051 単－　55号
計					9,120	
単価					228,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	17,370	17,370	WB010211 単－　56号
計					17,370	
単価					17,370	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	327.67	327	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					327	
単価					327	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,454.8	54,548	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,910	48,015	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,800	2,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					104,900	
単価					10,490	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	
かんたん側溝 A型(開口部有り)	B300×400×L2000	個	5	25,700	128,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.72	3,800	2,736	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					165,700	
単価					16,570	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	19,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	
かんたん側溝 A型(開口部有り)	B300×500×L2000	個	5	30,700	153,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.72	3,800	2,736	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					190,700	
単価					19,070	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	22,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	
かんたん側溝 A型(開口部有り)	B300×600×L2000	個	5	36,900	184,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.72	3,800	2,736	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					221,700	
単価					22,170	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	26,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,445.52	34,455	
かんたん側溝 A型(開口部有り)	B300×700×L2000	個	5	44,900	224,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.72	3,800	2,736	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					261,700	
単価					26,170	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.59m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.69m3/10m	単位	m	数量	10	単価	41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	
自由勾配側溝　横断用	300×600×L2000	個	5	68,000	340,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.625	23,300	14,562	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.289	23,300	6,733	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.828	3,800	3,146	
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					416,900	
単価					41,690	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.59m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.69m3/10m	単位	m	数量	10	単価	44,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,242.64	52,426	
自由勾配側溝 横断用	300×700×L2000	個	5	73,800	369,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.625	23,300	14,562	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.42	23,300	9,786	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.828	3,800	3,146	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					449,000	
単価					44,900	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	17,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	309.92	30,992	
蓋版(グレーチング蓋)	B300用 自由勾配側溝(横断用)	枚	100	17,600	1,760,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					1,791,000	
単価					17,910	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.16	78,416	
蓋(グレーチング蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	35,100	3,510,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		584	
計					3,589,000	
単価					35,890	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	門扉設置(H1800 W10800)		単位	箇所	数量	1	単価	430,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	24,232	72,696	
特殊作業員		人	3	22,880	68,640	
普通作業員		人	9	18,824	169,416	
クレーン付トラック運転	積載質量4t積・2.9t吊	日	3	34,730	104,190	WYB00006 単－　57号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,458	
計					430,400	
単価					430,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,545.73	9,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,545	
単価					9,545	円／ｍ３

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,697.12	16,697	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					16,700	
単価					16,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻(無筋)			ｍ３	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円／ｍ３	

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻(鉄筋)			ｍ３	100	6,250	625,000		
計						625,000		
単価						6,250	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック		ｍ３	100	14,000	1,400,000	
計					1,400,000	
単価					14,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,368	17,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,370	
単価					17,370	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	クレーン付トラック運転	積載質量4t積・2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	34,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	22,464	21,340	
軽油		L	22	145	3,190	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1	10,200	10,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,730	
単価					34,730	円／日